

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Villa Comunale - Cassa Armonica - Restauro elementi in lega metallica -  
Paramenti lapidei - Elementi in vetro e manutenzione assito ligneo

**COMMITTENTE:** Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica

Data, 17/07/2012

**IL TECNICO**  
Arch. Claudia Melella

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 Liste in economia	Liste in economia per operai da impiegarsi per operazioni varie valutabili in fase di esecuzione dei lavori. <b>euro (quindicimila/00)</b>	a corpo	15'000,00
Nr. 2 NP.1	Allestimento area di cantiere e per tutta la durata dei lavori, comprensivo fornitura e posa in opera di reti metalliche di protezione e recinzione, poste secondo schema di cantiere fornito dall'amministrazione; fornitura e posa in opera di n. 2 baraccamenti per spogliatoio personale e stoccaggio attrezzature e materiali; fornitura e posa in opera di bagno chimico per il personale addetto. Comprensivo di ogni onere e magistero per rendere il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <b>euro (novemilaquattrocentotrentaquattro/32)</b>	a corpo	9'434,32
Nr. 3 NP.10	Impianto elettrico - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico e messa a terra del manufatto, comprensivo di cassetta a pavimento da realizzarsi su assito ligneo della cassa armonica. L'impianto sarà realizzato a norma, per la illuminazione del manufatto e fornitura di elettricità per gli eventi musicali. <b>euro (cinquemiladuecentoquarantatre/68)</b>	a corpo	5'243,68
Nr. 4 NP.11	Trattamento anti graffiti - da eseguirsi per mezzo di stesura di prodotti anti graffiti, opportunamente valutati in sede di saggi preventivi e su indicazione della D.L.. <b>euro (settantaquattro/41)</b>	mq	74,41
Nr. 5 NP.12	Manutenzione assito ligneo - comprensivo delle seguenti fasi: spolvero accurato delle superfici lignee, pulitura delle superfici per mezzo di leggero decapaggio, lucidatura e protezione finale per mezzo di impregnante con effetto ceroso. <b>euro (centotre/22)</b>	mq	103,22
Nr. 6 NP.13	Manutenzione vetri - Rimozione vetri dalla collocazione originaria, miglioramento sistema di fissaggio per mezzo di fasce adesive di neoprene al disotto dei supporti, pulitura delle superfici e ricollocazione in situ. <b>euro (sessantadue/62)</b>	mq	62,62
Nr. 7 NP.14	Manutenzione vetri - Fornitura e posa in opera di elementi in vetro, da eseguirsi su sagoma originale, da realizzarsi identico rispetto agli elementi da sostituire e non più utilizzabili. <b>euro (centocinque/02)</b>	mq	105,02
Nr. 8 NP.15 (A.11.006.a)	Pulitura di marmi esterni rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). In fascia facile <b>euro (novantauno/58)</b>	mq	91,58
Nr. 9 NP.16 (A.11.015.b)	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne- Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. In fascia media <b>euro (novantauno/58)</b>	mq	91,58
Nr. 10 NP.17 (A.11.008.b)	Lucidatura e protezione finale di marmi esterni- protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della Soprintendenza competente. In fascia media <b>euro (novantauno/58)</b>	mq	91,58
Nr. 11 NP.18	Noleggio di autocarro con gru con sbraccio max 30 mt, di capacità di portante adeguata al sollevamento degli elementi smontati da ricollocare in situ, completo di accessori d'uso e compresi tutti gli oneri per trasferimenti andata e ritorno, allestimento autogru, operazioni di sollevamento, smontaggio e operatore di manovra. Compreso ogni onere e magistero a caldo. <b>euro (millecinquecentosessantaquattro/86)</b>	g	1'564,86
Nr. 12 NP.2	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di cantiere monofase, secondo la vigente normativa, resa per tutta la durata dei lavori. <b>euro (milleottocentoquarantacinque/11)</b>	a corpo	1'845,11
Nr. 13 NP.22	Manutenzione vetri: - Verifica stato di conservazione e pulitura dei vetri della pensilina rimossi durante il precedente intervento;- sostituzione degli elementi ammalorati e non recuperabili costituenti il telaio di supporto dei vetri, - fornitura e posa in opera di idoneo sistema di fissaggio per mezzo di fasce adesive di neoprene da interporre tra struttura di supporto e vetri, ricollocazione in situ dei vetri recuperati e dei nuovi vetri, sostituzione dei profili superiori di tenuta ammalorati rimossi durante il precedente intervento. <b>euro (sessantadue/62)</b>	mq	62,62
Nr. 14 NP.3	Fornitura e posa in opera per tutta la durata dei lavori, di anditi di servizio, secondo schema fornito dall'amministrazione, al fine di raggiungere tutti gli elementi costitutivi la cassa armonica e di idonei presidi di sicurezza necessari alla ricollocazione in sede degli elementi smontati nel precedente intervento di messa in sicurezza; da realizzarsi con struttura metallica con sistema a tubo e giunto e/o sistema multipiano. Comprensivo di ogni onere e magistero per rendere il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <b>euro (quarantaseimilaseicentonovantaotto/23)</b>	a corpo	46'698,23
Nr. 15	Metalli - Pulitura superfici metalliche, per mezzo di sabbiatura fine, da eseguirsi su indicazione della D.L., previa esecuzione di		

