

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: approvazione dei lavori di somma urgenza di cui al verbale del 4/8/2015 ed alla relativa perizia giustificativa della messa in sicurezza del Complesso di Santa Maria della Fede per il complessivo importo di €.109.049,80-. Autorizzazione al diverso utilizzo parziale dell'importo di €.196.026,91 relativo al ribasso d'asta sui lavori di completamento del restauro della Biblioteca Dorso in Piazza Zanardelli gravanti su int.2.08.01.01 R.P.1985 cap.46300.(allegati: parere del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberazione di G.C. n. 556 del 13 agosto 2015 di proposta al Consiglio).

L'anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di dicembre, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) CAIAZZO TERESA
- 6) CAPASSO ELPIDIO
- 7) CASTIELLO GENNARO
- 8) COCCIA ELENA
- 9) CROCETTA ANTONIO
- 10) ESPOSITO ANIELLO
- 11) ESPOSITO GENNARO
- 12) ESPOSITO LUIGI
- 13) FELLICO ANTONIO
- 14) FIOLA CIRO
- 15) FORMISANO GIOVANNI
- 16) FREZZA FULVIO
- 17) GALLOTTO VINCENZO
- 18) GRIMALDI AMODIO
- 19) GUANGI SALVATORE
- 20) IANNELLO CARLO
- 21) IZZI ELIO
- 22) LANZOTTI STANISLAO
- 23) LEBRO DAVID
- 24) LETTIERI GIOVANNI

Assente			
P	25)	LORENZI MARIA	Assente
Assente	26)	LUONGO ANTONIO	P
p	27)	MADONNA SALVATORE	Assente
Assente	28)	MANSUETO MARCO	Assente
P	29)	MARINO SIMONETTA	P
P	30)	MAURINO ARNALDO	P
Assente	31)	MOLISSO SIMONA	Assente
P	32)	MORETTO VINCENZO	P
P	33)	MUNDO GABRIELE	P
Assente	34)	NONNO MARCO	P
Assente	35)	PACE SALVATORE	P
Assente	36)	PALMIERI DOMENICO	Assente
p	37)	PARISI SALVATORE	P
Assente	38)	PASQUINO RAIMONDO	Assente
P	39)	RINALDI PIETRO	P
Assente	40)	RUSSO MARCO	Assente
Assente	41)	SANTORO ANDREA	Assente
p	42)	SCHIANO CARMINE	P
Assente	43)	SGAMBATI CARMINE	P
Assente	44)	TRONCONE GAETANO	P
P	45)	VARRIALE VINCENZO	Assente
Assente	46)	VASQUEZ VITTORIO	P
P	47)	VERNETTI FRANCESCO	P
Assente	48)	ZIMBALDI LUIGI	P

M. Magistris

Luigi Magistris

Presiede la riunione il Vicepresidente Marco Nonno

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. G. Virtuoso

Il Presidente, pone all'attenzione dell'Aula la proposta di G.C. n.556 del 13 agosto 2015, avente ad oggetto: approvazione dei lavori di somma urgenza di cui al verbale del 4/8/2015 ed alla relativa perizia giustificativa della messa in sicurezza del Complesso di Santa Maria della Fede per il complessivo importo di €.109.049,80-. Autorizzazione al diverso utilizzo parziale dell'importo di €.196.026,91 relativo al ribasso d'asta sui lavori di completamento del restauro della Biblioteca Dorso in Piazza Zanardelli gravanti su int.2.08.01.01 R.P.1985 cap.46300.

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio, Politiche Urbane, Urbanistica e Beni Comuni, Trasparenza e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Fa presente, altresì, che le Commissioni Bilancio, Politiche Urbane, Urbanistica e Beni Comuni hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale e il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente, cede la parola all'assessore Piscopo per la relazione introduttiva.

L'assessore Piscopo, precisa che l'atto scaturisce dai lavori di somma urgenza eseguiti per la messa in sicurezza del Complesso di Santa Maria della Fede.

Il Presidente constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di G.C. n.556 del 13 agosto 2015, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n.26 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Moretto e l'astensione del Vicepresidente Nonno

Delibera

l'approvazione della proposta di G.C. n.556 del 13.08.2015 avente ad oggetto: approvazione dei lavori di somma urgenza di cui al verbale del 4/8/2015 ed alla relativa perizia giustificativa



della messa in sicurezza del Complesso di Santa Maria della Fede per il complessivo importo di €.109.049,80-. Autorizzazione al diverso utilizzo parziale dell'importo di €.196.026,91 relativo al ribasso d'asta sui lavori di completamento del restauro della Biblioteca Dorso in Piazza Zanardelli gravanti su int.2.08.01.01 R.P.1985 cap.46300.

Il Presidente attesa l'urgenza della proposta approvata, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.vo 267/2000, **l'esecuzione immediata** della stessa. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata alla unanimità.

- Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n.556 del 13.08.2015, composta da 10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, composti di complessive n.32 pagine, separatamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Dirigente
Dott.ssa D. Barbani



Il Coordinatore
Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale
Marco Nanno

Il Segretario Generale
dr. G. Virtuoso

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 22 DIC 2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).



Il Responsabile
Luigi Berti

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.gvo 267/2000

viene assegnato a Am. Piscepo Arch. Pulli Arch. d'Angelo Dott. Pele

P.R. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma: _____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n. 68 del 10/12/2015

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da complessivi fogli n. 65 progressivamente numerate:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
- sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI NAPOLI


Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 68 DEL 10/12/2015



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 07/09/2015

OGGETTO: Deliberazione di G.C., n. 556 del 13 agosto 2015, avente ad oggetto "Proposta al Consiglio, Approvazione dei lavori di somma urgenza di cui al Verbale del 04/08/2015 e alla relativa perizia giustificativa per la messa in sicurezza del complesso di Santa Maria alla Fede per l'importo complessivo di € 109.049,80. Autorizzazione al diverso utilizzo parziale dell'importo di € 196.026,91 relativo al ribasso d'asta sui lavori di completamento del restauro della biblioteca "Dorso" in piazza Zanardelli, gravanti sull'intervento 2.08.01.01 - R.P. 1985 - Capitolo 46300."

L'anno duemilaquindici, il giorno 07 del mese di settembre, alle ore 14:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Antonio LUCIANO	Componente
dr. Giuseppe TOTO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio proponente ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in termini di "favorevole";
- letto il parere di regolarità contabile del Servizio Controllo e Registrazione Spese, a firma del Ragioniere Generale dott. R. Mucciariello;
- lette le osservazioni del Segretario Generale;

CONSIDERATO CHE

con il provvedimento in esame si procede a proporre al Consiglio comunale la Presa d'Atto del Verbale di Somma Urgenza del 04/08/2015 e della relativa perizia giustificativa per la messa in sicurezza del complesso di Santa Maria alla Fede finalizzati alla salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità e a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, per l'importo complessivo di € 109.049,80



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

nonché all'autorizzazione al diverso utilizzo parziale dell'importo di € 196.026,91 relativo al ribasso d'asta sui lavori di completamento del restauro della biblioteca "Dorso" in piazza Zanardelli, gravanti sull'intervento 2.08.01.01 - R.P. 1985 - Capitolo 46300."

- letto l'art. 176 del DPR, n. 207/2010, comma 1, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale di cui all'art. 175, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" che in questa fattispecie, i prescritti elementi e/o requisiti sono presenti;

-visto il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L., n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta, dopo aver appurato che i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi appaltatori, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste all'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L., richiedendo altresì la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;

RISCONTRATO

- che tale intervento è legittimato ad eliminare il solo pericolo immediato per la pubblica e privata incolumità;*
- che l'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, in cui si dispone che "alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00;*
- la ditta appaltatrice risulta essere la ditta Domenico Moccia s.r.l. - legale rappresentante sig. Giuseppe Moccia;*

LETTO

- in particolare l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità di fondamentale importanza;*



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

***RICHIAMATO COSI' IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO,
ESAMINATA E RISCONTRATA POI LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA***

il Collegio dei Revisori esprime, per quanto di competenza, il proprio parere in termine di "favorevole" alla proposta al Consiglio di riconoscimento della spesa complessiva di € 109.049,80 per la messa in sicurezza del complesso di Santa Maria alla Fede finalizzati alla salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità e a tutela della salute pubblica e dell'ambiente ai sensi degli artt. 176 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e 18 L.R. n. 03/2007

L'importo complessivo della spesa sarà imputata sull'intervento 2.08.01.01 -- capitolo 46300 -- bilancio 1985 - ribadendo, con chiarezza, che tale intervento, così come previsto nel Verbale del 04/08/2015 e della relativa perizia estimativa, è finalizzato all'esclusiva eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, assolvendo in tal modo anche al proprio obbligo, di cui all'art. 239 del T.U.E.L.

Napoli, li 07/09/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

12-8-15



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

ORIGINALE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE URBANE, ALL'URBANISTICA E AI BENI COMUNI

11 AGO. 2015
12/686

Proposta di delibera prot. n. 13 del 10 agosto 2015

Categoria _____ Classe _____

Proposta al Consiglio
Fascicolo _____

Annotazioni _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 556

OGGETTO: proposta al Consiglio: approvazione dei lavori di somma urgenza - di cui al verbale del 4 agosto 2015 e alla relativa perizia giustificativa - per la messa in sicurezza del complesso di Santa Maria della Fede per il complessivo importo di € 109.049,80
Autorizzazione al diverso utilizzo parziale dell'importo di € 196.026,91 relativo al ribasso d'asta sui lavori di *Completamento del restauro della biblioteca Dorso in piazza Zanardelli*, gravanti sull'intervento 2.08.01.01, R.P. 1985 - capitolo 46300.

Il giorno 11 AGO. 2015, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n. 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

LUIGI DE MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

RAFFAELE DEL GIUDICE

P

ALESSANDRA CLEMENTE

P

CARMINE PISCOPO

P

ENRICO PANINI

Assente

MARIO CALABRESE

Assente

ANNAMARIA PALMIERI

P

GAETANO DANIELE

P

SALVATORE PALMA

Assente

ALESSANDRO FUCITO

Assente

CIRO BORRIELLO

P

ROBERTA GAETA

P

MARIA CATERINA PACE

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. FRANCESCO GAIDA

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

h

Il Vice Segretario Comunale
[Signature]

2

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Politiche urbane, all'urbanistica e ai beni comuni

Premesso:

- che la Giunta comunale, con deliberazione n. 270 del 24 aprile 2015, ha approvato i lavori di *Completamento del restauro della biblioteca Dorso in piazza Zanardelli* per l'importo complessivo di € 524.547,24;
- che, con determina n. 22 del 27 maggio 2015 del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica, gli stessi sono stati affidati ex art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, all'impresa NEM srl Nuova Edilizia Monumentale, già affidataria dei lavori di *Restauro della biblioteca Dorso ed istituzione della sezione dedicata agli studi sulla legalità intitolata a Gelsomina Verde*, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 83797 del 19.02.2013, per cui l'importo dei lavori è stato ridotto del ribasso d'asta del 40.0290% generando un'economia di € 196.026,91.

Considerato:

- che, in data 4 agosto 2015, verificata la presenza di uno stato di pericolo per la pubblica incolumità presso il complesso di Santa Maria della Fede in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2, il funzionario tecnico arch. Monica Michelino ha provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010, con verbale sottoscritto in pari data all'impresa Domenico Moccia srl, già titolare di contratto di appalto per i lavori di consolidamento del complesso, i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dello stesso.

Visti:


- la perizia dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del complesso di Santa Maria della Fede redatta in data 6 agosto 2015;
- il quadro economico dell'intervento come di seguito determinato:

A	Lavori	
A.1	Lavori a misura (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 87.858,72
A.2	Lavori a misura al netto del ribasso del 5 %	€ 83.465,78
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.717,28
A.4	Oneri di scarica	€ 2.135,00
A.5	Spese per caratterizzazione rifiuti	€ 300,00
	Totale A	€ 88.618,06
B.	Somme a disposizione	
B.1	Fondo ex art. 93, comma 7 bis D.Lgs. n. 163/2006	€ 905,76
B.2	IVA 22% su A	€ 19.495,97
B.3	Contributo ANAC	€ 30,00
	Totale B	€ 20.431,73
	Totale A+B	€ 109.049,80

Tenuto conto :

- che, con deliberazione di Giunta comunale n. 270 del 24 aprile 2015, è stata prenotata la spesa di € 524.547,24 24 per i lavori di *Completamento del restauro della biblioteca Dorso in piazza Zanardelli*;

5
il Vice Segretario Generale



- che, con determina n. 22 del 27 maggio 2015 del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica, sono stati affidati i lavori di completamento della biblioteca Dorso ed è stata impegnata la relativa spesa complessiva di € 328.520,33;
- che, per quanto riportato in premessa, il ribasso d'asta che ne deriva è pari ad € 196.026,91.

Considerato:

- che per l'intervento di somma urgenza sopra descritto occorre disporre di un importo complessivo di € **109.049,80** così come da relativo quadro economico;
- che tale importo trova copertura con il ribasso dell'intervento di *Completamento del restauro della biblioteca Dorso in piazza Zanardelli* ammontante ad € 196.026,91 sul capitolo 46300 R.P. 1985 int. 2.08.01.01.

Visti:

- il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010 in data 4 agosto 2015 allegato quale parte integrante al presente provvedimento (allegato 1), con il quale si è provveduto a disporre l'esecuzione ad horas dei lavori di che trattasi, affidando gli stessi all'impresa Domenico Moccia;
- l'atto di sottomissione con cui si è, tra l'altro, definito il prezzo delle prestazioni ordinate e il ribasso praticato sull'importo dei lavori pari al 5% (allegato 2);
- la perizia redatta da tecnici del servizio Programma UNESCO e valorizzazione città storica composta da n. 3 elaborati computo metrico, elenco prezzi e analisi prezzi (allegati 3, 4 e 5).

Letti:

- l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012;
- la nota del Segretario generale n. 313484 del 14 aprile 2015, avente ad oggetto "art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente per effetto dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012 - regolarizzazione dell'ordinazione della spesa fatta a terzi per lavori di somma urgenza - note e chiarificazioni ulteriori".

Atteso che, nel caso di specie, si rende necessario reperire la copertura finanziaria per le spese, di cui al suindicato quadro economico per complessivi € **109.049,80**.

Precisato:

- che il tempo di esecuzione dei lavori di che trattasi è fissato in n. 45 gg. naturali e consecutivi a decorrere dal citato verbale;
- che, per gli effetti dell'art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il presente provvedimento non comporta incremento di spesa né per il bilancio in corso né per i successivi bilanci pluriennali, in quanto la spesa per la manutenzione ordinaria delle opere, oggetto del presente atto, rientrerà tra quelle previste per l'appalto di manutenzione ordinaria degli immobili di competenza del servizio Programma UNESCO e valorizzazione città storica.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012.

[Handwritten signature]

Ritenuto che si possa, pertanto, proporre al Consiglio:

- di approvare i lavori di somma urgenza, di cui al verbale del 4 agosto 2015 ex art. 175 del D.P.R. n. 207/2010 di cui alla relativa perizia.


[Handwritten signature]

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. 32 pagine, progressivamente numerate.

- 1. verbale di somma urgenza del 4 agosto 2015;
- 2. atto di sottomissione del 7 agosto 2015;
- 3. computo metrico;
- 4. elenco prezzi;
- 5. analisi prezzi.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, come tali, redatte dal dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso di seguito sottoscrive.

il dirigente ad interim
arch. Luca d'Angelo




CON VOTI UNANIMI
DELIBERA

Proporre al Consiglio

- 1. Approvare i lavori di somma urgenza - di cui al verbale del 4 agosto 2015 e alla relativa perizia giustificativa - per la messa in sicurezza del complesso di Santa Maria della Fede per il complessivo importo di € 109.049,80 secondo il quadro economico riportato nella parte narrativa del presente provvedimento.
- 2. Autorizzazione al diverso utilizzo parziale dell'importo di € 196.026,91 relativo al ribasso d'asta sui lavori di *Completamento del restauro della biblioteca Dorso in piazza Zanardelli*, gravanti sull'intervento 2.08.01.01, R.P. 1985 - capitolo 46300.
- 3. Dare atto che la spesa complessiva per interventi pari a € 109.049,80 trova copertura finanziaria sull'intervento 2.08.01.01, R.P. 1985 - capitolo 46300.
- 4. Precisare che il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in n. 45 gg. naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di somma urgenza.
- 5. Dare atto che, per gli effetti dell'art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il presente provvedimento non comporta incremento di spesa né per il bilancio in corso né per i successivi bilanci pluriennali, in quanto la spesa per la manutenzione ordinaria delle opere, oggetto del presente atto, rientrerà tra quelle previste per l'appalto degli immobili di competenza del servizio Programma UNESCO e valorizzazione città storica.


il dirigente ad interim
arch. Luca d'Angelo




segue emendamento su istruttoria allegata

l'Assessore alle politiche urbane, all'urbanistica e ai beni comuni
Carmine Piscopo



il Vice Segretario Comunale 



SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 556 del 13/08/2015

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Vice Segretario Generale;

Letto l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267\2000, così come modificato con D.L. 174\2012, convertito in L. 213\2012;

Con voti UNANIMI adotta la proposta emendando l'oggetto ed il primo punto del deliberato nel senso di precisare che con il presente atto si propone al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 191, comma 3, del D.Lgs 267\2000, come sopra novellato, solo il riconoscimento della spesa derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza, fermo restando che l'affidamento dei lavori in questione, al pari delle valutazioni tecniche circa la sussistenza delle condizioni, fattuali e di legge, per le quali si è reso necessario l'intervento, rientrano nella competenza dirigenziale.

Stralcia, inoltre, i punti 4 e 5 del deliberato, trattandosi parimenti di attività rientranti nei compiti della dirigenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO



**IL VICE SEGRETARIO
GENERALE**





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 13 DEL 10 agosto 2015, AVENTE AD OGGETTO:
 proposta al Consiglio: approvazione dei lavori di somma urgenza - di cui al verbale del 4 agosto 2015 e alla relativa perizia giustificativa - per la messa in sicurezza del complesso di Santa Maria della Fede per il complessivo importo di € 109.049,80
 Autorizzazione al diverso utilizzo parziale dell'importo di € 196.026,91 relativo al ribasso d'asta sui lavori di *Completamento del restauro della biblioteca Dorso in piazza Zanardelli*, gravanti sull'intervento 2.08.01.01, R.P. 1985 - capitolo 46300.

Il dirigente del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì, 10 agosto 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luca d'Angelo

Pervenuta in Ragioneria Generale il _____ Prot. _____
 Il dirigente del Servizio di *Ragioneria*, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Seeli pareri allegato

Addì, ____ / ____ / ____

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € _____ viene prelevata dal Titolo _____ Sez. _____
 Rubrica _____ Cap. _____ (_____) del Bilancio _____, che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€	<i>196.026,91</i>	<i>15</i>
Impegno precedente	€	<i>006/05</i>	<i>11.000.000</i>
Impegno presente	€		
Disponibile	€		

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì, ____ / ____ / ____

IL RAGIONIERE GENERALE

7



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo e Registrazione Spese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO - PROP. N. 13 DEL 10-09-2015 - (IW 684 DEL 11-08-2015).

- Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis, ter e quater del Decreto leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato con la Deliberazione Consiliare n. 3 del 28-01-2013 e aggiornato con la Deliberazione Consiliare n. 33 del 15-07-2013.
- Vista la Delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 488 del 24-07-2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 06-08-2015.

La presente proposta dispone l'approvazione del verbale di somma urgenza redatto in data 04-08-2015, per la messa in sicurezza del complesso di Santa Maria della Fede, per l'importo complessivo di € 109.049,80. Nonchè l'autorizzazione al diverso utilizzo parziale dell'importo di € 196.026,91 relativo al ribasso d'asta sui lavori di completamento del restauro della Biblioteca Dorso, gravanti sull'intervento 2.08.0101 R.P. 1985 capitolo 46300.

Atteso che la spesa complessiva pari ad € 109.049,80 trova copertura finanziaria sull'intervento 2.08.0101 capitolo 46300 bil. 1985 che presenta sufficiente disponibilità.

Il Dirigente ad avvenuta approvazione del presente atto dovrà provvedere con propria Determinazione, nel ratificare l'affidamento di cui al verbale del 04-08-2015, ad impegnare la relativa spesa.

Con le osservazioni di cui sopra si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. R. Mancinella

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende approvare i lavori di somma urgenza, di importo pari a € 109.049,80, per la messa in sicurezza del complesso Santa Maria della Fede, da finanziare mediante utilizzo del ribasso d'asta relativo ai lavori di completamento del restauro della biblioteca Dorso.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, secondo cui: "[...] Il Dirigente ad avvenuta approvazione del presente atto dovrà provvedere con propria Determinazione, nel ratificare l'affidamento di cui al verbale del 04-08-2015, ad impegnare la relativa spesa. Con le osservazioni di cui sopra si esprime parere di regolarità contabile favorevole".

Si richiamano:

- l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, in cui si prevede che "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. [...] Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.";
- l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui si dispone che, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta;
- l'art. 18 L.R. 3/2007, il cui comma 4 stabilisce che: "Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila";
- l'art. 24, comma 12, del regolamento comunale di contabilità;
- la segretariale prot. n. 313484 del 14.4.2015, indirizzata all'intera dirigenza dell'Ente, agli organi di governo del Comune, al Direttore Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti; con tale nota, ribadendo quanto già chiarito con segretariali prot. 855052 del 14.11.2013 e prot. 188141 del 6 marzo 2014, si è inteso, in particolar modo, richiamare l'attenzione sul procedimento da seguire a seconda della sussistenza o meno di fondi specificamente previsti in bilancio per la copertura finanziaria dei lavori di somma urgenza; si è, quindi, precisato che la deroga alla procedura ordinaria "è consentita dal legislatore solo allorquando non vi siano sufficienti fondi destinati a coprire la spesa per l'esecuzione di lavori di somma urgenza; restano fermi, ovviamente, i presupposti di necessità ed improcrastinabilità degli interventi a farsi limitati (indispensabili) a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"; si ricorda, inoltre, che con la precedente segretariale prot. 855052 del 14.11.2013 si chiariva che:
 - "le modalità di individuazione dei soggetti affidatari dei lavori di somma urgenza sono, comunque, da rinvenirsi nelle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici [...] la dirigenza interessata opererà, nel rispetto dei principi di trasparenza,

economicità, rotazione e non discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti nel Codice degli Appalti e ritenuti più idonei alla fattispecie da risolvere.”;

- attesa la natura di debito fuori bilancio rivestita dalla spesa per lavori di somma urgenza, qualora affidati in mancanza di copertura finanziaria, il riconoscimento della spesa deve essere sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, del T.U. n. 267/2000, con conseguente trasmissione del provvedimento adottato dal Consiglio Comunale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della L. 289/2002.

Si ricorda che:

- compete all'organo deliberante la presa d'atto dell'avvenuta ordinazione di spesa ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 ai fini della proposta al Consiglio comunale del riconoscimento della relativa spesa; sul punto si richiama la citata segretariale prot. n. 313484 del 14.4.2015, laddove si precisava che “[...] il procedimento prefigurato dal legislatore si sviluppa secondo un iter che [...] vede il RUP o il tecnico ordinare ad uno o più operatori economici l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, pur in mancanza di fondi sufficienti a coprire la relativa spesa. In tale evenienza la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione dei lavori, sottopone al Consiglio la proposta di riconoscimento della spesa ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del T.U.E.L., nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Al Consiglio, quindi, è rimessa la responsabilità di verificare la necessità della spesa ordinata per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e di approvare la relativa copertura finanziaria proposta dalla Giunta, utilizzando le risorse previste dagli articoli 193, comma 3, e 194, comma 3, del T.U. n. 267/2000. In conclusione si attua una procedura derogatoria «con cui l'Ente può procedere a costituire un debito fuori bilancio al fine di tutelare interessi primari e consentire, successivamente, all'Ente di attivare un percorso che consenta l'individuazione delle risorse da destinare alla copertura finanziaria dei lavori ordinati in via d'urgenza»”;
- attiene alla responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza la verifica della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, di assoluta necessità ed improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai fini del ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio per rimuovere lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili;
- resta nelle valutazioni dirigenziali:
 - la verifica della sussistenza delle condizioni per destinare alla copertura finanziaria dei lavori in oggetto risorse derivanti da economie realizzate in gare relative ad altri interventi;
 - la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “Favorevole” ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

VISTO:
Il Sindaco

12

Il Vicesegretario Generale



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 556 DEL 28 AGO 2015

Allegato 1



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 176 del D.P.R. n. 207/2010)

PREMESSO CHE

- il complesso di S.Maria della Fede con accesso da via S.Giovanni Maggiore Pignatelli civico 2 è stato oggetto di un intervento di messa in sicurezza approvato con deliberazione di G.C. n. 2395 del 09.07.1999 e successiva variante di cui alla deliberazione di G.C. n. 903 del 03.03.2005;
- attualmente i lavori, che riguardano esclusivamente interventi di consolidamento statico, risultano completati ma non ancora collaudati e che pertanto periodicamente l'impresa aggiudicataria ha realizzato lavori di manutenzione delle opere eseguite;
- considerato il lungo tempo trascorso nelle more della definizione della procedura di collaudo degli stessi il sottoscritto direttore lavori arch. Monica Michelino ha effettuato periodici controlli dell'immobile al fine di individuare possibili pericoli per la pubblica incolumità;
- in data 4 agosto 2015 alle ore 8,00 il sottoscritto arch. Monica Michelino ha effettuato un sopralluogo durante il quale ha riscontrato la presenza di:
 1. cornicioni ammalorati delle facciate su via S.Giovanni Maggiore Pignatelli, vicolo S.Geronimo e via Pallonetto a S.Chiana;
 2. intonaci pericolanti nel porticato del cortile;
 3. frammenti di parti consistenti degli stessi intonaci già crollati;
 4. un grosso vuoto nel piedritto dell'arco di ingresso alla struttura;
 5. lastre di ardesia sui cornicioni parzialmente fratturate ed a rischio di crollo;
 6. infissi lignei con specchiature in vetro fratturate ed a rischio di crollo;
 7. evidenti lesioni su due colonne ubicate nel porticato.
- tali circostanze rendono necessario eseguire, senza alcun indugio, lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Tanto premesso l'anno 2015, il giorno 4 del mese di agosto alle ore 10,00 presso la sede del servizio Programma UNESCO e valorizzazione città storica in largo Torretta 19, sono convenuti:

1. l'arch. Monica Michelino, tecnico del servizio Programma UNESCO e valorizzazione città storica;
2. il sig. Giuseppe Moccia, legale rappresentante della ditta Domenico Moccia sel già titolare di contratto d'appalto per la realizzazione dell'intervento di consolidamento del complesso.

PRESO ATTO

che il legale rappresentante della ditta Domenico Moccia s.r.l., dichiara la propria disponibilità per l'inizio immediato dei lavori.



14

[Handwritten signatures]



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

L'arch. Monica Michelino, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, al fine di eliminare lo stato di pericolo innanzi descritto, ritiene opportuno affidare i lavori in questione alla ditta su menzionata procedendo contestualmente con il presente atto, stante l'urgenza, alla consegna dei lavori che consistono sinteticamente in:

1. verifica, pulizia ed eventuale ripristino dei cornicioni delle facciate su via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, vicolo S. Geronimo e via Pallonetto a S. Chiara;
2. protezione del percorso nel porticato mediante l'apposizione alla quota di imposta della volte di reti anticadute opportunamente ancorate alla muratura;
3. ripristino della continuità muraria dell'arco di accesso alla struttura;
4. verifica, rimozione e sostituzione delle lastre di ardesia sui cornicioni;
5. sostituzione delle specchiature in vetro degli infissi con analoghi elementi lignei;
6. fasciatura delle due colonne ibricate nel porticato;
7. eventuali altre opere minori.

I lavori affidati con il presente verbale che riguardano il medesimo fabbricato ma esclusi dal contratto già in essere con la ditta su citata, dovranno essere regolarizzati, ai sensi del comma 3 del art. 191 del D.Lgs. 267/2000 entro 30 giorni dal presente verbale e completati, nell'arco di 45 gg. consecutivi, salvo imprevisti.

La relativa copertura finanziaria sarà assicurata sull'intervento 2.08.01.01, R.P. 1985 - capitolo 46300.

Il legale rappresentante della ditta Giuseppe Moccia, dichiara di accettare l'affidamento dei lavori di cui sopra e che provvederà alla nomina del responsabile della sicurezza in corso d'opera, dandone rituale comunicazione alla direzione dei lavori.

La ditta dichiara altresì di non aver da eccepire obiezioni o porre quesiti sullo svolgimento dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente riportato si farà riferimento all'intero quadro normativo di merito vigente dei lavori pubblici che virtualmente viene allegato al presente.

Alle ore 11.00 viene data lettura del presente verbale che, confermato, viene sottoscritto come segue.

Il direttore lavori
Monica Michelino

La ditta Domenico Moccia s.r.l.
Giuseppe Moccia



Comune di Napoli
DIREZIONE PROVINCIALE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Città Storica

15

Allegato 2



Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI S.MARIA DELLA FEDE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)


Premesso :

- che il complesso di S.Maria della Fede con accesso da via S.Giovanni Maggiore Pignatelli civico 2 è stato oggetto di un intervento di messa in sicurezza approvato con deliberazione di G.C. n. 2395 del 09.07.1999 e successiva variante di cui alla deliberazione di G.C. n. 903 del 03.03.2005;
- che attualmente i lavori, che riguardano esclusivamente interventi di consolidamento statico, risultano completati ma non ancora collaudati e che pertanto periodicamente l'impresa aggiudicataria ha realizzato lavori di manutenzione delle opere eseguite;
- che considerato il lungo tempo trascorso nelle more della definizione della procedura di collaudo degli stessi il direttore lavori arch. Monica Michelino ha effettuato periodici controlli dell'immobile;
- che in data 4 agosto 2015 nel corso di uno di tali sopralluoghi è stato riscontrato uno stato di pregiudizio per la pubblica incolumità che ha reso necessario eseguire, senza alcun indugio, lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010;
- che tali lavori consistono sinteticamente in:
 - *verifica, pulizia ed eventuale ripristino dei cornicioni delle facciate su via S.Giovanni Maggiore Pignatelli, via S.Geronimo e via Palinetto a S.Chiana;*
 - *protezione del percorso nel porticato mediante l'apposizione alla quota di imposta della volta di reti anticadute opportunamente ancorate alla muratura;*
 - *ripristino della continuità muraria dell'arco di accesso alla struttura;*
 - *verifica, rimozione e sostituzione delle lastre di ardesia sui cornicioni;*
 - *sostituzione delle specchiature in vetro degli infissi con analoghi elementi lignei;*
 - *fasciatura delle due colonne ibricate nel porticato;*
 - *ulteriori opere minori.*
- che pertanto Parch. Monica Michelino in data 04.08.2015 ha provveduto ad affidare i lavori di messa in sicurezza alla ditta Domenico Moccia srl già titolare di contratto d'appalto per la realizzazione dell'intervento di consolidamento del complesso e presente al sopralluogo;
- che in data 06.08.2015 il direttore lavori ha redatto il computo metrico dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 93.011,00 compreso oneri di sicurezza, oneri di discarica ed oltre IVA;
- che tali lavori trovano copertura finanziaria sull'intervento 2.08.01.01, R.P. 1985 - capitolo 46300

Tutto ciò premesso:

L'anno 2015 il giorno 7 del mese di agosto con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1



16
Handwritten signatures and initials
A circled number 3



Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
 Servizio Programmi UNESCO e valorizzazione della città storica

Il legale rappresentante della ditta Domenico Moccia s.r.l., assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nella perizia redatta dal direttore lavori secondo le indicazioni contenute nella stessa.

ART. 2

I lavori suddetti saranno eseguiti con il ribasso del 5,00 % che con il presente atto si concorda.
 L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi, al netto del suddetto ribasso, ammonta ad € 88.618,06 inclusi oneri di sicurezza, oneri di smaltimento rifiuti ed oltre IVA.

ART. 3

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in n. 30 (trenta) gg. a decorrere dal verbale di consegna degli stessi.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vengono concordati i seguenti n. 16 nuovi prezzi:

- NP 01 - RIPRISTINO MURATURA ARCO DI INGRESSO. Reintegrazione di murature antiche con conci di dimensioni analoghe a quelli contigui lavorati con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta a base di calce e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. € 550,00 a corpo
- NP 02 - CHIUSURA ZONA SCALA PRINCIPALE PER RENDERLA INACCESSIBILE A PERSONE NON AUTORIZZATE. Chiusura provvisoria della zona di ingresso alle scale mediante la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata verniciata con antiruggine su supporto in profilati di ferro zincato, ancorati alla muratura sottostante per mezzo di acciaio inox. Nel prezzo è compresa la protezione del portale in piperino con tavolato in legno e multibolle e di una catena con relativo lucchetto per la chiusura..... € 650,00 a corpo
- NP 03 - RIMOZIONE PAVIMENTO MAIOLICATO. Rimozione di pavimento maiolicato, da eseguirsi con la massima cautela la fine di consentirne il recupero, compreso l'onere per la rimozione di eventuali residui di malte di allentamento, l'accatastamento del materiale riutilizzabile ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto secondo le indicazioni della D.L. € 500,00 a corpo
- NP 04 - SISTEMAZIONE VANI DI PASSAGGIO. Rimozione accurata di muratura fatiscente e di piattabande in legno o porzioni di murature esistenti. Realizzazione di controtelai in legno, previa protezione delle murature sottostanti con teli in polietilene o multibolle€ 600,00 cad.
- NP 05 - MESSA IN SICUREZZA PORTICATO. Fornitura in opera di rete di protezione anticaduta di calcinacci, in treccia di nylon alta tenacità Ø3mm, termofissata, maglia mm 42x42, fissata sul perimetro del porticato mediante la realizzazione di un telaio, compreso nel prezzo, con montanti in legno di sezione 8*8 cm. Nel prezzo è compresa la protezione con garza o velinatura delle parti di intonaco fatiscenti e prossime al crollo da preservare per il futuro intervento di restauro. Nel prezzo è compreso altresì l'utilizzo di tra battelli e/o ponteggi ad infilo compreso tavolato e protezioni e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.....€ 19.500,00 a corpo



17

Handwritten signatures and a circled number 4.



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

- NP 06 - SOSTITUZIONE PLUVIALI. Sostituzione delle pluviali all'interno del cortile principale mediante il montaggio e smontaggio del ponteggio fino ad un'altezza di circa 20,00 mt dal suolo, la rimozione della vecchia pluviale in PVC, la f.p.o. di nuova pluviali DN 125 in PVC, compreso di bacinella superiore, di raccordi, di curve di ancoraggi, immissione nel pozzetto esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. € 2.600,00 cad.
- NP 07 - SOSTITUZIONE PLUVIALI ESTERNE. Fornitura e posa in opera della parte terminale delle pluviali in rame mediante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio fino ad un'altezza da terra non superiore a mt 4,00, la f.p.o. di nuova pluviali DN 125 in PVC colore rame, compreso di raccordi, di curve di ancoraggi.....€ 170,00 cad.
- NP 08 – MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE. Operazione di messa in sicurezza del perimetro interno del cortile principale mediante la verifica della stabilità delle lastre di ardesia collocate sul cornicione del primo marcapiano eseguita con ponteggi/tra battelli o cestelli (questi da compensare a parte)..... € 500,00 a corpo
- NP 08A – MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE. Operazione di messa in sicurezza del perimetro interno del cortile principale mediante la rimozione e sostituzione delle lastre deteriorate e pericolanti, collocate sul cornicione del primo marcapiano, individuate a seguito della preventiva verifica eseguita con ponteggi/tra battelli o cestelli (questi da compensare a parte), compreso il sottostante allettamento con malta o collanti adatti..... € 50,00 a ml
- NP 09 – MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE INTERNO E FACCIATE SU STRADA DALLA CADUTA DI VETRI PERICOLANTI. Rimozione di tutti i vetri dagli infissi esistenti e protezione degli stessi con pannello in compensato per la chiusura provvisoria. Si prevede l'utilizzo di n. operai comuni. Nel prezzo sono compresi i trabattelli di servizio.....€ 650,00 gg
- NP 10 – CHIUSURA VANO DI ACCESSO SCALA. Realizzazione di chiusura totale del vano di accesso alla scala all'altezza delle colonne con lamiera metallica. Nel prezzo è compresa la formazione di telai con profilati di ferro zincato, la protezione delle parti di muratura con strato multi bolle e tavolato in legno..... € 900,00 a corpo
- NP 11 - FASCIATURA COLONNE IN MURATURA. Realizzazione di fasciatura delle colonne presenti all'interno del cortile. Pulizia accurata dell'intera superficie oggetto del rinforzo al fine di eliminare polvere, grasso, parti friabili, vecchie vernici e tutto quello che può pregiudicare una buona adesione per le lavorazioni seguenti. Ciclo applicativo Kimia con stesura di primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa tipo Kimicover Fix. Seconda stesura a spatola di adesivo epossidico tixotropico a due componenti esente da solventi tipo Kimitech EP-TX per livellare la superficie da rinforzare e creare uno strato adesivo per la successiva applicazione del rinforzo. Applicazione a fresco del tessuto di armatura larghezza 20 cm, steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto, esercitando una leggera pressione con rullo di ferro, facendo attenzione a non creare bolle d'aria. Successiva impregnazione a fresco del tessuto in fibra di carbonio con resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a bassa viscosità tipo Kimitech EP-IN. Il prodotto sarà applicato a pennello o rullo in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa..... € 5.510,00 a corpo



18

Handwritten signatures and the number 5


- NP 12 - CHIUSURA ZONA PORTICATO. Chiusura provvisoria realizzata con lamiera zincata posizionata su supporto in profilati di ferro zincati, ancorati alla muratura sottostante per mezzo di viti in acciaio inox. Nel prezzo è compresa la protezione della muratura o delle parti in pietra con tavolato in legno e multibolle e di una catena con relativo lucchetto per la chiusura. Nel prezzo è altresì compreso l'accatastamento del materiale precedentemente rimosso (basolato, cornici, pavimenti). Zona dx porticato..... € 1.200,00 a corpo
- NP 13 - VERIFICA INTONACI. Verifica di stabilità e rimozione delle parti pericolanti e/o staccati dalla muratura nonché la delimitazione con malta bastarda sui bordi di quelli da salvare, eseguita mediante l'utilizzo di cestelli elettrici o ragni (pagati a parte), compresa la verifica dei cornicioni e la pulizia degli stessi da radici ed erbe infestanti. Si considerano n.2 operai all'interno del cestello e 1 operaio alla base del ragno. Compreso il trasporto del materiale in apposite discariche autorizzate e compresi eventuali oneri di discarica.....€ 700,00 gg
- NP 14 - NOLO CESTELLO. Nolo di cestello elettrico o ragno per verifica intonaci perimetrali. Nel prezzo è compreso l'addetto alle manovre, il carburante, lubrificante, data a nolo funzionante nella durata del nolo compreso il tempo di trasporto al cantiere e dal cantiere; braccio fino a 20 m. Compresa altresì l'attività per occupazione suolo.....€ 700,00 gg
- NP 15 - NOLO PONTEGGIO. Nolo di ponteggio e/o tra battello completo di tavole in ferro, snocchia e protezioni varie. Nel prezzo sono compresi elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti di lunghezza variabile sino a 3,00 m per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.....€ 240,00 gg

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

Il RUP



L'impresa



Allegato 3



DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
SITO UNESCO

SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTÀ STORICA

COMUNE DI NAPOLI

COMPUTO METRICO

Oggetto:

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del
complesso di S.Maria della Fede

Napoli, 6 agosto 2015

Il tecnico
Claudio Michelis

70

Cantieri PARTE A	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	COSTO UNITARIO	
		per mq	mq	lung.	Spessa		prezzo	iva 11%
RIPORTO							30.800,00	
07	della parte terminale delle pluviali in rame mediante il montaggio e smontaggio del ponteggio fino ad un'altezza da terra n. ... superiore a mt. 4,00, la f.p.o. di nuova pluviali DN 125 in PVC colore rame, compreso di raccordi, di curve di ancoraggi.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	170,00	\$10,00
8 08	MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE. Operazione di messa in sicurezza del perimetro interno del cortile principale mediante la verifica della stabilità delle lastre di ardesia collocate sul cornicione del primo marcapiano eseguita con ponteggi/trabattelli o cestelli (questi da compensare a parte).		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
9 09	MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE INTERNO E FACCIATE SU STRADA DALLA CADUTA DI VETRI PERICOLANTI. Rimozione di tutti i vetri dagli infissi esistenti e protezione degli stessi con pan ... a chiusura provvisoria. Si prevede l'utilizzo di n. 2 operai comuni. Nel prezzo sono compresi i trabattelli di servizio					5,00		
	SOMMANO gg					5,00	650,00	3.250,00
10 08a	MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE. Operazione di messa in sicurezza del perimetro interno del cortile principale mediante la rimozione e sostituzione delle lastre di ardesia deterior ... rabattelli o cestelli (questi da compensare a parte), compreso il sottostante allentamento con malta o collanti adatti. Si considera preventivamente una lunghezza di lastre di ardesia da sostituire di m. 30,00		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	50,00	1.500,00
11 E.08.010.010 b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm. Tamponamento vano esterno su vico Pallonetto da eseguire sul lato interno del vano		2,00		2,500	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	40,34	201,70
12 10	CHIUSURA VANO DI ACCESSO SCALA. Realizzazione di chiusura totale del vano di accesso alla scala all'altezza delle colonne con lamiera metallica. Nel prezzo è compresa la formazione ... i telai con profilati di ferro zincato, la protezione delle parti di muratura con strato multibolle o tavolato in legno.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	900,00	900,00
13	FASCIATURA COLONNE IN MURATURA. Realizzazione di							
A R I P P O R T O							37.661,70	

COMMITTENTE: Comune di Napoli

N.Ord./P. n. FARE	DENOMINAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		per.og.	lung.	larg.	Altezza		numero	TOTALE	
		RIPORTO:							37.661,70
11	fasciatura delle colonne presenti all'interno del cortile. Pulizia accurata dell'intera superficie oggetto del rinforzo al fine di ... prodotto sarà applicato a pennello o rullo in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa					2,00			
	SOMMANO a corpo					2,00	5.510,00	11.020,00	
14 12	CHIUSURA ZONA PORTICATO. Chiusura provvisoria realizzata con lamiera zincata posizionata su supporto in profilati di ferro zincati, ancorati alla muratura sottostante per mezzo ... materiale precedentemente rimosso (basolato, cornici, pavimenti). Zona dx porticato come riportato nella pianta allegata.					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	1.200,00	1.200,00	
15 13	VERIFICA INTONACI. Verifica di stabilità degli intonaci e rimozione delle pericolanti e s/o staccati dalla muratura nonché la delimitazione con malta bastarda sui bordi di quelli ... il ragno. Compreso il trasporto del materiale in apposte discariche autorizzate e compresi eventuali oneri di discarica. Si considerano preventivamente 6 giornate lavorative per una verifica a tappeto lungo le facciate di accesso allo stabile.					6,00			
	SOMMANO gg					6,00	700,00	4.200,00	
16 14	NOLO CESTELLO. Nolo di cestello elettrico o ragno per verifica intonaci perimetrali. Nel prezzo è compreso l'addetto alle manovre, il carburante, lubrificante, data a nolo funziona ... il tempo di trasporto al cantiere e dal cantiere, braccio fino a 20 m. Compresa altresì l'attività per occupazione suolo. Si considerano preventivamente 6 giornate lavorative per una verifica a tappeto compreso le facciate lungo l'accesso allo stabile.					6,00			
	SOMMANO gg					6,00	700,00	4.200,00	
17 15	NOLO PONTEGGIO. Nolo di ponteggio c/o di trabattello completo di tavole in ferro, stuoia e protezioni varie. Nel prezzo sono compresi elementi metallici regolabili (cristi) per pun ... poggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.					10,00			
	SOMMANO gg					10,00	240,00	2.400,00	
18 16	LAVORI IN ECONOMIA. Lavori non suscettibili di esatta valutazione da pagarsi con liste in economia di opera, materiali e mezzi d'opera. La lista sarà eventualmente autorizzata e p ... supporti vari, presenza di elementi metallici sporgenti e pericolosi da proteggere o eliminare, chiusura di vani e altro.					1,00			
	SOMMANO lista					1,00	20.000,00	20.000,00	
19	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di								
	A RIPORTARE							80.681,70	

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

Sig. Cod. CANTIERE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPRESA	
		per mq	log	log	il peso		numero	col. V. 5
RIPORTEG							80'681,70	
E.01.050.040	impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. a Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Materiale derivante da demolizioni e vario rinvenuti sul terrazzo cappella					20,000	20,00	
	SOMMANO mc					20,00	39,50	790,00
20	Scartolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza. E.01.050.030 provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito a dell'area di cantiere. Scartolatura di materiali sciolti Materiale da demolizione rinvenuto negli ambienti della cappella					40,000	40,00	
	SOMMANO mc					40,00	28,75	1.149,20
21	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo a di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi localizzazione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni materiali da demolizione rinvenuti sul terrazzo e negli ambienti della cappella					60,000	60,00	
	SOMMANO mc					60,00	69,75	4.185,00
22	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o R.02.090.070 inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e a avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato rimozione vecchia membrana sul terrazzo della cappella					70,000	70,00	
	SOMMANO mq					70,00	4,41	368,70
23	Membrano impermeabile a base di bitume distillato modificato con E.12.010.010 resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto c non tessuto di poliestere da filo continuo, applicato a caldo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 5 mm nuova impermeabilizzazione sul terrazzo cappella					70,000	70,00	
	SOMMANO mq					70,00	15,54	1.087,80
24	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con E.07.020.010 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano a configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In argilla espansa massetto so terrazzo cappella					70,000	70,00	
	SOMMANO mq					70,00	25,62	1.793,40
25	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini. U.07.020.020 con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di a risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale. Diametro del colletto fino a 30 cm							
A R I P O R T A R E							89'995,80	

COMMITTENTE: Comune di Napoli

24

Handwritten signature and initials, possibly 'S. S. S.' and 'M. M. M.', with a circled '11'.



COMUNE DI NAPOLI

Allegato 4

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SITO UNESCO

SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTÀ STORICA

ELENCO PREZZI

Oggetto:

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del
complesso di S.Maria della Fede

Napoli, 6 agosto 2015

Il tecnico
Alfonso Di Stefano

[Signature]
(13)

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	RIPRISTINO MURATURA ARCO DI INGRESSO. Messa in sicurezza dell'arco di ingresso al chiostro mediante la reintegrazione di murature antiche con conci di dimensioni analoghe a quelli contigui lavorati con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta a base di calce e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento euro (cinquecentocinquanta/00)	a corpo	550,00
Nr. 2 02	CHIUSURA ZONA SCALA PRINCIPALE PER RENDERLA INACCESSIBILE A PERSONE NON AUTORIZZATE. Chiusura provvisoria della zona di ingresso alle scale mediante la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata verniciata con atiruggine su supporto in profilati di ferro zincati, ancorati alla muratura sottostante per mezzo di viti in acciaio inox. Nel prezzo è compresa la protezione del portale in piperno con tavolato in legno e multibolle e di una catena con relativo lucchetto per la chiusura. euro (seicentocinquanta/00)	a corpo	650,00
Nr. 3 03	RIMOZIONE PAVIMENTO MAIOLICATO. Rimozione del pavimento maiolicato presente all'ingresso del chiostro, da eseguirsi con la massima cautela la fine di consentire il recupero, compreso l'onere per la rimozione di eventuali residui di malte di allestimento, l'accatastamento in apposite cassette in plastica o in legno del materiale riutilizzabile ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 4 04	SISTEMAZIONE VANI DI PASSAGGIO. Rimozione accurata di muratura fatiscente o porzioni di murature esistenti. Realizzazione di controtelai in legno, previa protezione delle murature sottostanti con teli in polietilene o multibolle. euro (seicento/00)	cadauno	600,00
Nr. 5 05	MESSA IN SICUREZZA PORTICATO. Fornitura in opera di rete di protezione anticaduta di calcinacci, in treccia di nylon alta tenacità Ø3mm, termolassata, maglia num 42x42, fissata sul perimetro del porticato mediante la realizzazione di un telaio con morali in legno di sezione 8*8 cm trattati con impregnante passato a pennello e comprese le corde tenditrici sull'intero perimetro delle reti necessarie ad escludere la formazione di sfilacciature o apertura di vuoti. Nel prezzo è compresa la protezione con garza o velinatura delle parti di intonaco fatiscenti e prossime al crollo. Nel prezzo è compreso altresì l'utilizzo di trabattelli e/o ponteggi ad infilo compreso di tavolato e protezioni e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (dieciannovemilacinquecento/00)	a corpo	19.500,00
Nr. 6 06	SOSTITUZIONE PLUVIALI. Sostituzione delle pluviali all'interno del cortile principale mediante il montaggio e smontaggio del ponteggio fino ad un'altezza di circa 20,00 mt. dal suolo, la rimozione della vecchia pluviale in PVC, la f.p.o. di nuova pluviale DN 125 in PVC, compreso di bacinella superiore, di raccordi, di curve di ancoraggi, immissione nel pozzetto esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duemilaseicento/00)	cadauno	2.600,00
Nr. 7 07	SOSTITUZIONE PLUVIALI ESTERNE. Fornitura e posa in opera della parte terminale delle pluviali in rame mediante il montaggio e smontaggio del ponteggio fino ad un'altezza da terra non superiore a mt. 4,00, la f.p.o. di nuova pluviale DN 125 in PVC colore rame, compreso di raccordi, di curve di ancoraggi. euro (centosettanta/00)	cadauno	170,00
Nr. 8 08	MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE. Operazione di messa in sicurezza del perimetro interno del cortile principale mediante la verifica della stabilità delle lastre di ardesia collocate sul cornicione del primo marcapiano eseguita con ponteggi/trabattelli o cestelli (questi da compensare a parte). euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 9 08a	MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE. Operazione di messa in sicurezza del perimetro interno del cortile principale mediante la rimozione e sostituzione delle lastre di ardesia deteriorate e pericolanti, collocate sul cornicione del primo marcapiano, individuate a seguito della preventiva verifica eseguita con ponteggi/trabattelli o cestelli (questi da compensare a parte), compreso il sottostante allestimento con malta o collanti adatti. euro (cinquanta/00)	m	50,00
Nr. 10 09	MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE INTERNO E FACCIATE SU STRADA DALLA CADUTA DI VETRI PERICOLANTI. Rimozione di tutti i vetri dagli infissi esistenti e protezione degli stessi con pannello in compensato per la chiusura provvisoria. Si prevede l'utilizzo di n. 2 operai comuni. Nel prezzo sono compresi i trabattelli di servizio. euro (seicentocinquanta/00)	gg	650,00
Nr. 11 10	CHIUSURA VANO DI ACCESSO SCALA. Realizzazione di chiusura totale del vano di accesso alla scala all'altezza delle colonne con lamiera metallica. Nel prezzo è compresa la formazione di telai con profilati di ferro zincato, la protezione delle parti di muratura con strato multibolle o tavolato in legno. euro (novecento/00)	a corpo	900,00
Nr. 12 11	FASCIATURA COLONNE IN MURATURA. Realizzazione di fasciatura delle colonne presenti all'interno del cortile. Pulizia accurata dell'intera superficie oggetto del rinforzo al fine di eliminare polvere, grasso, parti friabili, vecchie vernici e tutto quello che può pregiudicare una buona adesione per le lavorazioni seguenti. Ciclo applicativo Kimia con stesura di primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa tipo Kimicover Fix. Seconda stesura a spatola di adesivo epossidico tixotropico a due componenti esente da solventi tipo Kimitech EP-TX per livellare la superficie da rinforzare e creare uno strato adesivo per la successiva applicazione del rinforzo. Applicazione a fresco del tessuto di armatura larghezza 20 cm, steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto, esercitando una leggera pressione con rullo di ferro, facendo attenzione a non creare bolle d'aria. Successiva impregnazione a		

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>fresco del tessuto in fibra di carbonio con resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a bassa viscosità tipo Kimitech EP-IN. Il prodotto sarà applicato a pennello o rullo in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa</p> <p><i>cinquemilaneovecento/00) e cinquemilaneovecento/00) M</i></p>	a corpo	5800 5800,00
Nr. 13 12	<p>CHIUSURA ZONA PORTICATO. Chiusura provvisoria realizzata con lamiera zincata posizionata su supporto in profilati di ferro zincati, ancorati alla muratura sottostante per mezzo di viti in acciaio inox. Nel prezzo è compresa la protezione della muratura o delle parti in pietra con tavolato in legno e multibolle e di una catena con relativo lucchetto per la chiusura. Nel prezzo è altresì compreso l'accatastamento del materiale precedentemente rimosso (basolato, cornici, pavimenti). Zona dx porticato come riportato nella pianta allegata.</p> <p>euro (milleduecento/00)</p>	a corpo	1'200,00
Nr. 14 13	<p>VERIFICA INTONACI. Verifica di stabilità degli intonaci e rimozione delle pericolanti e s/o staccati dalla muratura nonché la delimitazione con malta bastarda sui bordi di quelli da salvare, eseguita mediante l'utilizzo di cestelli elettrici o ragni (pagati a parte), compresa la verifica dei cornicioni e la pulizia degli stessi da radici ed erbe infestanti. Si considerano n. 2 operai all'interno del cestello e n. 1 operaio aiutante alla base del ragno. Compreso il trasporto del materiale in apposite discariche autorizzate e compresi eventuali oneri di discarica.</p> <p>euro (settecento/00)</p>	gg	700,00
Nr. 13 14	<p>NOLO CESTELLO. Nolo di cestello elettrico o ragno per verifica intonaci perimetrali. Nel prezzo è compreso l'addeito alle manovre, il carburante, lubrificante, data a nolo funzionante nella durata del nolo compreso il tempo di trasporto al cantiere e dal cantiere; braccio fino a 20 m. Compresa altresì l'attività per occupazione suolo.</p> <p>euro (settecento/00)</p>	gg	700,00
Nr. 16 15	<p>NOLO PONTEGGIO. Nolo di ponteggio e/o di trabattello completo di tavole in ferro, stuoia e protezioni varie. Nel prezzo sono compresi elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.</p> <p>euro (duecentoquaranta/00)</p>	gg	240,00
Nr. 17 16	<p>LAVORI IN ECONOMIA. Lavori non suscettibili di esatta valutazione da pagarsi con liste in economia di operai, materiali e mezzi d'opera. La lista sarà eventualmente autorizzata e posta in liquidazione, sulla base di quanto effettivamente verrà fatto, dalla Direzione. Lavori per le molteplici operazioni di messa in sicurezza lungo il percorso del porticato e negli ambienti vari da pericoli posti lungo le pareti e sui pilastri del porticato a "macchia di leopardo" rappresentati da pezzi di intonaco pericolanti da proteggere con reti e/o supporti vari, presenza di elementi metallici sporgenti e pericolosi da proteggere o eliminare, chiusura di vani e altro.</p> <p>euro (ventinila/00)</p>	lista	20'000,00
Nr. 18 E 08.010.010 b	<p>Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 25 cm</p> <p>euro (quaranta/34)</p>	mq	40,54

Il Tecnico
Alfonso Anselmo

AS



COMUNE DI NAPOLI

Allegato 5

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
SITO UNESCO

SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTÀ STORICA

ANALISI PREZZI

Oggetto:

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del
complesso di S.Maria della Fede

Napoli, 6 agosto 2015

Il tecnico

Antonio M... ..

16

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a consentirne l'uso per fini sociali

ANALISI PREZZO	N.P. 001	UNITA' DI MISURA :	a corpo
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 550,00

RIPRISTINO MURATURA ARCO DI INGRESSO. Messa in sicurezza dell'arco di ingresso al chiostro mediante la reintegrazione di murature antiche con conci di dimensioni analoghe a quelli contigui lavorati con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di conversazione Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; inflaggio in opera del concio con malta a base di calce e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilarura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38	1,00		7,000	€ 198,66
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	1,00		4,000	€ 105,64
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	1,00		2,000	€ 47,66
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 351,96

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
conci di tufo lavorati a misura	A corpo	1,000	€ 40,00	€ 40,00
malta pozzolanica	A corpo	1,000	€ 29,00	€ 29,00
				€ -
				€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ 69,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali pesanti	ora	0,03	€ 48,12	€ 1,44
Pala meccanica gommata	ora	0,00	€ 31,05	€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 1,44

A) SOMMAMO a+b+c		€ 422,40
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 12,67
C) Sommano		€ 435,08
D) SPESE GENERALI	15%	€ 65,26
E) Sommano		€ 500,34
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 50,03
	Sommano	€ 550,37
	Ampliamento	-€ 0,37
PREZZO OFFERTO		€ 550,00

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a

ANALISI PREZZO	N.P. 002	UNITA' DI MISURA :	a corpo
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 650,00

CHIUSURA ZONA SCALA PRINCIPALE PER RENDERLA INACCESSIBILE A PERSONE NON AUTORIZZATE. Chiusura provvisoria della zona di ingresso alle scale mediante la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata verniciata con atiruggine su supporto in profilati di ferro zincati, ancorati alla muratura sottostante per mezzo di viti in acciaio inox. Nel prezzo è compresa la protezione del portale in piperno con tavolato in legno e multibolle e di una catena con relativo lucchetto per la chiusura.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38	1,00		4,000	€ 113,52
OPERAIO QUALIFICATO	€ 25,41	1,00		3,000	€ 79,23
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	1,00		2,000	€ 47,66
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 240,41

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
rete elettrosaldata verniciata con atiruggine su innalzatura in profilati di ferro zincati compreso di staffe forate e materiale di fissaggio	A corpo	1,000	€ 190,00	€ 190,00
tavole di legno abete	A corpo	1,000	€ 15,00	€ 15,00
catena con lucchetto	cad.	1,000	€ 20,00	€ 20,00
b) TOTALE MATERIALI				€ 225,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora	0,70	€ 48,12	€ 33,68
Pala meccanica gommata	ora	0,00	€ 31,05	€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 33,68

A) SOMMANO a+b+c		€ 499,09
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 14,97
C) Sommano		€ 514,07
D) SPESE GENERALI	15%	€ 77,11
E) Sommano		€ 591,18
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 59,12
Sommano		€ 650,29
Ampliamento		-€ 0,29
PREZZO OFFERTO		€ 650,00

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a

ANALISI PREZZO	N.P. 003	UNITA' DI MISURA :	a corpo
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 500,00

RIMOZIONE PAVIMENTO MAIOLICATO. Rimozione del pavimento maiolicato presente all'ingresso del chiostro, da eseguirsi con la massima cautela la fine di consentirne il recupero, compreso l'onere per la rimozione di eventuali residui di malte di allietamento, l'accalastamento in apposite cassette in plastica o in legno del materiale riutilizzabile ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38	-			€ -
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	-			€ -
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	2,00		6,250	€ 297,88
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 297,88

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
cassetta	n.	10,000	€ 6,00	€ 60,00
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ 60,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora	0,55	€ 46,12	€ 26,47
	ora	0,00		€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 26,47

A) SOMMANO a+b+c		€ 384,34
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 11,53
C) Sommano		€ 395,87
D) SPESE GENERALI	15%	€ 59,38
E) Sommano		€ 455,25
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 45,53
	Sommano	€ 500,78
	Arrotondamento	-€ 0,78
PREZZO OFFERTO		€ 500,00

MOR
(19)

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a

ANALISI PREZZO	N.P. 004	UNITA' DI MISURA :	cad
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 600,00

SISTEMAZIONE VANI DI PASSAGGIO. Rimozione accurata di muratura fatiscente o porzioni di murature esistenti. Realizzazione di controtelai in legno, previa protezione delle murature sottostanti con teli in polietilene o multibolle.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38	1,00		4,000	€ 113,52
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	-			€ -
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	2,00		3,500	€ 166,81
b) TOTALE MANO D'OPERA					€ 280,33

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Controtelai in legno	n.	1,000	€ 120,00	€ 120,00
telo multibolle	n.	1,000	€ 20,00	€ 20,00
materiali vari	n.	1,000	€ 6,00	€ 6,00
b) TOTALE MATERIALI				€ 146,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora	0,70	€ 48,12	€ 33,68
	ora	0,00		€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 33,68

A) SOMMANO a+b+c		€ 480,01
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 13,80
C) Sommano		€ 473,81
D) SPESE GENERALI	15%	€ 71,07
E) Sommano		€ 544,89
F) UTILE DELL' IMPRESA	10%	€ 54,49
	Sommano	€ 599,38
	Ampliamento	€ 0,62
PREZZO OFFERTO		€ 600,00

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a

ANALISI PREZZO	N.P. 005	UNITA' DI MISURA :	a corpo
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 19.500,00

MESSA IN SICUREZZA PORTICATO. Fornitura in opera di rete di protezione anticaduta di calcinacci, in treccia di nylon alta tenacità Ø3mm, termofissata, maglia ram 42x42, fissata sul perimetro del porticato mediante la realizzazione di un telaio, compreso nel prezzo, costituito da morali in legno di sezione 8*8 cm. trattati con impregnante passato a pennello e compreso le corde tenditrici sull'intero perimetro delle reti necessarie a escludere la formazione di sfilacciature o apertura di vuoti. Nel prezzo è compresa la protezione con garza o velinatura delle parti di intonaco fatiscenti e prossime al crollo da preservare per il futuro intervento di restauro. Nel prezzo è compreso altresì l'utilizzo di trabattelli e/o ponteggi ad infilo compreso di tavolato e protezioni e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38	1,00		8,000	€ 227,04
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	3,00		32,000	€ 2.535,36
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	2,00		24,000	€ 1.143,84
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 3.906,24

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
morali di legno abete 8x8 cm. Trattati con impregnante passato a pennello	ml.	150,000	€ 15,80	€ 2.370,00
rete nylon ad alta tenacità termofissata maglia 42x42mm.	mq.	350,000	€ 14,20	€ 4.970,00
corde tenditrici	ml.	150,000	€ 6,10	€ 915,00
materiali vari	a corpo	1,000	€ 755,00	€ 755,00
b) TOTALE MATERIALI				€ 9.010,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	gg	3,00	€ 350,00	€ 1.050,00
ponteggi e trabattelli	gg	4,00	€ 250,00	€ 1.000,00
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 2.050,00

A) SOMMANO a+b+c		€ 14.966,24
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 448,99
C) Sommano		€ 15.415,23
D) SPESE GENERALI	15%	€ 2.312,28
E) Sommano		€ 17.727,51
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 1.772,75
Sommano		€ 19.500,26
Arrotondamento		-€ 0,26
PREZZO OFFERTO		€ 19.500,00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature]
 (2100)

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a

ANALISI PREZZO	N.P. 006	UNITA' DI MISURA :	cad
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 2.600,00

SOSTITUZIONE PLUVIALI. Sostituzione delle pluviali all'interno del cortile principale mediante il montaggio e smontaggio del ponteggio fino ad un'altezza di circa 20,00 mt. dal suolo, la rimozione della vecchia pluviale in PVC, la f.p.o. di nuova pluviali DN 125 in PVC, compreso di bacinella superiore, di raccordi, di curve di ancoraggi, immissione nel pozzetto esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38	1,00		4,000	€ 113,52
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	2,00		8,000	€ 422,58
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	2,00		8,000	€ 381,28
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 917,38

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
tubazioni per pluviali i pvc 125 mm.	ml.	22,000	€ 24,00	€ 528,00
bacinella	n.	1,000	€ 100,00	€ 100,00
staffe, collari ecc.	a corpo	1,000	€ 210,00	€ 210,00
		-	€ -	€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ 838,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora	5,00	€ 48,12	€ 240,60
				€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 240,60

A) SOMMANO a+b+c		€ 1.995,96
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 59,88
C) Sommano		€ 2.055,84
D) SPESE GENERALI	15%	€ 308,38
E) Sommano		€ 2.364,21
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 236,42
	Sommano	€ 2.600,64
	Arrotondamento	-€ 0,64
PREZZO OFFERTO		€ 2.600,00

35

MEM

22

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a consentirne l'uso per fini sociali

ANALISI PREZZO	N.P. 007	UNITA' DI MISURA :	cad
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 170,00

SOSTITUZIONE PLUVIALI ESTERNE. Fornitura e posa in opera della parte terminale delle pluviali in rame mediante il montaggio e smontaggio del ponteggio fino ad un'altezza da terra non superiore a mt. 4,00, la f.p.o. di nuova pluviali DN 125 in PVC colore rame, compreso di raccordi, di curve di ancoraggi.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO PP Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38				€ -
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	1,00		0,700	€ 18,49
OPERAIO COMUNE	€ 23,63	1,00		0,700	€ 16,58
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 35,17

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
tubazioni per pluviali i pvc 125 mm.	ml.	3,500	€ 24,00	€ 84,00
	n.			€ -
staffe, collari ecc.	a corpo	1,000	€ 9,00	€ 9,00
			€ -	€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ 93,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora	0,05	€ 48,12	€ 2,41
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 2,41

A) SOMMANO a+b+c		€ 130,57
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 3,92
C) Sommano		€ 134,49
D) SPESE GENERALI	15%	€ 20,17
E) Sommano		€ 154,66
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 15,47
	Sommano	€ 170,13
	Arrotondamento	€ 0,13
PREZZO OFFERTO		€ 170,00

alick

[Signature]
23

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a consentirne l'uso per fini sociali

ANALISI PREZZO	N.P. 008	UNITA' DI MISURA :	a corpo
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 500,00

MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE. Operazione di messa in sicurezza del perimetro interno del cortile principale mediante la verifica della stabilità delle lastre di ardesia collocate sul cornicione del primo marcapiano eseguita con ponteggi/trabatelli o cestelli (questi da compensare a parte).

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38				€ -
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	1,00		8,000	€ 211,28
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	1,00		7,250	€ 172,77
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 384,05

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
				€ -
				€ -
				€ -
			€ -	€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ -

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
				€ -
				€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ -

A) SOMMANO a+b+c		€ 384,05
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 11,62
C) Sommano		€ 395,67
D) SPESE GENERALI	15%	€ 59,34
E) Sommano		€ 454,90
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 45,49
	Sommano	€ 500,39
	Arrotondamento	€ 0,39
PREZZO OFFERTO		€ 500,00

37

ENCL

24

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a consentirne l'uso per fini sociali

ANALISI PREZZO	N.P. 08A	UNITA' DI MISURA :	ml.
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 50,00

MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE. Operazione di messa in sicurezza del perimetro interno del cortile principale mediante la rimozione e sostituzione delle lastre di ardesia deteriorate e pericolanti, collocate sul cornicione del primo marcapiano, individuate a seguito della preventiva verifica eseguita con ponteggi/trabattelli o cestelli (questi da compensare a parte), compreso il sottostante allettamento con malta o collanti adatti.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38				€ -
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	1,00		0,250	€ 6,60
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	1,00		0,250	€ 5,96
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 12,56

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
lastra di ardesia	ml.	1,000	€ 20,00	€ 20,00
malta		1,000	€ 3,20	€ 3,20
				€ -
			€ -	€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ 23,20

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora	0,05	€ 48,12	€ 2,41
				€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 2,41

A) SOMMANO a+b+c		€ 38,17
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 1,14
C) Sommano		€ 39,31
D) SPESE GENERALI	15%	€ 5,90
E) Sommano		€ 45,21
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 4,52
	Sommano	€ 49,73
	Arrotondamento	€ 0,27
PREZZO OFFERTO		€ 50,00

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a consentirne l'uso per fini sociali

ANALISI PREZZO	N.P. 09	UNITA' DI MISURA :	gg
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 650,00

MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILE INTERNO E FACCIATE SU STRADA DALLA CADUTA DI VETRI PERICOLANTI. Rimozione di tutti i vetri dagli infissi esistenti e protezione degli stessi con pannello in compensato per la chiusura provvisoria. Si prevede l'utilizzo di n. 2 operai comuni. Nel prezzo sono compresi i trabattelli di servizio.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38				€ -
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	1,00		2,000	€ 52,82
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	2,00		8,000	€ 381,28
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 434,10

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
pannelli di compensato viteria e altro		1,000	€ 63,00	€ 63,00
				€ -
				€ -
			€ -	€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ 63,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora	0,05	€ 48,12	€ 2,41
				€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 2,41

A) SOMMANO a+b+c		€ 499,51
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 14,99
C) Sommano		€ 514,49
D) SPESE GENERALI	15%	€ 77,17
E) Sommano		€ 591,66
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 59,17
Sommano		€ 650,83
Arrotondamento		€ 0,83
PREZZO OFFERTO		€ 650,00

39

Handwritten signature and date
26

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a consentirne l'uso per fini sociali

ANALISI PREZZO	N.P. 10	UNITA' DI MISURA:	a corpo
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO:	€ 900,00

CHIUSURA VANO DI ACCESSO SCALA. Realizzazione di chiusura totale del vano di accesso alla scala all'altezza delle colonne con lamiera metallica. Nel prezzo è compresa la formazione di telai con profilati di ferro zincato, la protezione delle parti di muratura con strato multibolle o tavolato in legno.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 26,38	1,00		4,000	€ 113,52
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	1,00		4,000	€ 105,64
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	1,00		2,000	€ 47,66
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 266,82

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
lamiera metallica zincata su intelaiatura in profilati di ferro zincati compreso di staffe forate e materiale di fissaggio	n.	1,000	€ 300,00	€ 300,00
tavole di legno abete	A corpo	1,000	€ 25,00	€ 25,00
telo di protezione multibolle	n	1,000	€ 25,00	€ 25,00
b) TOTALE MATERIALI				€ 350,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora	1,55	€ 48,12	€ 74,59
Pala meccanica gommata	ora		€ 31,05	€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 74,59

A) SOMMANO a+b+c		€ 691,41
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 20,74
C) Sommano		€ 712,15
D) SPESE GENERALI	15%	€ 106,82
E) Sommano		€ 818,97
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 81,90
	Sommano	€ 900,87
	Arrotondamento	-€ 0,87
PREZZO OFFERTO		€ 900,00

20

Handwritten signature and date
27

COMUNE DI NAPOLI

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a

ANALISI PREZZO	N.P.11	UNITA' DI MISURA :	a corpo
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 5.510,00

FASCIATURA COLONNE IN MURATURA. Realizzazione di fasciatura delle colonne presenti all'interno del cortile. Pulizia accurata dell'intera superficie oggetto del rinforzo al fine di eliminare polvere, grasso, parti friabili, vecchie vernici e tutto quello che può pregiudicare una buona adesione per le lavorazioni seguenti. Cielo applicativo Kimia con stesura di primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa tipo Kimicover Fix. Seconda stesura a spatola di adesivo epossidico tixotropico a due componenti esente da solventi tipo Kimitech EP-TX per livellare la superficie da rinforzare e creare uno strato adesivo per la successiva applicazione del rinforzo. Applicazione a fresco del tessuto di armatura larghezza 20 cm, steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto, esercitando una leggera pressione con rullo di ferro, facendo attenzione a non creare bolle d'aria. Successiva impregnazione a fresco del tessuto in fibra di carbonio con resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a bassa viscosità tipo Kimitech EP-IN. Il prodotto sarà applicato a pennello o rullo in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38	2,00		8,000	€ 454,08
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	2,00		4,000	€ 211,28
OPERAIO COMUNE	€ 23,83				€ -
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 665,36

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
primer a base di resina sintetica bicomponente	mq.	20,000	€ 9,00	€ 180,00
adesivo epossidico tixotropico a due componenti esente da solventi tipo Kimitech EP-TX	mq.	20,000	€ 20,00	€ 400,00
tessuto in fibra di carbonio con resina epossidica bicomponente fluida	mq.	20,000	€ 120,00	€ 2.400,00
			€ -	€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ 2.980,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora	8,00	€ 48,12	€ 384,96
ponteggi e/o trabattelli	a corpo	1,00	€ 200,00	€ 200,00
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 584,96

A) SOMMANO a+b+c		€ 4.230,32
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 126,91
C) Sommano		€ 4.357,23
D) SPESE GENERALI	15%	€ 653,58
E) Sommano		€ 5.010,81
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 501,08
Sommano		€ 5.511,90
Arrotondamento		€ -1,90
PREZZO OFFERTO		€ 5.510,00

Handwritten signature and date: 28

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a consentirne l'uso per fini sociali

ANALISI PREZZO	N.P. 12	UNITA' DI MISURA :	a corpo
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO :	€ 1 200,00

CHIUSURA ZONA PORTICATO. Chiusura provvisoria realizzata con lamiera zincata posizionata su supporto in profilati di ferro zincati, ancorati alla muratura sottostante per mezzo di viti in acciaio inox. Nel prezzo è compresa la protezione della muratura o delle parti in pietra con tavolato in legno e multibolle e di una catena con relativo lucchetto per la chiusura. Nel prezzo è altresì compreso l'accatastamento del materiale precedentemente rimosso (basolato, cornici, pavimenti). Zona dx porticato come riportato nella pianta allegata.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38	-	-	-	€ -
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	1,00		4,000	€ 105,64
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	1,00		4,000	€ 95,32
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 200,96

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
lamiera metallica zincata su intelaiatura in profilati di ferro zincati compreso di staffe forate e materiale di fissaggio	n.	2,000	€ 300,00	€ 600,00
lavole di legno abete	A corpo	1,000	€ 25,00	€ 25,00
telo di protezione multibolle	n.	1,000	€ 25,00	€ 25,00
b) TOTALE MATERIALI				€ 650,00

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora	1,50	€ 48,12	€ 72,18
Pala meccanica gommata	ora		€ 31,05	€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 72,18

A) SOMMANO a+b+c		€ 923,14
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 27,69
C) Sommano		€ 950,83
D) SPESE GENERALI	15%	€ 142,63
E) Sommano		€ 1 093,46
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 109,35
Sommano		€ 1 202,81
Arrotondamento		-€ 2,81
PREZZO OFFERTO		€ 1 200,00

all'el

 29

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a consentirne l'uso per fini sociali

ANALISI PREZZO	N.P. 13	UNITA' DI MISURA	gg
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO	€ 700,00

VERIFICA INTONACI. Verifica di stabilita' degli intonaci e rimozione delle pericolanti e s/o staccati dalla muratura nonchè la delimitazione con malta bastarda sui bordi di quelli da salvare, eseguita mediante l'utilizzo di cestelli elettrici o ragni (pagati a parte), compresa la verifica dei cornicioni e la pulizia degli stessi da radici ed erbe infestanti. Si considerano n. 2 operai all'interno del cestello e n. 1 operaio aiutante alla base del ragno. Compreso il trasporto del materiale in apposite discariche autorizzate e compresi eventuali oneri di discarica.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38	-	-	-	€ -
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41	2,00	-	8,000	€ 422,56
OPERAIO COMUNE	€ 23,83	1,00	-	5,000	€ 119,15
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 541,71

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ -

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora		€ 48,12	€ -
Pala meccanica gommata	ora		€ 31,05	€ -
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ -

A) SOMMANO a+b+c		€ 541,71
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 16,25
C) Sommano		€ 557,96
D) SPESE GENERALI	15%	€ 83,69
E) Sommano		€ 641,65
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ -64,17
	Sommano	€ 705,82
	Arrotondamento	€ -5,82
PREZZO OFFERTO		€ 700,00

42

all
30

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a consentirne l'uso per fini sociali

ANALISI PREZZO	N.P. 14	UNITA' DI MISURA	gg
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO	€ 700,00

NOLO CESTELLO. Nolo di cestello elettrico o ragno per verifica intonaci perimetrali. Nel prezzo è compreso l'addetto alle manovre, il carburante, lubrificante, data a nolo funzionante nella durata del nolo compreso il tempo di trasporto al cantiere e dal cantiere: braccio fino a 20 m. Compresa altresì l'attività per occupazione suolo.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38	1,00		8,000	€ 227,04
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41				€ -
OPERAIO COMUNE	€ 23,83				€ -
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ 227,04

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ -

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora		€ 48,12	€ -
ragno con cestello per altezze fino a 20,00m.	gg	1,00	€ 310,00	€ 310,00
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 310,00

A) SOMMANO a+b+c		€ 537,04
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 16,11
C) Sommano		€ 553,15
D) SPESE GENERALI	15%	€ 82,97
E) Sommano		€ 636,12
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 63,61
Sommano		€ 699,74
Arrotondamento		€ 0,26
PREZZO OFFERTO		€ 700,00

h3

Ellelli
31

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lavori di messa in sicurezza del cortile interno ed ambienti vari al piano terra e accessi facenti parte dell'ex Oratorio S. Maria la Fede sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli n. 2 finalizzati a consentirne l'uso per fini sociali

ANALISI PREZZO	N.P. 15	UNITA' DI MISURA	gg
Descrizione della voce integralmente trascritta		PREZZO OFFERTO	€ 240,00

NOLO PONTEGGIO. Nolo di ponteggio e/o di trabattello completo di tavole in ferro, stuoia e protezioni varie. Nel prezzo sono compresi elementi metallici regolabili (crisi) per puntellamenti di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.

*** MANO D'OPERA	COSTO	N. OPERAI	ORE	TOT. ORE	IMPORTO
Tabella di riferimento OO.PP. Campania - Dicembre 2014					
OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 28,38				€ -
OPERAIO QUALIFICATO	€ 26,41				€ -
OPERAIO COMUNE	€ 23,83				€ -
a) TOTALE MANO D'OPERA					€ -

*** MATERIALI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
b) TOTALE MATERIALI				€ -

*** NOLI E TRASPORTI	Unità Mis.	QUANTITA'	COSTO	IMPORTO
Autocarro per materiali	ora		€ 46,12	€ -
ponteggi tubolari a giunti	gg	1,00	€ 185,00	€ 185,00
c) TOTALE TRASPORTI E NOLI				€ 185,00

A) SOMMANO a+b+c		€ 185,00
B) ONERI SICUREZZA	3,00%	€ 5,55
C) Sommano		€ 190,55
D) SPESE GENERALI	15%	€ 28,58
E) Sommano		€ 219,13
F) UTILE DELL'IMPRESA	10%	€ 21,91
	Sommano	€ 241,05
	Arrotondamento	-€ 1,05
PREZZO OFFERTO		€ 240,00

hh

elior
32

10

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 556 del 13/08/2015 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 32, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 17/08/2015 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 10 pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 556 del 13/08/2015

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 32 pagine separatamente numerate.

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
 (2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

45