

Comune di Napoli

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, aree verdi e viabilità di quartiere, comprensivo di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazione - PIAZZA FRANCESCO COPPOLA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Patrimonio

Napoli, 21/03/2024

IL TECNICO



Napoli, 21/03/2024

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 948,90 |
| 4 CAM24_E16 .020.010.C | Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento Vedi voce n° 1 [mq 135.20] | | | | | 135,20 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 135,20 | 18,62 | 2'517,42 |
| 5 CAM24_E16 .020.010.F | Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Vedi voce n° 4 [mq 135.20] | | | | | 135,20 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 135,20 | 1,45 | 196,04 |
| 6 CAM24_E16 .020.060.A | Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con frattazzo metallico Muretti | | | | | 14,00 | | |
| | | 40,00 | | 0,350 | | 16,00 | | |
| | | 40,00 | | | 0,400 | 7,53 | | |
| | | 21,50 | | 0,350 | | 8,60 | | |
| | | 21,50 | | | 0,400 | 8,75 | | |
| | | 25,00 | | 0,350 | | 10,00 | | |
| | | 25,00 | | | 0,400 | 10,28 | | |
| | | 20,55 | | | 0,500 | 9,28 | | |
| | | 26,50 | | 0,350 | | 10,60 | | |
| | | 17,70 | | | 0,450 | 7,97 | | |
| | | 23,40 | | | 0,450 | 10,53 | | |
| | | 29,20 | | 0,350 | | 10,22 | | |
| | | 29,20 | | | 0,400 | 11,68 | | |
| | | 20,00 | | 0,350 | | 7,00 | | |
| | | 20,00 | | | 0,600 | 12,00 | | |
| | | 4,35 | | 0,350 | | 1,52 | | |
| | | 4,35 | | | 0,550 | 2,39 | | |
| | | 7,35 | | 0,350 | | 2,57 | | |
| | | 7,35 | | | 0,350 | 2,57 | | |
| | | 17,20 | | 0,350 | | 6,02 | | |
| | | 17,20 | | | 0,400 | 6,88 | | |
| | | 15,50 | | 0,350 | | 5,43 | | |
| | | 15,50 | | | 0,500 | 7,75 | | |
| | | 23,65 | | | 0,450 | 10,64 | | |
| | | 28,15 | | 0,350 | | 9,85 | | |
| | | 28,15 | | | 0,450 | 12,67 | | |
| | | 17,40 | | 0,350 | | 6,09 | | |
| | | 17,40 | | | 0,400 | 6,96 | | |
| | | 11,20 | | | 0,500 | 5,60 | | |
| | | 29,85 | | | 0,500 | 14,93 | | |
| | | 20,15 | | 0,350 | | 7,05 | | |
| | | 20,15 | | | 0,350 | 7,05 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 270,41 | 13,38 | 3'618,09 |
| 7 CAM24_E21 .010.010.A | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 6 [mq 270.41] | | | | | 270,41 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 270,41 | 3,73 | 1'008,63 |
| 8 | Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) Pittura a base di | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 8'289,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/pcso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 8'289,08 |
| CAM24_E21 .020.060.A | resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla no ... ssore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani Vedi voce n° 7 [mq 270.41] | | | | | 270,41 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 270,41 | 12,32 | 3'331,45 |
| 9 CAM24_R02 .060.055.A | Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Muretti per sostituzione marmo su muretti | | 4,50 | | | 4,50 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 | | |
| | | | 1,50 | | | 1,50 | | |
| | | | 1,80 | | | 1,80 | | |
| | | 10,00 | 1,00 | | | 10,00 | | |
| | | | 1,40 | | | 1,40 | | |
| | | | 1,60 | | | 1,60 | | |
| | | | 2,80 | | | 2,80 | | |
| | | 8,00 | 1,20 | | | 9,60 | | |
| | | | 2,20 | | | 2,20 | | |
| | | | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | | 1,70 | | | 1,70 | | |
| | | 6,00 | 0,80 | | | 4,80 | | |
| | | | 1,30 | | | 1,30 | | |
| | | | 1,15 | | | 1,15 | | |
| | | 5,00 | 0,60 | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 54,35 | 5,82 | 316,32 |
| 10 CAM24_T01 .020.010.A | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 9 [ml 54.35] | | 0,40 | | 0,030 | 0,65 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 0,65 | 44,40 | 28,86 |
| 11 CAM24_T01 .020.010.B | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 10 [mc 0.65] | | 2,00 | | | 1,30 | | |
| | SOMMANO mc/ 5km | | | | | 1,30 | 6,58 | 8,55 |
| 12 CAM24_E14 .010.020.P | Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm Vedi voce n° 9 [ml 54.35] | | 0,40 | | | 21,74 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 21,74 | 176,79 | 3'843,41 |
| 13 CAM24_R02 .060.055.B | Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di dep ... orto allo scarico. Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Muretti | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 15'817,67 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 15'817,67 |
| | per sistemazione marmi divelti | | 2,30 | | | 2,30 | | |
| | | | 1,50 | | | 1,50 | | |
| | | 3,00 | 1,80 | | | 5,40 | | |
| | | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | 5,00 | 1,00 | | | 5,00 | | |
| | | | 1,50 | | | 1,50 | | |
| | | | 2,40 | | | 2,40 | | |
| | | 4,00 | 0,80 | | | 3,20 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 23,30 | 8,72 | 203,18 |
| 14 CAM24_E13 .000.010.E | Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo Per reincollaggio marmi divelti Vedi voce n° 13 [ml 23.30] | | 0,40 | | | 9,32 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 9,32 | 42,77 | 398,62 |
| 15 CAM24_R04 .020.020.A | Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi | 16,00 | 2,00 | 0,300 | 1,500 | 14,40 | | |
| | | 2,00 | 85,50 | 0,300 | 0,500 | 25,65 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 40,05 | 21,48 | 860,27 |
| 16 CAM24_E21 .050.005.D | Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili | 16,00 | 2,00 | | 1,500 | 48,00 | | |
| | | 2,00 | 85,50 | | 0,500 | 85,50 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 133,50 | 5,35 | 714,23 |
| 17 CAM24_E21 .050.010.A | Aplicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo Vedi voce n° 16 [mq 133.50] | | | | | 133,50 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 133,50 | 7,74 | 1'033,29 |
| 18 CAM24_E21 .050.040.A | Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 16 [mq 133.50] | | | | | 133,50 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 133,50 | 12,36 | 1'650,06 |
| 19 CAM24_P03 .010.065.A | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1° mese o frazione Campo per effettuare le lavorazioni di smontaggio e rimontaggio rete | 2,00 | 28,40 | | 6,000 | 340,80 | | |
| | | 2,00 | 14,80 | | 6,000 | 177,60 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 518,40 | 19,36 | 10'036,22 |
| 20 CAM24_L04 .040.060.D | Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termi ... ere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 30'713,54 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 30'713,54 |
| | 568x333x85 mm. Potenza 157 W. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 370,77 | 1'483,08 |
| 21 CAM24_L04 .040.070.A | Accessori per proiettori a LED Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 42,28 | 169,12 |
| 22 CAM24_L02 .010.230.D | Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq | | 160,00 | | | 160,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 160,00 | 9,22 | 1'475,20 |
| 23 NP01 | Rimozione della rete in nylon parapallone e della rete romboidale a delimitazione del campo, compreso la rimozione del cavo di tesatura con i relativi tiranti. Campo sono | 2,00 | 28,40 | | 5,500 | 312,40 | | |
| | SOMMANO mq | 2,00 | 14,80 | | 5,500 | 162,80 | | |
| | | | | | | 475,20 | 7,37 | 3'502,22 |
| 24 NP02 | Fornitura e posa di rete metallica zincata e plastificata per recinzione con maglia romboidale 50x50 mm, realizzata con filo inacciaio del diametro 2.2 mm e diametro esterno plasti ... mità ed in mezzeria della parte alta, compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera a perfetta regola d'arte. Campo per recinzione | 2,00 | 28,40 | | 2,000 | 113,60 | | |
| | SOMMANO mq | 2,00 | 14,80 | | 2,000 | 59,20 | | |
| | | | | | | 172,80 | 48,39 | 8'361,79 |
| 25 NP03 | Fornitura e posa di rete parapalloni per campi da gioco, realizzata con rete in polietilene ad alta tenacità o nylon con maglia cm 12x12 e tessuta , con filo del diametro di 3 mm l ... mità ed in mezzeria della parte alta, compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera a perfetta regola d'arte. Campo Campo per recinzione | 2,00 | 28,40 | | 3,500 | 198,80 | | |
| | SOMMANO mq | 2,00 | 14,80 | | 3,500 | 103,60 | | |
| | | | | | | 302,40 | 60,16 | 18'192,38 |
| 26 CAM24_R02 .015.040.A | Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrica con pressione non inferiore a 20+30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrica con pressione non inferiore a 20+30 atm. Con acqua Campo per pulizia della pavimentazione prima di procedere alla verniciatura | | 28,40 | 14,800 | | 420,32 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 420,32 | 12,38 | 5'203,56 |
| 27 NP04 | Fornitura e posa di pittura pittura a base di resine acriliche modificate protettiva e decorativa caratterizzata da un'ottima adesione al | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 69'100,89 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 69'100,89 |
| 28 NP05 | <p>supporto ed elevata resistenza agli agenti ... civolo. Prodotto specifico per la verniciatura di pavimentazioni sportive sintetiche come campi da tennis, calcetto ecc. Vedi voce n° 26 [mq 420.32]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Fornitura e posa di reti per porte di calcio, tessute con nylon. tinte in pasta, armate con nastro di nylon, cavodi acciaio, maglia rinforzata e catramata, a doppio nodo, complete di dispositivi di aggancio di colore bianco, compreso la rimozione di quella vecchia. Campo sono</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> | | | | | 420,32 | | |
| | | | | | | 420,32 | 28,86 | 12'130,44 |
| 29 CAM24_V01 .090.015.B | <p>Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gom ... (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+10 Area giochi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> | | 90,00 | | | 90,00 | | |
| | | | | | | 90,00 | 172,18 | 15'496,20 |
| 30 CAM24_V01 .080.010.B | <p>Scivolo in acciaio zincato e verniciato Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pi ... zione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 1'131,22 | 1'131,22 |
| 31 CAM24_V01 .080.035.A | <p>Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato ... mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due sedili</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 1'562,01 | 1'562,01 |
| 32 CAM24_V01 .010.050.A | <p>Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale Panchina con schienale costituita da doghe di legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | 1'090,88 | 3'272,64 |
| 33 CAM24_R02 .060.022.A | <p>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Per riempimento e livellamento campo bocce</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> | | 17,30 | 1,900 | | 32,87 | | |
| | | | | | | 32,87 | 15,57 | 511,79 |
| 34 CAM24_T01 .020.010.A | <p>Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,</p> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 103'841,21 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/pcso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 103'841,21 |
| | spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 33 [mq 32.87] | | | | 0,050 | 1,64 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1,64 | 44,40 | 72,82 |
| 35 CAM24_T01 .020.010.B | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 34 [mc 1.64] | 2,00 | | | | 3,28 | | |
| | SOMMANO mc/ 5km | | | | | 3,28 | 6,58 | 21,58 |
| 36 CAM24_E07 .010.010.A | Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Per riempimento e livellamento campo bocce | | 17,30 | 1,900 | | 32,87 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 32,87 | 17,30 | 568,65 |
| | Sicurezza (SpCat 2) | | | | | | | |
| 37 CAM24_P01 .050.030.A | Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Sono | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 121,73 | 121,73 |
| 38 CAM24_P01 .010.030.A | Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Per delimitazione aree d'intervento | | 140,00 | | 2,000 | 280,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 280,00 | 21,15 | 5'922,00 |
| 39 CAM24_P01 .010.060.A | Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00 Per delimitazione aree d' intervento | | 200,00 | | 2,000 | 400,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 400,00 | 17,51 | 7'004,00 |
| 40 CAM24_P01 .060.010.A | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I Sono | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 4,29 | 21,45 |
| 41 CAM24_P01 .060.020.A | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 117'573,44 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 117'573,44 |
| | Sono | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 5,80 | 29,00 |
| 42 CAM24_P01 .060.060.C | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm Vedi voce n° 40 [cad/30gg 5.00] Vedi voce n° 41 [cad/30gg 5.00] | | | | | 5,00 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 10,00 | 1,35 | 13,50 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 117'615,94 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 117'615,94 |
| | | | | | | | | 117'573,44 |
| | | | | | | | | 29,00 |
| | | | | | | | | 13,50 |
| | | | | | | | | 117'615,94 |
| | | | | | | | | 117'615,94 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| 001 002 | <p style="text-align: center;">Riepilogo SUPER CATEGORIE</p> <p>Lavori Sicurezza</p> <p style="text-align: right;">Totale SUPER CATEGORIE euro</p> <p>Napoli, 21/03/2024</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico </p> | 104'504,26 13'111,68 <hr/> 117'615,94 | 88,852 11,148 <hr/> 100,000 |
| | A RIPORTARE | | |