Comune di Napoli
Data: 02/05/2024, DISP/2024/0003604

Comune di Napoli

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, aree verdi e viabilità di quartiere, comprensivo di arredo urbano, impiantistiaca connessa e pavimentazione - PIAZZA FRANCESCO COPPOLA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Patrimonio

Napoli, 21/03/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 CAM24_E07 .010.010.A	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. **euro (diciassette/30)**	mq	17,30
Nr. 2 CAM24_E13 .000.010.E	Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo **euro (quarantadue/77)**	mq	42,77
Nr. 3 CAM24_E14 .010.020.P	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm **euro (centosettantasei/79)**	mq	176,79
Nr. 4 CAM24_E16 .020.010.C	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento **euro (diciotto/62)**	mq	18,62
Nr. 5 CAM24_E16 .020.010.F	idem c.s. ...15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne **euro (uno/45)**	mq	1,45
Nr. 6 CAM24_E16 .020.060.A	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico **euro (tredici/38)**	mq	13,38
Nr. 7 CAM24_E19 .010.070.A	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. **euro (dieci/29)**	kg	10,29
Nr. 8 CAM24_E21 .010.010.A	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche **euro (tre/73)**	mq	3,73
Nr. 9 CAM24_E21 .020.060.A	Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) Pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani **euro (dodici/32)**	mq	12,32
Nr. 10 CAM24_E21 .050.005.D	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili **euro (cinque/35)**	mq	5,35
Nr. 11 CAM24_E21 .050.010.A	Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo **euro (sette/74)**	mq	7,74
Nr. 12 CAM24_E21 .050.040.A	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco **euro (dodici/36)**	mq	12,36
Nr. 13 CAM24_L02 .010.230.D	Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq **euro (nove/22)**	m	9,22
Nr. 14 CAM24_L04 .040.060.D	Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 157 W. **euro (trecentosettanta/77)**	cad	370,77
Nr. 15 CAM24_L04 .040.070.A	Accessori per proiettori a LED Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm **euro (quarantadue/28)**	cad	42,28
Nr. 16 CAM24_MT	Malte e collanti Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg **euro (centoventiquattro/60)**	mc	124,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.E.10.001			
Nr. 17 CAM24_P01 .010.030.A	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m **euro (ventiuno/15)**	mq	21,15
Nr. 18 CAM24_P01 .010.060.A	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00 **euro (diciassette/51)**	mq	17,51
Nr. 19 CAM24_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere **euro (centoventiuno/73)**	cad	121,73
Nr. 20 CAM24_P01 .060.010.A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I **euro (quattro/29)**	cad/30gg	4,29
Nr. 21 CAM24_P01 .060.020.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I **euro (cinque/80)**	cad/30gg	5,80
Nr. 22 CAM24_P01 .060.060.C	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm **euro (uno/35)**	cad/30gg	1,35
Nr. 23 CAM24_P03 .010.065.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione **euro (diciannove/36)**	mq	19,36
Nr. 24 CAM24_R02 .015.040.A	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua **euro (dodici/38)**	mq	12,38
Nr. 25 CAM24_R02 .040.010.A	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro **euro (cinque/29)**	mq	5,29
Nr. 26 CAM24_R02 .060.022.A	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm **euro (quindici/57)**	mq	15,57
Nr. 27 CAM24_R02 .060.055.A	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale **euro (cinque/82)**	ml	5,82
Nr. 28 CAM24_R02 .060.055.B	idem c.s. ...allo scarico. Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare **euro (otto/72)**	ml	8,72
Nr. 29 CAM24_R04 .020.020.A	Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi **euro (ventiuno/48)**	mq	21,48
Nr. 30 CAM24_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune **euro (venticinque/68)**	h	25,68
Nr. 31 CAM24_RU. E.001.003	idem c.s. ...edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio **euro (trenta/81)**	h	30,81
Nr. 32 CAM24_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km **euro (quarantaquattro/40)**	mc	44,40
Nr. 33 CAM24_T01	idem c.s. ...autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 **euro (sei/58)**	mc/ 5km	6,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.020.010.B			
Nr. 34 CAM24_T01 .020.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata **euro (settantatre/69)**	mc	73,69
Nr. 35 CAM24_U05 .010.048.A	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere. **euro (due/54)**	ml	2,54
Nr. 36 CAM24_V01 .010.050.A	Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale Panchina con schienale costituita da doghe di legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. **euro (millenovanta/88)**	cad	1´090,88
Nr. 37 CAM24_V01 .060.025.B	Portabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm **euro (duecentonove/01)**	cad	209,01
Nr. 38 CAM24_V01 .080.010.B	Scivolo in acciaio zincato e verniciato Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm. **euro (millecentotrentauno/22)**	cad	1´131,22
Nr. 39 CAM24_V01 .080.035.A	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due sedili **euro (millecinquecentosessantadue/01)**	cad	1´562,01
Nr. 40 CAM24_V01 .090.015.B	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+10 **euro (centosettantadue/18)**	mq	172,18
Nr. 41 NP01	Rimozione della rete in nylon parapallone e della rete romboidale a delimitazione del campo, compreso la rimozione del cavo di tesatura con i relativi tiranti. **euro (sette/37)**	mq	7,37
Nr. 42 NP02	Fornitura e posa di rete metallica zincata e plastificata per recinzione con maglia romboidale 50x50 mm, realizzata con filo inacciaio del diametro 2.2 mm e diametro esterno plastificato mm 3.0, cavetti di tesatura in acciai posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera a perfetta regola d'arte. **euro (quarantaotto/39)**	mq	48,39
Nr. 43 NP03	Fornitura e posa di rete parapalloni per campi da gioco, realizzata con rete in polietilene ad alta tenacità o nylon con maglia cm 12x12 e tessuta , con filo del diametro di 3 mm lavorazione ad intreccio irremovibile, ad altissimo trattamento contro i raggi UV per garantirne resistenza agli agenti atmosferici, completa di bordura su tutto il perimetro con corda in polietilene alta tenacità diam. 8 mm. Sono compresi i cavetti di tesatura in acciai posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera a perfetta regola d'arte. **euro (sessanta/16)**	mq	60,16
Nr. 44 NP04	Fornitura e posa di pittura pittura a base di resine acriliche modificate protettiva e decorativa caratterizzata da un'ottima adesione al supporto ed elevata resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione. Alto potere coprente e antiscivolo. Prodotto specifico per la verniciatura di pavimentazioni sportive sintetiche come campi da tennis, calcetto ecc. **euro (ventiotto/86)**	mq	28,86
Nr. 45 NP05	Fornitura e posa di reti per porte di calcio, tessute con nylon. tinte in pasta, armate con nastro di nylon, cavodi acciaio, maglia rinforzata e catramata, a doppio nodo, complete di dispositivi di aggancio di colore bianco, compreso la rimozione di quella vecchia. **euro (trecentodiciotto/01)**	cadauno	318,01
Nr. 46 NP06	Solo posa di cordoni cordoni in travertino con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (ventitre/33)**	m	23,33
Nr. 47 NP07	Fornitura e posa in opera di cordone in travertino di sezione cm 12 e cm 20 di altezza, smussato sul solo spigolo esterno, dato in opera compreso lo sfrido e la malta cementizia di allettamento e tutti gli oneri e magisteri occorrenti per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. **euro (settantasette/23)**	m	77,23

Comune di Napoli
Data: 02/05/2024, DISP/2024/0003604

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO

Napoli, 21/03/2024

Il Tecnico