

COMUNE DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Accordo quadro per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze di competenza della municipalità 10" C.U.P.: B67H22004370004 C.I.G.: 9415887BC0 TERZO CONTRATTO APPLICATIVO

COMMITTENTE: Comune di Napoli - X Municipalità

Data, _____


IL TECNICO



COMMITTENTE: Comune di Napoli - X Municipalità


[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'073,75
5 NP.014	Panchine P.za San Vitale (Cat 1) Smontaggio panchine esistenti PIAZZA San Vitale PIAZZA San Vitale PIAZZA San Vitale PIAZZA San Vitale PIAZZA San Vitale x analogia cestoni N.U.	4,00 1,00 1,00 7,00 10,00	4,00 3,00 1,00 1,00 1,00			16,00 3,00 1,00 7,00 10,00		
	SOMMANO cadauna					37,00	64,70	2'393,90
6 U.05.010.030 .c	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o simili Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o simili, compresi l'accatastamento de ... ateriale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta con recupero e pulizia del materiale panchine *(par.ug.=2*27)	54,00	0,40	0,400		8,64		
	SOMMANO mq					8,64	10,70	92,45
7 R.02.060.022 .b.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm sotto panchine *(par.ug.=2*27)	54,00	0,20	0,200		2,16		
	SOMMANO mq					2,16	21,66	46,79
8 T.01.010.030 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di scarica panchine Cestoni NU *(lung.=,3*,3) demolizioni	27,00 10,00 1,60	2,00 0,09	0,500 3,140	1,000 1,000 0,200	27,00 2,83 0,32		
	SOMMANO mc					30,15	65,25	1'967,29
9 E.07.000.040 .a.CAM	Malta cementizia con 300 kg di cemento riempimenti fori *(par.ug.=2*27)	54,00	0,25	0,250	0,250	0,84		
	SOMMANO mc					0,84	147,00	123,48
10 U.05.060.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alber ... misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm sotto panchine *(par.ug.=2*27)	54,00	0,40	0,400		8,64		
	SOMMANO mq					8,64	112,48	971,83
11 NP.009c	Fornitura e posa in opera di panchina in cls colore bianco con schienale in acciaio come da descrizione allegata. piazza San Vitale		27,00			27,00		
	SOMMANO cadauna					27,00	1'327,65	35'846,55
	Parziale Panchine P.za San Vitale (Cat 1) euro							41'442,29
	A R I P O R T A R E							54'516,04




COMMITTENTE: Comune di Napoli - X Municipalità

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'829,62
	Giostrine P.zzetta a via Tacito (Cat 3)							
14 R.02.010.120 .a	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Conglomerati di malta idraulica realizzazione alloggio n. 4 giochini	4,00	0,80	0,800	0,200	0,51		
	SOMMANO mc					0,51	433,95	221,31
15 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fiL. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) realizzazione alloggio n. 4 giochini	4,00	0,80	0,800	0,300	0,77		
	SOMMANO mc					0,77	125,01	96,26
16 E.03.010.010 .c.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 realizzazione alloggio n. 4 giochini	4,00	0,80	0,800	0,500	1,28		
	SOMMANO mc					1,28	155,92	199,58
17 T.01.010.030 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di scarica q.tà tagli cls q.tà tagli scavo					0,51 0,77		
	SOMMANO mc					1,28	65,25	83,52
18 NP.013a	Fornitura e posa in opera di GIOCO A MOLLA in polietilene . p.za Tacito					4,00		
	SOMMANO cadauna					4,00	1'334,53	5'338,12
19 NP.008	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione antitrauma in gommaSBR - linea colorata - Cocompleto di supporti per il fissaggio - COLORE ROSSO MATTONE P.ZA TACITO - VIA tACITO		6,00	10,000		60,00		
	SOMMANO MQ					60,00	120,80	7'248,00
20 NP.015	Fornitura e posa in opera di cordoletto per chiusura perimetrale delle Pavimentazioni antitrauma in gommaSBR - linea colorata - Cocompleto di supporti per il fissaggio - COLORE ROSSO MATTONE dimensini 50-25 rampa di chiusura - MISURA A GIRARE					35,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	32,20	1'127,00
21 NP.017	Cartello informativo da posizionare in area giochi di nuvoa realizzazione,Totem in ferro 110x260cm con stampe su dibond 100x90 cm - 100x30 cm , fornito e posto in opera. cartello giostrine					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		127'143,41




COMMITTENTE: Comune di Napoli - X Municipalità

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128'507,98
23 R.02.010.050 .b	Marciapiede via Marcello Candia (Cat 2) Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 101 a 150 mm via Marcello Candia fronte civ 64 sistemazione MARCIAPIEDE *(lung.=32,50+1) realizzazione cordonatura attorno aberi *(lung.=2,50+2,50+2,20) SOMMANO ml	4,00	33,50 7,20			33,50 28,80 62,30	11,31	704,61
24 R.02.060.050 .a.CAM	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale. MARCIAPIEDE SOMMANO mq		32,50	3,150		102,38 102,38	10,62	1'087,28
25 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fiL. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) realizzazione nuovi cordoni realizzazione nuovi cordoni attorno alberi *(lung.=2,50+2,50+2,20) SOMMANO mc	4,00	33,50 7,20	0,250 0,200	0,250 0,300	2,09 1,73 3,82	125,01	477,54
26 T.01.010.030 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Q.Tà TAGLI Q.TA DEMOLIZIONI Q.TA SCAVO SOMMANO mc	62,30 102,38		0,020	0,010 0,100	0,01 10,24 3,82 14,07	65,25	918,07
27 U.05.080.010 .b	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm cordoni marciapiedi cordoni alberature *(lung.=2,50+2,20+2,50) SOMMANO m	4,00	34,00 7,20			34,00 28,80 62,80	20,21	1'269,19
28 NP.002	Messa in quota di chiusini di ispezione, comprese le opere murarie necessarie eseguite con elementi in cls ad anello prefabbricati spessore fino a cm 10, compreso l'onere per la ro ... con boiaccia di cemento lisciato con cazzuola, compresa la raccolta del materiale di risulta ed il trasporto a discarica. ESISTENTE SOMMANO CADAuno					1,00 1,00	84,80	84,80
29 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . riempimenti vuoti	88,50			4,000	354,00		
	A R I P O R T A R E					354,00		133'049,47





COMMITTENTE: Comune di Napoli - X Municipalità

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152'658,94
	VIA DALMAZIA (Cat 7)							
32 NP.016	Fresatura di tappetino su marciapiede a mezzo bob cat. marciapiedi via Dalmazia a detrarre aiuol marciapiedi via Dalmazia marciapiedi via Dalmazia marciapiedi via Dalmazia		11,60 -1,00 9,70 2,86 34,70	14,900 2,300 7,450 1,500 1,500		172,84 -4,60 72,27 4,29 52,05		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					301,45 -4,60		
	SOMMANO mq					296,85	26,74	7'937,77
33 T.01.030.020 .a	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. q.tà fresata	296,85			0,030	8,91		
	SOMMANO mc					8,91	45,21	402,82
34 T.01.010.030 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica q.tà fresata	296,85			0,030	8,91		
	SOMMANO mc					8,91	65,25	581,38
35 T.01.010.020 .b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... eri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 q.tà precedente	2,00	8,91			17,82		
	SOMMANO mc/ 5km					17,82	6,58	117,26
36 NP.006	Fornitura e stesura a mano di tappeto bituminoso 3 cm compresso con rullo di peso adeguato, previa spalmatura bituminosa. marciapiedi via Dalmazia a detrarre aiuol marciapiedi via Dalmazia marciapiedi via Dalmazia marciapiedi via Dalmazia		11,60 -1,00 9,70 2,86 34,70	14,900 2,300 7,450 1,500 1,500		172,84 -4,60 72,27 4,29 52,05		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					301,45 -4,60		
	SOMMANO mq					296,85	20,75	6'159,64
37 NP.021	Vernicitura di Paletto parapedonale singolo diametro da 50 mm a 120mm h. 1,00 mt previa preparazione con pulizia eventuale, spazzolatura, trattamento antiruggine e verniciatura mono o bicolore. Per qualsiasi tipologia di paletto sviluppo al metro lineare. paletti a U *(lung.=1+1,2+1) paletti a U *(lung.=1,+1,3+1)	2,00 21,00	3,20 3,30			6,40 69,30		
	SOMMANO ML					75,70	15,63	1'183,19
38	Fornitura e posa in opera Paletto parapedonale a U LARGA diametro							
	A R I P O R T A R E							169'041,00



COMMITTENTE: Comune di Napoli - X Municipalità

[illegible]



COMMITTENTE: Comune di Napoli - X Municipalità

COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

pag. 1

**STIMA INCIDENZA
SICUREZZA**

OGGETTO: Accordo quadro per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze di competenza della municipalità 10" C.U.P.: B67H22004370004 C.I.G.: 9415887BC0 TERZO CONTRATTO APPLICATIVO


COMMITTENTE: Comune di Napoli - X Municipalità

Data, _____


IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fiL. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) SOMMANO mc	4,59	125,01	573,80	4,01	0,700
2 E.03.010.010 .c.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 SOMMANO mc	1,28	155,92	199,58	1,40	0,700
3 E.07.000.040 .a.CAM	Malta cementizia con 300 kg di cemento SOMMANO mc	0,84	147,00	123,48	0,86	0,700
4 E.21.050.005 .a	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate SOMMANO mq	54,00	3,85	207,90	1,46	0,700
5 E.21.050.010 .a.CAM	Applikazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo SOMMANO mq	54,00	7,60	410,40	2,87	0,700
6 E.21.050.040 .a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco SOMMANO mq	54,00	12,08	652,32	4,57	0,700
7 NP.002	Messa in quota di chiusini di ispezione, comprese le opere murarie necessarie eseguite con elementi in cls ad anello prefabbricati spessore fino a cm 10, compreso l'onere per la ro ... con boiaccia di cemento liscio con cazzuola, compresa la raccolta del materiale di risulta ed il trasporto a discarica. SOMMANO CADAuno	1,00	84,80	84,80	0,00	
8 NP.006	Fornitura e stesura a mano di tappeto bituminoso 3 cm compresso con rullo di peso adeguato, previa spalmatura bituminosa. SOMMANO mq	385,35	20,75	7'996,02	55,97	0,700
9 NP.008	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione antitrauma in gommaSBR - linea colorata - Completo di supporti per il fissaggio - COLORE ROSSO MATTONE SOMMANO MQ	60,00	120,80	7'248,00	0,00	
10 NP.009c	Fornitura e posa in opera di panchina in cls colore bianco con schienale in acciaio come da descrizione allegata. SOMMANO cadauna	35,00	1'327,65	46'467,75	0,00	
11 NP.013a	Fornitura e posa in opera di GIOCO A MOLLA in polietilene . SOMMANO cadauna	4,00	1'334,53	5'338,12	0,00	
12 NP.014	Smontaggio panchine esistenti SOMMANO cadauna	44,00	64,70	2'846,80	0,00	
13 NP.015	Fornitura e posa in opera di cordoletto per chiusura perimetrale delle Pavimentazioni antitrauma in gommaSBR - linea colorata - Completo di supporti per il fissaggio - COLORE ROSSO MATTONE dimensini 50-25 SOMMANO cadauno	35,00	32,20	1'127,00	0,00	
14 NP.016	Fresatura di tappetino su marciapiede a mezzo bob cat. SOMMANO mq	296,85	26,74	7'937,77	0,00	
15 NP.017	Cartello informativo da posizionare in area giochi di nuvova realizzazzione,Totem in ferro 110x260cm con stampe su dibond 100x90 cm - 100x30 cm , fornito e posto in opera. SOMMANO cadauno	4,00	514,30	2'057,20	0,00	
16 NP.018	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, montata lato strada a protezione dei canali, sottoposta alle					
	A R I P O R T A R E			83'270,94	71,14	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			83'270,94	71,14	
17 NP.019	prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compreso paletto , bulloni , classe H2 . SOMMANO ml	149,85	223,60	33'506,46	0,00	
18 NP.020	Terminale speciale H2" - via Antiniana SOMMANO cadauno	4,00	6'201,78	24'807,12	0,00	
19 NP.021	Fornitura e posa in opera Paletto parapetonale a U LARGA diametro 60-80 h. 1,20 mt compreso di verniciatura dopo la posa in opera. SOMMANO cadauno	80,00	213,37	17'069,60	119,48	0,700
20 R.02.010.050 .b	Vernicitura di Paletto parapetonale singolo diametro da 50 mm a 120mm h. 1,00 mt previa preparazione con pulizia eventuale, spazzolatura, trattamento antiruggine e verniciatura mono o bicolore. Per qualsiasi tipologia di paletto sviluppo al metro lineare. SOMMANO ML	130,10	15,63	2'033,46	14,23	0,700
21 R.02.010.120 .a	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura ... one di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 101 a 150 mm SOMMANO ml	62,30	11,31	704,61	4,93	0,700
22 R.02.060.022 .b.CAM	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualsunque mezzo. Conglomerati di malta idraulica SOMMANO mc	0,51	433,95	221,31	1,55	0,700
23 R.02.060.050 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm SOMMANO mq	2,16	21,66	46,79	0,33	0,700
24 T.01.010.020 .b	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale. SOMMANO mq	102,38	10,62	1'087,28	7,61	0,700
25 T.01.010.030 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni ... eri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SOMMANO mc/ 5km	17,82	6,58	117,26	0,82	0,700
26 T.01.030.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di scarica SOMMANO mc	61,41	65,25	4'007,01	28,05	0,700
27 U.05.010.030 .c	Scariatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. SOMMANO mc	8,91	45,21	402,82	2,82	0,700
28 U.05.020.095 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento de ... ateriale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta con recupero e pulizia del materiale SOMMANO mq	8,64	10,70	92,45	0,65	0,700
29 U.05.060.010 .c	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . SOMMANO mq/cm	354,00	2,59	916,86	6,42	0,700
	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi ... misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm SOMMANO mq	8,64	112,48	971,83	6,80	0,700
	A R I P O R T A R E			169'255,80	264,83	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			169'255,80	264,83	
30 U.05.080.010 .b	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm					
	SOMMANO m	62,80	20,21	1'269,19	8,88	0,700
	Parziale LAVORI A MISURA euro			170'524,99	273,71	0,161
	T O T A L E euro			170'524,99	273,71	0,161
	A R I P O R T A R E					



COMMITTENTE: Comune di Napoli - X Municipalità

COMUNE DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Accordo quadro per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze di competenza della municipalità 10" C.U.P.: B67H22004370004 C.I.G.: 9415887BC0 TERZO contratto Applicativo - ONERI INDIRETTI

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
1 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m p.zza S. Vitale via Zanfagna P.zza Tacito		200,00 120,00 80,00			200,00 120,00 80,00		
	SOMMANO mq					400,00	21,07	8'428,00
2 P.01.050.030 .a	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,85	120,85
3 P.01.060.010 .b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	5,63	56,30
4 P.01.060.020 .a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	5,79	57,90
5 P.01.060.050 .a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	67,36	673,60
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							9'336,65
	T O T A L E euro							9'336,65
	Data, _____ Il Tecnico _____ _____ _____ _____							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: