

COMUNE DI NAPOLI

Area Consiglio Comunale
U.O. Collegio Revisori dei conti

All' Area Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
All' Assessore con delega ai rapporti con le Municipalità
All' Assessore alla Scuola e alla Istruzione
Al Segretario Generale
Al Ragioniere Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 61 del 01/03/2024.

Si trasmette, in allegato, il parere del Collegio dei Revisori alla Deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario del Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Giovanni Ranallo



Collegio dei Revisori

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 06/03/2024

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 61 del 01/03/2024- Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 19/02/2024 redatto ai sensi dell'art. 140 D.lgs 36/2023 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo del plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84", per un importo complessivo di € 110.500,54. Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva in esercizio provvisorio 2024 per la copertura delle somme occorrenti per i lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 110.500,54 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza. CUP: B69I24000180004 .

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 06 del mese di marzo, si è riunito con modalità "a distanza", il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dott. Costantino SESSA Presidente
dott. Raffaele PIA Componente
dott.ssa Teresa DEL PRETE Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss. del D. Lgs. n. 267/2000;*
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 25/05/2023 è stato approvato il Rendiconto 2022;*



Collegio dei Revisori

- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;*

CONSIDERATO


- *che il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs.n.267/00;*
- *che l'Ente dal 1 gennaio opera in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.n.267/00;*

TENUTO CONTO

- *che con il provvedimento in esame si intende proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art.191 co.3 e art.194 comma 1 del D.Lgs.n. 18/08/2000 n.267, della spesa derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza del 19/02/2024 per l'importo complessivo di € 110.500,54;*
- *che la relativa copertura è assicurata mediante il prelevamento dal Fondo di Riserva per l'importo pari a € 110.500,54 comprensivo di IVA al 22%, indispensabili per l'attivazione dell'intervento di messa in sicurezza previsto, con l'istituzione del relativo capitolo di spesa denominato "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo del plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84" ;*

VISTO

- *la documentazione allegata alla Deliberazione di G.C.n.61/2024, firmata dal Dirigente proponente;*
- *la parte narrativa redatta dal Dirigente del Servizio;*
- *gli artt. 42, e 175 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;*
- *il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Direttore Municipalità 4, ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.";*



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

- *il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- *le Osservazioni del Segretario Generale;*

RICHIAMATO

- *l'art. 166, comma 2bis del Dlgs. n.267/2000 smi che recita "la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi per l'amministrazione";*
- *il principio contabile 8.12 allegato 4/2 al Dlgs n.118/2011 smi in quanto l'intervento di che trattasi è indispensabile per tutelare la pubblica incolumità;*

PRESO ATTO

- *che la spesa trae origine da un affidamento disposto in somma urgenza per la quale è stata rispettata la tempistica dettata dall'art.191 comma 3 del D.Lgs.n 267/2000;*

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO,

TENUTO CONTO, VISTO, RICHIAMATO


E PRESO ATTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

esprime, per quanto di competenza, parere "favorevole" sulla deliberazione di G.C. n. 61 del 01/03/2024, ai sensi dell'art. 239 del TUEL,

RAMMENTA

- *che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 04/08/2023.*



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

INVITA

- *gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell'art.23 della legge 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.*

Napoli, 06/03/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI


dott. Costantino SESSA

dott. Raffaele PIA

dott.ssa Teresa DEL PRETE

*(firmato digitalmente)**

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/200.



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **DIREZIONE MUNICIPALITA' 4**SERVIZIO: **ATTIVITÀ TECNICHE**Parzialmente di Proposta al Consiglio

SG: 66 del 23/02/2024

DGC: 70 del 21/02/2024

Cod. allegati: L1541_2024_02

ASSESSORATO: **ALL'ISTRUZIONE E ALLA SCUOLA - ASSESSORATO
AL TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE CON
DELEGA AI RAPPORTI CON LE MUNICIPALITA'**

Proposta di deliberazione prot. n° 2 del 20/02/2024

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 61

OGGETTO: Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 19/02/2024 redatto ai sensi dell'art. 140 D. Lgs 36/2023 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo del plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84", per un importo complessivo di € 110.500,54. Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva in esercizio provvisorio 2024 per la copertura delle somme occorrenti per i lavori. PROPOSTA AL CONSIGLIO, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 110.500,54 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza. CUP: B69124000180004.

Il giorno 01/03/2024, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

	P	A
Gaetano MANFREDI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

	P	A
Laura LIETO (Vicesindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	P	A
Pier Paolo BARETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	P	A
Antonio DE IESU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	P	A
Teresa ARMATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	P	A
Edoardo COSENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	P	A
Vincenzo SANTAGADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	P	A
Maura STRIANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	P	A
Emanuela FERRANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	P	A
Luca FELLA TRAPANESE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	P	A
Chiara MARCIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque***IL PRESIDENTE**Il Funzionario titolare di incarico
di elevata qualificazione

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che

- con nota PG/2024/110383 del 02/02/2024 il servizio Protezione Civile comunicava l'esito del sopralluogo effettuato in data 02/02/2024 alle ore 12:15 alla presenza e su richiesta del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, in particolare veniva rilevato un quadro fessurativo in lenta evoluzione con lesioni evidenziate sui pilastri di piperno del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo per il plesso scolastico "B. Capasso", sul posto erano presenti anche personale del Servizio Edilizia Scolastica.
- Con nota PG/2024/110942 del 02/02/2024 anche il Servizio Edilizia Scolastica comunica l'esito del sopralluogo effettuato, evidenziando in particolare che una delle colonne a sostegno della struttura del porticato presenta un profondo fenomeno di fessurazione che ne compromette la portanza.
- Con nota PG/2024/117119 del 06/02/2024 il Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio chiedeva alla Municipalità 4 di intervenire per la risoluzione della problematica.
- Con nota n.2163-P del 09/02/2024 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli sollecitava di adottare urgenti provvedimenti a tutela dei pilastri in piperno del Chiostro monumentale nonché a salvaguardia della platea scolastica dell'I.C. "Bovio-Colletta";
- che con PEC del 16/02/2024 l'Ufficio Tecnico della MUN 4 ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la documentazione richiesta e propedeutica alla messa in sicurezza.

Considerato che

- Allo stato attuale la colonna risulta fasciata con elementi in metallo costituenti cerchiature, le quali per effetto della progressiva disgregazione e conseguente innesco di cinematismi tipici e preventivi del collasso, non sono da ritenere più idonee per garantire la dovuta staticità.
- Personale dell'U.O. Attività Tecniche ha constatato con opportuno sopralluogo le criticità segnalate, soprattutto in merito alla pericolosità per la pubblica e privata incolumità;

Preso atto che

- in data 19/02/2024 è stato eseguito ulteriore sopralluogo che, oltre a definire maggiormente il quadro delle criticità del plesso scolastico, ha evidenziato il perdurare dello stato di pericolo, nonché un grave rischio per la pubblica e privata incolumità;
- tali circostanze hanno reso necessario eseguire, senza alcun indugio, lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, indispensabili per mettere in sicurezza il plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84, al fine del regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- pertanto in data 19/02/2024, è stato redatto dai tecnici del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 verbale di somma urgenza affidando i lavori di messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo per il plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84, alla ditta **Aurora 78 Soc. Coop. avente sede in Marano di Napoli (NA) alla via Interrato vico Casa Giarrusso n. 34 P. IVA 01573950639**, inserita nella check list degli operatori economici del Comune di Napoli;
- la Ditta si è dichiarata immediatamente disponibile e pronta ad accettare ed eseguire i lavori in parola.

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*;
- il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 smi, *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*;
- la Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n.360 del 23 ottobre 2013, a norma della quale «la regolarizzazione delle spese di somma urgenza senza attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio può essere disposta in tutti i casi in cui esistono stanziamenti in bilancio (anche ordinari) sufficientemente capienti all'effettuazione della spesa di somma urgenza»;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinquie

- la Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n.31 del 8 maggio 2014, a norma della quale «in presenza in bilancio di fondi sufficienti (come definiti nel precedente paragrafo), il RUP (o altro tecnico competente, ai sensi dell'art. 176 del DPR n.207/2010 smi) contestualmente all'ordinazione dei lavori, deve procedere all'assunzione di impegno e alla richiesta di attestazione della relativa copertura al responsabile del servizio economico e finanziario (art. 153, co 5 del Dlgs n.267/2000 smi)»;
- la nota del Segretario Generale PG/855052 del 14 novembre 2013 secondo la quale «nel caso in cui si disponga dei fondi necessari per coprire la spesa, l'affidamento dei lavori sarà disposto attraverso le ordinarie procedure con l'adozione dei provvedimenti dirigenziali di individuazione del soggetto esecutore e di assunzione del relativo impegno di spesa, di modo che non risulta necessario ricorrere alla disciplina derogatoria e attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio»;
- la nota del Segretario Generale PG/0313484 del 14 aprile 2015 secondo cui «la deroga alla procedura ordinaria è consentita dal legislatore solo allorquando non vi siano sufficienti fondi destinati a coprire la spesa per l'esecuzione di lavori di somma urgenza»;
- il Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023, *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
- il Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le attività di cui all'articolo 45 del Dlgs n.36/23, approvato con Delibera di G.C n.552 del 29 dicembre 2023, in cui sono disciplinati i criteri e le modalità di ripartizione del compenso incentivante per l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- il Regolamento delle Municipalità (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005) in cui è sancito che è compito delle Municipalità l'approvazione dei progetti e la realizzazione dei lavori ricadenti nel proprio ambito territoriale inerenti la “manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico di competenza della Municipalità 4”;

Considerato che

- gli interventi necessari per risolvere le criticità riscontrate nel plesso scolastico indicato in premessa rientrano pienamente nei casi previsti dall'art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2023 e assumono, pertanto, il carattere di somma urgenza, come da perizia tecnica del Responsabile Unico del Progetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la perizia tecnica di somma urgenza del Responsabile del Progetto è composta dai seguenti elaborati:
 - Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro Economico
 - Verbale di Somma Urgenza
- i lavori previsti nell'allegato computo metrico riguardano esclusivamente opere per l'eliminazione del pericolo immediato a tutela della pubblica incolumità;
- i prezzi applicati per la definizione degli interventi, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge della Regione Campania 3/2007, sono quelli desunti dal Tariffario in vigore per l'anno 2023, come riportati nel computo metrico allegato alla perizia di somma urgenza;
- l'importo totale complessivo, necessario per la realizzazione dei suddetti interventi comprensivo di IVA e somme a disposizione è pari a € 110.500,54 come da quadro economico che segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
 Avv. Monica Cinque




4

QUADRO ECONOMICO			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A1	Importo lavori	102.443,23
	A2	a detrarre ribasso del 20% (art.140 comma 3 D.Lgs 36/2023)	-20.488,65
	A3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	7.883,26
		TOTALE LAVORI	89.837,84
B - somma	B	IVA sui lavori (22%)	19.764,32
		TOTALE LAVORI (IVA inclusa)	109.602,16
	B1	Imprevisti – 1,00 %	898,38
		IMPORTO TOTALE INTERVENTO	110.500,54

- la ditta **Aurora 78 Soc. Coop. avente sede in Marano di Napoli (NA) alla via Interrato vico Casa Giarrusso n. 34 P. IVA 01573950639**, ha accettato l'esecuzione delle opere con l'applicazione del ribasso del 20,00% sull'Elenco dei Prezzi, desunti dalla Tariffa LL.PP. della Regione Campania ediz. 2023, assicurando l'immediatezza dell'intervento, ex art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2023.
- pertanto, per consentire la realizzazione degli interventi è necessario uno stanziamento di complessivi € 110.500,54 come indicato nel Quadro Economico precedente;

Preso atto che:

- il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 non dispone di risorse di spesa per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola, in quanto tutti gli appalti in essere relativi alla suddetta tipologia di interventi sono conclusi;
- si ravvisa, pertanto, la necessità a tutela della pubblica incolumità di provvedere ad impegnare l'importo necessario per l'esecuzione di detti lavori e che lo stesso sia prelevato dal fondo di riserva di cui all'art. 166 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- è consentito l'utilizzo del Fondo di Riserva *'per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente'*, come da allegato 4/2, del D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii.;
- la copertura finanziaria può essere individuata mediante l'incremento dello stanziamento in termini di competenza e di cassa di apposito capitolo del redigendo Bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2024 della somma complessiva di € 110.500,54 comprensiva di IVA al 22% mediante prelevamento di pari importo dalla missione 4, programma 2, titolo 1 macroaggregato 3 (Capitolo 42300, articolo 2) "Fondo di Riserva";
- per la specificità dell'intervento previsto, la prestazione avverrà interamente nell'anno 2024;
- l'intero ammontare della spesa è sorretto da presupposti di utilità ed arricchimento dell'Ente in quanto trattasi di un intervento finalizzato alla messa in sicurezza di parte degli edifici scolastici di competenza del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4, il cui mancato adempimento comporta il persistere delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità e aggraverebbe di fatto lo stato di degrado ed ammaloramento degli stessi edifici e limiterebbe ulteriormente l'offerta di servizi per la platea scolastica;
- al fine di garantire la copertura economica necessaria all'esecuzione delle opere previste dalla perizia di somma urgenza risulta necessario ricorrere all'utilizzo del Fondo di Riserva.

Vista l'allegata perizia tecnica giustificativa a firma del Responsabile del Progetto, nella quale vengono descritti gli interventi da effettuare per l'eliminazione di tutte le criticità rilevate.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Montalbano

Attestato che i lavori di cui trattasi sono indifferibili ed urgenti.

Verificata

- l'assenza di segnalazioni che imporrebbero l'obbligo di astensione in ipotesi di conflitto d'interessi di cui agli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013 smi e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Delibera di GC n.254 del 24 aprile 2014;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del Dlgs n.267/2000 smi e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n.4 del 28 febbraio 2013.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza, limitatamente alla parte di competenza della Giunta.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 14 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i nn. da L1541_02_01 a L1541_02_04

- L1541_02_01 - Verbale di somma urgenza del 19/02/2024
- L1541_02_02 - Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza
- L1541_02_03 - Computo metrico estimativo
- L1541_02_04 - Quadro Economico

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRETTORE MUNICIPALITÀ 4
dott.ssa *LUCIA DI MICCO*

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. **di prendere atto** della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo del plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composta dai seguenti documenti:
 - Perizia giustificativa dei lavori
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro Economico
 - Verbale di somma urgenza del 19/02/2024
2. **Di prendere atto** del seguente Quadro Economico di perizia di somma urgenza ribassato del 20% ai sensi del comma 3 dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023

QUADRO ECONOMICO			
	Voce	Descrizione	Importo
A I m p o r t o L a v o r i	A	Lavori	
	A1	Importo lavori	102.443,23
	A2	a detrarre ribasso del 20% (art.140 comma 3 D.Lgs 36/2023)	-20.488,65
	A3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	7.883,26
		TOTALE LAVORI	89.837,84
B - s o m m e a	B	IVA sui lavori (22%)	19.764,32
		TOTALE LAVORI (IVA inclusa)	109.602,16
	B1	Imprevisti - 1,00 %	898,38
		IMPORTO TOTALE INTERVENTO	110.500,54

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. *Maria...*

- 3. **Dare atto** che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 166, comma 2bis del Dlgs. n.267/2000 smi al fine di «garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente» (principio contabile 8.12 allegato 4/2 al Dlgs n.118/2011 smi) in quanto l'intervento di che trattasi è indispensabile per tutelare la pubblica incolumità.
- 4. **Autorizzare**, in regime di esercizio provvisorio 2024, il prelevamento dal fondo di riserva di cassa (art.166, co.2 quater del Dlgs n.267/2000 smi e allegato 4.2, punto 8.12 del D. Lgs n.118/2011 smi) dalla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 (Capitolo 42300, articolo 2) "Fondo di Riserva" dell'importo pari a € 110.500,54 comprensivo di Iva al 22% per l'attivazione dell'intervento di messa in sicurezza previsto.
- 5. **Incrementare la copertura finanziaria della suddetta spesa, sia in termini di competenza che di cassa**, lo stanziamento sulla missione 4, programma 2, titolo 1, macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2024 della somma di € 110.500,54 comprensivo di Iva al 22%, mediante prelevamento di pari importo dal citato capitolo 423000, articolo 2 "Fondo di Riserva".
- 6. **Istituire** un nuovo capitolo denominato "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo del plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84" con lo stanziamento di competenze e cassa da assegnare al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 prevedendo che la prestazione avverrà interamente nell'anno 2024.

- **Proporre al Consiglio:**

- 1. il riconoscimento della spesa derivante dall'ordinazione dei Lavori di somma urgenza di cui al verbale di somma urgenza del 19/02/2024, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.


- ~~(**)~~ Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


L'Assessore alla Scuola e alla Istruzione
dott.ssa Maura STRIANO



L'Assessore al Turismo e attività Produttive
con delega ai rapporti con le Municipalità
dott.ssa Teresa ARMATO




Visto
IL DIRETTORE MUNICIPALITÀ 4
dott.ssa Lucia DI MICCO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cingus





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.02.....DEL 20/02/2024 AVENTE AD OGGETTO: Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 19/02/2024 redatto ai sensi dell'art. 140 D.lgs 36/2023 e della relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo del plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84" a tutela della pubblica e privata incolumità" per un importo di € 110.500,54.
 Prelevamento dal fondo di riserva di cassa di € 110.500,54 esercizio finanziario 2024 per la copertura dei citati lavori. Proposta al Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, del riconoscimento della spesa di € 110.500,54 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.
 CUP: **B69I24000180004**

Il Dirigente del ServizioDIRETTORE V.M. L. PALMISTO..... esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi,

IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 21/02/2024..... e protocollata con il n. 289/2024/70.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....

.....

FAVOREVOLE *[Handwritten signature]* V.P.A

.....

Addi, 23/2/2024.....

IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

.....

Deliberazione di G. C. n. del composta da n..... pagine progressivamente numerate, nonché da allegati costituenti parte integrante, di complessive pagine..... separatamente numerate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

Area Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio
Servizio Programmazione e Rendicontazione

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta di delibera n. 02 del 20.02.2024 DGC/2024/70 del 21.02.2024. Servizio Attività
Tecniche Municipalità 4

La proposta in esame, nel prendere atto della perizia giustificativa e del verbale di somma urgenza del 19 febbraio 2024 per la messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo del plesso scolastico "B, Capasso" di Via L. Settembrini 84, propone al Consiglio il riconoscimento della spesa di € 110.500,54 derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza ai sensi degli artt. 191 comma 3 194 comma 1 lett. e) del D.lgs 267/2000 .

La spesa di 110.500,54 comprensiva di IVA al 22% trova copertura mediante istituzione di nuovo capitolo alla Missione 4, programma 2, titolo 1, macroaggregato 3 con prelevamento di pari importo dal Fondo di Riserva cap 42300 art. 2) Missione 20 programma 1, titolo 1, macroaggregato 10, Bilancio 2024/2026, in regime di esercizio provvisorio 2024.


Si raccomanda, ad avvenuta approvazione della presente proposta da parte del Consiglio, di procedere con ogni urgenza alla liquidazione della spesa .

Con le precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli 23-02-2024



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott.ssa Claudia Gargiulo



I

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si intende prendere atto della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso e da esodo del plesso scolastico “B. Capasso”, il cui quadro economico riporta un totale pari a € 110.500,54, da finanziare mediante prelevamento di pari importo dal fondo di riserva.

Si intende proporre, inoltre, al Consiglio comunale di riconoscere la relativa spesa.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

I lavori di somma urgenza sono stati disposti all’esito dei sopralluoghi effettuati, in successive occasioni, dal Servizio Protezione Civile, dal Servizio Edilizia Scolastica e dall’ufficio tecnico della Municipalità 4, durante i quali sono emerse circostanze che *“hanno reso necessario eseguire, senza alcun indugio, lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 140 del D.lgs n. 36/2023, indispensabili per mettere in sicurezza il plesso scolastico [...] al fine del regolare svolgimento delle attività scolastiche.”*

Il verbale di somma urgenza è stato redatto in data 19.2.2024 e, in tale sede, si è provveduto ad affidare i lavori di messa in sicurezza alla ditta Aurora 78 Soc. Coop *“inserita nella check list degli operatori economici del Comune di Napoli.”*

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere di regolarità contabile, il Ragioniere generale *“raccomanda, ad avvenuta approvazione della presente proposta da parte del Consiglio, di procedere con ogni urgenza alla liquidazione della spesa.”*

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’iter procedimentale per l’assunzione di spese in caso di somma urgenza è dettato dall’art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, nel quale si disciplina, altresì, la rigorosa tempistica degli adempimenti da porre in essere: *“[...] la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. [...]”*.

L’art. 140 del D. Lgs. 36/2023 disciplina nel dettaglio le *“Procedure in caso di somma urgenza”* prevedendo, tra l’altro, che *“[...] 2. L’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico*

dell'amministrazione competente. [...] 4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. [...]"

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 "[...] Nel corso dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare [...] lavori pubblici di somma urgenza [...]"

Durante l'esercizio provvisorio l'utilizzo del fondo di riserva è ammesso alle condizioni previste nell'Allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 punto 8.12, secondo cui: "Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge [...] e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente".

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

L'art. 16 del Regolamento di contabilità del Comune prevede che "L'utilizzo dei fondi è comunicato, a cura della Segreteria Generale, alla Presidenza del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo di utilizzo".

La sezione 2.3 del PIAO 2023/2025 contempla fra le misure specifiche poste a presidio del rischio corruttivo la misura cod. MS07, denominata *Avvisi volontari per la trasparenza*, in cui si prevede la "pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure nel seguito elencate e le relative motivazioni: [...] 2) contratti relativi alle procedure di somma urgenza (d. lgs. 50/2016-art. 163 se vigente e/o e ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023)".

- PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL'ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

L'ANAC, con comunicato del Presidente emanato in data 19.9.2023, ha dettato indicazioni in materia di assolvimento degli obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti.

Si richiamano, inoltre, le seguenti deliberazioni dell'ANAC, le quali, sebbene riferite al previgente codice dei contratti, forniscono tuttora indicazioni utili per il ricorso all'istituto della somma urgenza:

- deliberazione n. 1079/2018: "l'intervento di estrema urgenza deve, per sua natura, riguardare l'intervento di messa in sicurezza del bene immobile oggetto di intervento al fine di evitare rischi e deve, dunque, consistere nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio, e non può, invece, coinvolgere l'esecuzione di interventi ordinariamente volti ad eliminare il degrado dello stesso che, in quanto implicanti interventi di mera manutenzione, non potranno che essere affidati con le usuali procedure ad evidenza pubblica. [...] i lavori da eseguire immediatamente, quelli di "somma urgenza", sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, ovvero quelli per la messa in sicurezza dell'area; gli eventuali lavori a "corredo" [...] non possono essere considerati lavori di somma urgenza.";

- deliberazione n. 137/2023: *“trattandosi inoltre di strumento eccezionale con cui si deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, l’affidamento in somma urgenza è sottoposto ad uno specifico e più stringente onere motivazionale, ossia di una motivazione che dia conto della sussistenza dei presupposti applicativi. Inoltre, in base al Considerando n. 50 della Direttiva 2014/24/UE occorrerebbe anche indicare le motivazioni per cui non esistano soluzioni alternative.”*
- CONSIDERAZIONI FINALI

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, valutare la riconducibilità dei lavori in oggetto nell'ambito dell'istituto della somma urgenza, nonché esercitare il potere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque



Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 29/02/2024 08:46
Seriale Certificato: 23084970
Valido dal 10/08/2021 al
10/08/2024
InfoCert Firma Qualificata 2

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 61 del 01/03/2024 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate,

*nonché da allegati come descritti nell'atto.**
*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....
[Signature]

.....
[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 01/03/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 01/03/2024 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....
[Signature]

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta;
- è divenuta esecutiva, limitatamente alla parte di competenza della Giunta, il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva, per la parte di competenza della Giunta, in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione

.....



Municipalità 4

S. Lorenzo, Vicaria Poggioreale, Zona Industriale

U. O. Attività Tecniche

VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

Art. 140 D. Lgs. 36 del 31/03/2023

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTICATO DEL CHIOSTRO CHE FUNGE DA INGRESSO ED ESODO DEL PLESSO SCOLASTICO "B. CAPASSO" DI VIA L. SETTEMBRINI 84

Il giorno **19** del mese di **Febbraio** dell'anno **2024**, il sottoscritto Arch. Massimo Mallardo, in qualità di Responsabile del Procedimento per la manutenzione degli edifici scolastici di competenza della Municipalità 4, su segnalazione del Dirigente scolastico, si è recato presso l'immobile in argomento per constatare lo stato dei luoghi e redige il seguente verbale.

Premesso che

- con nota PG/2024/110383 del 02/02/2024 il servizio Protezione Civile comunicava l'esito del sopralluogo effettuato in data 02/02/2024 alle ore 12:15 alla presenza e su richiesta del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, in particolare veniva rilevato un quadro fessurativo in lenta evoluzione con lesioni evidenziate sui pilastri di piperno del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo per il plesso scolastico "B. Capasso", sul posto erano presenti anche personale del Servizio Edilizia Scolastica.
- Con nota PG/2024/110942 del 02/02/2024 anche il Servizio Edilizia Scolastica comunica l'esito del sopralluogo effettuato, evidenziando in particolare che una delle colonne a sostegno della struttura del porticato presenta un profondo fenomeno di fessurazione che ne compromette la portanza.
- Con nota PG/2024/117119 del 06/02/2024 il Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio chiedeva alla Municipalità 4 di intervenire per la risoluzione della problematica.
- Con nota n.2163-P del 09/02/2024 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli sollecitava di adottare urgenti provvedimenti a tutela dei pilastri in piperno del Chiostro monumentale nonché a salvaguardia della platea scolastica dell'I.C. "Bovio-Colletta";
- che con PEC del 16/02/2024 l'Ufficio Tecnico della MUN 4 ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la documentazione richiesta.

Considerato che

- Allo stato attuale la colonna risulta fasciata con elementi in metallo costituenti cerchiature, le quali per effetto della progressiva disgregazione e conseguente innesco di cinematismi tipici e preventivi del collasso, non sono da ritenere più idonee per garantire la dovuta staticità.
- Personale dell'U.O. Attività Tecniche ha constatato con opportuno sopralluogo le criticità segnalate, soprattutto in merito alla pericolosità per la pubblica e privata incolumità;
- L'U.O. Attività Tecniche, si è attivata, delimitando e inibendo il transito nell'area del Chiostro.

- Si rende necessario e indispensabile provvedere urgentemente alla messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo per il plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84 nonché del vano scala di accesso al plesso Capasso.
- La mancata attivazione degli interventi urgenti sopra descritti determinerebbe una condizione di ulteriore grave danneggiamento dei beni immobili citati e conseguentemente un ulteriore potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

ACCERTATA la necessità, per tutto quanto sopra esposto, intervenire con la massima tempestività e considerate applicabili le procedure di "somma urgenza" di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, per l'esecuzione degli interventi sopra descritti;

Ravvisata la necessità di individuare prontamente una ditta qualificata per detta tipologia di lavori, si è provveduto a contattare la ditta Aurora 78 Soc. Coop. avente sede in Marano di Napoli (NA) alla via Interrato vico Casa Giarrusso n. 34 P. IVA 01573950639, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori in argomento.

Preso atto del carattere di somma urgenza e della non procrastinabile esecuzione dei lavori predetti, il sottoscritto Arch. Massimo Mallardo, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs n. 36 del 31/03/2023, dispone l'affidamento degli stessi alla ditta Aurora 78 Soc. Coop. avente sede in Marano di Napoli (NA) alla via Interrato vico Casa Giarrusso n. 34 P. IVA 01573950639, specializzata nell'esecuzione dei lavori medesimi, che si è resa disponibile all'esecuzione immediata all'esecuzione offrendo un ribasso del 20 % sui prezzi formulati dal Comune.

La spesa presunta per l'esecuzione dei lavori di cui sopra risulta pari ad **€ 110.500,54 (diconsi euro centodiecimilacinquecento/54)**, compreso IVA a carico dell'Amministrazione, come da perizia giustificativa allegata al presente verbale.

Per l'esecuzione dei lavori indicati nel presente verbale di somma urgenza, il legale rappresentante della sopra citata ditta, dichiara per le vie brevi, alla presenza del sottoscritto Arch. Massimo Mallardo:

- di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire;
- di avere mezzi e personale adeguati per il loro regolare svolgimento;
- di poter avviare le opere alla data del presente verbale di somma urgenza;
- di non avere nulla da obiettare sulle modalità esecutive dei lavori da effettuare;
- di essere a conoscenza e di accettare che la modalità di definizione del corrispettivo per gli interventi di rispettiva competenza, saranno definiti in sede di consuntivo contestualmente ai tecnici dell'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 140, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che al termine delle singole lavorazioni presenteranno tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta dall'Ufficio Tecnico;

di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 140, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, l'eventuale accertamento dell'assenza dei requisiti dichiarati in questo verbale determinerà il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione comunale alle condizioni riportate nel medesimo articolo.

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

- che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato ove è stabilito;

- che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.


Con il presente verbale, pertanto, si affida e conferisce incarico formale alla ditta Aurora 78 Soc. Coop. avente sede in Marano di Napoli (NA) alla via Interrato vico Casa Giarrusso n. 34 P. IVA 01573950639, che accetta le lavorazioni indicate singolarmente per le rispettive competenze e che sono iniziate con immediatezza, offrendo un ribasso del 20% sull'importo computato, di cui al quadro economico allegato

Il presente atto, composto da due pagine e redatto in unica copia originale, è immediatamente esecutivo nelle more dell'approvazione dell'Amministrazione comunale e della verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi da parte dei soggetti affidatari.

Quanto riportato nel presente verbale viene accettato senza riserve dell'impresa esecutrice dei lavori.

Napoli 19/02/2024

RUP
Arch. Massimo Mallardo



MASSIMO
MALLARDO
20.02.2024
07:06:41
UTC

Ditta





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 4

S. Lorenzo, Vicaria Poggioreale, Zona Industriale

U. O. Attività Tecniche

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

Art. 140 D. Lgs. 36 del 31/03/2023

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTICATO DEL CHIOSTRO CHE FUNGE DA INGRESSO ED ESODO DEL PLESSO SCOLASTICO "B. CAPASSO" DI VIA L. SETTEMBRINI 84

Con riferimento al Verbale di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo del plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84, redatto in data 19/02/2024, di cui si rimanda integralmente al contenuto, viene redatta la presente perizia giustificativa che - ai sensi dell'art. 140, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 - deve essere redatta entro il termine di dieci giorni, e che identifica e descrive quanto segue:

Il sottoscritto Arch. Massimo Mallardo con la presente perizia giustificativa individua e definisce presuntivamente la quantificazione economica dei lavori da svolgere per l'esecuzione delle lavorazioni relative alla messa in sicurezza del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo per il plesso scolastico "B. Capasso" di via L. Settembrini 84, disposte al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità, come dettagliatamente descritte nel Verbale di somma urgenza del 19/02/2024 in seguito al sopralluogo effettuato presso il plesso scolastico.

Premesso che

- con nota PG/2024/110383 del 02/02/2024 il servizio Protezione Civile comunicava l'esito del sopralluogo effettuato in data 02/02/2024 alle ore 12:15 alla presenza e su richiesta del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, in particolare veniva rilevato un quadro fessurativo in lenta evoluzione con lesioni evidenziate sui pilastri di piperno del porticato del Chiostro che funge da ingresso ed esodo per il plesso scolastico "B. Capasso", sul posto erano presenti anche personale del Servizio Edilizia Scolastica.
- Con nota PG/2024/110942 del 02/02/2024 anche il Servizio Edilizia Scolastica comunica l'esito del sopralluogo effettuato, evidenziando in particolare che una delle colonne a sostegno della struttura del porticato presenta un profondo fenomeno di fessurazione che ne compromette la portanza.
- Con nota PG/2024/117119 del 06/02/2024 il Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio chiedeva alla Municipalità 4 di intervenire per la risoluzione della problematica.
- Con nota n.2163-P del 09/02/2024 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli sollecitava di adottare urgenti provvedimenti a tutela dei pilastri in piperno del Chiostro monumentale nonché a salvaguardia della platea scolastica dell'I.C. "Bovio-Colletta";
- che con PEC del 16/02/2024 l'Ufficio Tecnico della MUN 4 ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la documentazione richiesta.

Considerato che

- Allo stato attuale la colonna risulta fasciata con elementi in metallo costituenti cerchiature, le quali per effetto della progressiva disgregazione e conseguente innesco di cinematismi tipici e preventivi del collasso, non sono da ritenere più idonee per garantire la dovuta staticità.
 - Personale dell'U.O. Attività Tecniche ha constatato con opportuno sopralluogo le criticità segnalate, soprattutto in merito alla pericolosità per la pubblica e privata incolumità;
 - la mancata attivazione degli interventi urgenti sopra descritti avrebbe determinato una condizione di ulteriore grave danneggiamento dei beni immobili citati e conseguentemente un ulteriore potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
- all'uopo sono applicabili le procedure di "somma urgenza" di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, per l'esecuzione degli interventi sopra descritti;
- per l'affidamento dei lavori di cui sopra è stata immediatamente contattata la ditta Aurora 78 Soc. Coop. avente sede in Marano di Napoli (NA) alla via Interrato vico Casa Giarrusso n. 34 P. IVA 01573950639, che, tramite il suo legale rappresentante, ha dichiarato di essere disponibile ad intervenire senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi d'opera, nonché il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Descrizione Interventi

L'intervento di messa in sicurezza del porticato che funge da ingresso e esodo per il plesso "Capasso" sarà eseguito mediante le seguenti fasi lavorative:

- Adeguato ponteggio e/o attrezzatura sospesa per consentire le lavorazioni in sicurezza;
- Realizzazione di una struttura di sostegno alle volte lungo i due lati del porticato al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità.
- Realizzazione di un passaggio protetto, con tavolato in legno, in caso di evacuazione.
- Trasporto a discarica autorizzata;
- Messa in sicurezza del vano scala di accesso al Plesso Capasso

La ditta Aurora 78 Soc. Coop. avente sede in Marano di Napoli (NA) alla via Interrato vico Casa Giarrusso n. 34 P. IVA 01573950639, ha accettato di eseguire le lavorazioni indicate singolarmente per le rispettive competenze, offrendo il ribasso del 20%, per l'importo complessivo di € 110.500,54 comprensivo di spese a carico dell'Amministrazione, come da quadro economico allegato.


per la specificità dell'intervento previsto, la prestazione avverrà interamente nell'anno 2024;

l'intero ammontare della spesa è sorretto da presupposti di utilità ed arricchimento dell'Ente in quanto trattasi di un intervento finalizzato alla messa in sicurezza di parte degli edifici scolastici di competenza del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4, il cui mancato adempimento comporta il persistere delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità e aggraverebbe di fatto lo stato di degrado ed ammaloramento degli stessi edifici e limiterebbe ulteriormente l'offerta di servizi per la platea scolastica;

Il presente atto, composto da due pagine e redatto in unica copia originale, è immediatamente esecutivo nelle more dell'approvazione dell'Amministrazione comunale e della verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi da parte dei soggetti affidatari.

Napoli 19/02/2024

RUP
Arch. Massimo Mallardo



MASSIMO
MALLARDO
20.02.2024
07:07:13
UTC

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA per il Plesso B. Capasso

COMMITTENTE: U.O. Attività tecniche - Municipalità 4

Data, 19/02/2024

IL TECNICO



MASSIMO
MALLARDO
20.02.2024
07:07:40
UTC

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 CAM23_E19 .030.030.A (CAM) 07/02/2024	Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituit ... ture e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato Delimitazione area ingresso fabbricato Chiusura accesso rampa portico centrale Chiusura finestra		3,40 2,00 2,00	2,000 2,000 2,000	28,000 28,000 28,000	190,40 112,00 112,00		
	SOMMANO kg					414,40	8,47	3'509,97
2 CAM23_P03 .010.020.A 07/02/2024	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubola ... , altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1° mese o frazione Per intervento su prospetto accesso immobile			3,000		3,00		
	SOMMANO m					3,00	17,39	52,17
3 NP.01 09/02/2024	Intervento per effettuare la sistemazione della grata sop ... sso scala, mediante la rimozione della grata e rimontaggio Sono					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	517,34	517,34
4 CAM23_R02 .040.010.A (CAM) 07/02/2024	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Prospetto zona ingresso immobile			2,500	1,500	3,75		
	SOMMANO mq					3,75	5,16	19,35
5 CAM23_T01 .020.020.A 07/02/2024	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... el materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 4 [mq 3.75]				0,030	0,11		
	SOMMANO mc					0,11	73,08	8,04
6 CAM23_R03 .040.090.A 07/02/2024	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo m ... ffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Vedi voce n° 4 [mq 3.75]					3,75		
	SOMMANO mq					3,75	137,58	515,93
7 CAM23_E16 .020.010.C (CAM) 07/02/2024	Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e sof ... inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento Vedi voce n° 6 [mq 3.75]					3,75		
	SOMMANO mq					3,75	18,34	68,78
8 CAM23_E16 .020.010.F 07/02/2024	Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e sof ... 5 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Vedi voce n° 7 [mq 3.75]					3,75		
	SOMMANO mq					3,75	1,42	5,33
9 CAM23_P03 .010.020.A 09/02/2024	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubola ... , altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1° mese o frazione Scala per effettuare le lavorazioni di rifacimento intonaco e tinteggiatura	2,00 5,00	5,00 3,35			10,00 16,75		
	SOMMANO m					26,75	17,39	465,18
	A R I P O R T A R E							5'162,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'602,31
15 CAM23_R03 .030.095.A 09/02/2024	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura Rabboccatura ... ccessiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di tufo Vedi voce n° 10 [mq 266.00]	0,80				212,80		
	SOMMANO mq					212,80	22,03	4'687,98
16 CAM23_E16 .020.003.A (CAM) 09/02/2024	Arriccatura Arriccatura di murature spicconate o nuove, ... migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare. Vedi voce n° 10 [mq 266.00]					266,00		
	SOMMANO mq					266,00	5,14	1'367,24
17 CAM23_E16 .020.010.C (CAM) 07/02/2024	Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e sof ... inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento Vedi voce n° 10 [mq 266.00]					266,00		
	SOMMANO mq					266,00	18,34	4'878,44
18 CAM23_E16 .020.010.E 09/02/2024	Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e sof ... mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte VANO SCALA: Soffitti rampa scale *(par.ug.=5,00*1,2) pianerottoli *(par.ug.=4*1,20) Ingresso soffitti	6,00	3,35	1,060		21,31		
		4,80	2,90	2,300		32,02		
			5,05	2,000		10,10		
	Parziale mq					63,43		
	si interviene sul 70% della superficie	0,30			63,430	-19,03		
	Parziale mq					-19,03		
	Sommano positivi mq					63,43		
	Sommano negativi mq					-19,03		
	SOMMANO mq					44,40	0,71	31,52
19 CAM23_R03 .060.075.A 09/02/2024	Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a ... erando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm. Vedi voce n° 17 [mq 266.00]					266,00		
	SOMMANO mq					266,00	23,29	6'195,14
20 CAM23_R02 .015.010.A 07/02/2024	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature VANO SCALA: Soffitti rampa scale *(par.ug.=5,00*1,5) pianerottoli *(par.ug.=4*1,50) Pareti sono	7,50	3,35	1,060		26,63		
		6,00	2,90	2,300		40,02		
		2,00	5,35		13,670	146,27		
		2,00	3,35		13,670	91,59		
	a detrarre vani finestre			1,820	1,430	-2,60		
				0,930	1,080	-1,00		
	a detrarre vani porte			1,200	3,050	-3,66		
				1,030	2,500	-2,58		
	squarci finestre	2,00	2,43		1,480	7,19		
			2,16		1,480	3,20		
		2,00	1,94		1,210	4,69		
			1,09		1,210	1,32		
	squarci porte	2,00	1,03		0,500	1,03		
			2,50		0,500	1,25		
	Ingresso soffitti		5,05	2,000		10,10		
	A R I P O R T A R E					323,45		25'762,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					323,45		25'762,63
	pareti	2,00	5,05		4,900	49,49		
			2,00		4,900	9,80		
	a detrarre vano porta			1,220	3,370	-4,11		
				1,850	3,550	-6,57		
	sqarcio porte		1,20	1,000		1,20		
		2,00	1,00		3,370	6,74		
	Vedi voce n° 17 [mq 266.00]					-266,00		
	Sommano positivi mq					400,52		
	Sommano negativi mq					-286,52		
	SOMMANO mq					114,00	2,83	322,62
21 CAM23_E21 .010.005.B (CAM) 07/02/2024	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Vedi voce n° 17 [mq 266.00] Vedi voce n° 20 [mq 114.00]					266,00 114,00		
	SOMMANO mq					380,00	15,06	5'722,80
22 CAM23_E21 .010.010.A (CAM) 07/02/2024	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 17 [mq 266.00] Vedi voce n° 20 [mq 114.00]					266,00 114,00		
	SOMMANO mq					380,00	3,65	1'387,00
23 CAM23_E21 .020.055.B (CAM) 07/02/2024	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni ... ivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 22 [mq 380.00]					380,00		
	SOMMANO mq					380,00	16,67	6'334,60
24 CAM23_E14 .010.010.A (CAM) 09/02/2024	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... litura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm Scala alzate	5,00	1,20		0,170	1,02		
	SOMMANO mq					1,02	163,02	166,28
25 CAM23_E14 .010.020.A (CAM) 09/02/2024	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... ulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm Scala pedate	7,00	1,20	0,300		2,52		
	SOMMANO mq					2,52	180,79	455,59
26 CAM23_R04 .020.010.B (CAM) 07/02/2024	Riparazione di serramenti in ferro Riparazione di serrame ... ta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso Cancello d'ingresso Ringhiera scala		16,26	3,200	2,700 0,940	8,64 15,28		
	SOMMANO mq					23,92	44,51	1'064,68
27 NP.02 07/02/2024	Revisione impianto elettrico scala, mediante la sistemazione delle prese e interruttori. Sono					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	380,93	380,93
28	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ... nio o di							
	A R I P O R T A R E							41'597,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'597,13
CAM23_E19 .010.070.B (CAM) 07/02/2024	vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili Realizzazione di cancelletto apribile per accesso rampa scale e per sostituzioni parti ammalorate cancello d'ingresso				450,000	450,00		
	SOMMANO kg					450,00	10,44	4'698,00
29 CAM23_E21 .050.005.D 07/02/2024	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Bros ... rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili VANO SCALA: Ringhiera in metallo	2,00		0,660	0,940	1,24		
		2,00		3,400	0,940	6,39		
		2,00		0,700	0,940	1,32		
		2,00		3,300	0,940	6,20		
		2,00		0,700	0,940	1,32		
		2,00		3,400	0,940	6,39		
		2,00		0,700	0,940	1,32		
		2,00		3,400	0,940	6,39		
	Inferrata su portone ingresso immobile	2,00		2,000	1,000	4,00		
	Cancello ingresso	2,00		3,280	2,700	17,71		
	SOMMANO mq					52,28	5,20	271,86
30 CAM23_E21 .050.010.B (CAM) 07/02/2024	Aplicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno s ... su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro Vedi voce n° 29 [mq 52.28] Realizzazione di cancelletto apribile per accesso rampa scale	2,00	1,53	1,030		52,28		
	SOMMANO mq					3,15	6,57	364,18
31 CAM23_E21 .050.040.A (CAM) 07/02/2024	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura ... i chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 30 [mq 55.43]					55,43		
	SOMMANO mq					55,43	12,08	669,59
32 CAM23_E13 .120.010.B 07/02/2024	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavi ... sione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere VANO SCALA: (par.ug.=20*4)	80,00	1,20			96,00		
	SOMMANO m					96,00	3,20	307,20
33 CAM23_L03 .050.020.B (CAM) 07/02/2024	Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera sta ... reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8 VANO SCALA: sono					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	148,48	1'484,80
34 CAM23_L15 .020.010.A 07/02/2024	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... one IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE VANO SCALA sono					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	171,77	858,85
35 CAM23_L07 .010.030.A 07/02/2024	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio Pulsa ... , lampade, scatola da incasso A 7 moduli con gruppo fonico sono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,57	131,57
	A R I P O R T A R E							50'383,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'383,18
36 CAM23_L01 .020.010.A 09/02/2024	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazio ... e con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC Scala per linea lampa emergenza		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	8,44	379,80
37 CAM23_L07 .080.020.B 07/02/2024	Cavo antifiamma Cavo antifiamma, per impianti citofonici ... a conduttura Composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25 mmq+RG59B/U) VANO SCALA impianto citofonico		65,00			65,00		
	SOMMANO m					65,00	2,51	163,15
38 CAM23_L02 .080.050.B 07/02/2024	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm Vedi voce n° 37 [m 65.00]					65,00		
	SOMMANO m					65,00	3,31	215,15
39 CAM23_L02 .120.070.A 07/02/2024	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cas ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm Per impianto citofonico					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	9,67	77,36
40 CAM23_R04 .010.040.A 09/02/2024	Grande riparazione di infissi di qualunque genere Grande ... gio, il rinzeppamento e l'incavicchamento degli incastri. Scala portone ingresso			1,850	3,550	6,57		
	SOMMANO mq					6,57	49,70	326,53
41 CAM23_P03 .010.065.A 07/02/2024	Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio co ... telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1° mese o frazione Per messa in sicurezza anche in muratura sono	2,00	33,60		6,000	403,20		
	SOMMANO mq					403,20	19,14	7'717,25
42 NP.03 07/02/2024	Struttura di sostegno, realizzata in tubolari di metallo, ... lle piastre sagomate all'intradosso dell'arco in muratura. SUPPORTO VOLTE sono					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	32'083,06	32'083,06
43 CAM23_E19 .010.010.L (CAM) 07/02/2024	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per t ... o pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri Sono				1350,000	1'350,00		
	SOMMANO kg					1'350,00	4,91	6'628,50
44 CAM23_E19 .040.030.A 09/02/2024	Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con ... , previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti Vedi voce n° 43 [kg 1 350.00]					1'350,00		
	SOMMANO kg					1'350,00	1,54	2'079,00
45	Picchettatura e verifica degli intonaci di copertura dei ... osso dei							
	A R I P O R T A R E							100'052,98

QUADRO ECONOMICO			
	Voce	Descrizione	Importo
A - I m p o r t o l a v o	A	Lavori	
	A1	Importo lavori	102.443,23
	A2	a detrarre ribasso del 20% (art.140 comma 3 D.Lgs 36/2023)	-20.488,65
	A3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	7.883,26
		TOTALE LAVORI	89.837,84
B - s o m m e a d	B	IVA sui lavori (22%)	19.764,32
		TOTALE LAVORI (IVA inclusa)	109.602,16
	B1	Imprevisti – 1,00 %	898,38
		IMPORTO TOTALE INTERVENTO	110.500,54



MASSIMO
MALLARDO
20.02.2024
07:08:02
UTC