



Spett.le **COMUNE DI NAPOLI**
AREA AMBIENTE
Servizio Verde della Città
verde.citta@pec.comune.napoli.it
verdedellacitta@comune.napoli.it
ing. Paolo Cupo
p.c. All'arch. Silvana Santagada
silvana.santagada@archiworldpec.it
All'arch. Valeria Palazzo
Arredo Urbano
arredo.urbano@pec.comune.napoli.it

OGGETTO: progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l'intervento denominato "Riqualificazione del Parco Virgiliano", finanziato dal piano strategico della Città Metropolitana di Napoli (CIG 8605569431 – CUP: B62I19000830005)- Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990, da svolgersi in forma semplificata e asincrona secondo le disposizioni di cui all'art. 14 -bis della stessa legge 241/1990.

– Invio parere ABC favorevole – con prescrizioni

Con riferimento alla Vs. nota prot.n.1055977 del 29/12/2023, si esprime parere favorevole sul progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni parte delle quali già segnalate con precedente nota del 7/07/2023 n. 32199.

1. Prevedere nell'ambito delle opere a farsi per la fontana, la realizzazione del ciclo completo di trattamento acqua (addolcimento, antialghe, filtrazione...) al fine di una corretta gestione della risorsa idrica.
2. Prevedere il rifacimento dell'intera rete idrica interna al parco, che si ricorda non essere di competenza della scrivente, fino al punto di consegna Abc che dovrà essere predisposto all'esterno dei confini del parco. In quanto la stessa ci risulta essere alquanto vetusta e il determinarsi di perdite comporterebbe un evidente spreco della risorsa idrica;
3. Relativamente alla modifica del manufatto, si osserva, che l'estensione sulla adiacente pavimentazione, mediante una canaletta e una vasca circolare, determinerebbe un ineludibile incremento della manutenzione degli impianti atteso l'effetto filtrante che produce il velo d'acqua.
4. Taglio delle piante adiacenti il canale di alimentazione della cascata con una fascia di rispetto su ambo i lati di almeno 2 (due) metri per evitare l'intasamento dei filtri e degli scarichi della fontana per effetto del defogliamento.
5. Riempimento con materiali idonei delle cavità sottostanti la platea del canale di alimentazione della cascata.
6. Consolidamento dell'invaso superiore dove sono presenti evidenti avvallamenti che compromettono la tenuta ed il funzionamento dello stesso.
7. Atteso quanto riportato alla prescrizione 5 e 6, è ineludibile procedere ad una corretta impermeabilizzazione di tutti i perimetri bagnati delle vasche e dei canali.

Distinti saluti.

Progettazione e Metrologia
Ing. Massimo Arzuta

Gestione Supporto tecnico Clienti
Dr. Attilio De Pasquale

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI



www.abc.napoli.it
info@abc.napoli.it
email certificata:
segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it

P. IVA 07679350632
Rea Napoli 646516
Fondo di dotazione
euro 53.373.044 i.v.

Via Argine, 929
80147 Napoli
081 7818 111
fax 081 7818 190