



RECUPERO CASA DELLA SOCIALITÀ – RIONE DON GUANELLA

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA
FUNZ. ING. FRANCESCO TRUPPA



RECUPERO CASA DELLA SOCIALITÀ – RIONE DON GUANELLA

ELENCO PREZZI

IL PROGETTISTA
FUNZ. ING. FRANCESCO TRUPPA

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RECUPERO CASA DELLA SOCIALITÀ –
RIONE DON GUANELLA

COMMITTENTE:

Data, 16/05/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.50.15.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con aut ... mpresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata euro (trenta/90)	m3	30,90
Nr. 2 E.07.00.10.a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Rifacimento massetto su solaio di copertura edificio A e B euro (tredici/09)	m2	13,09
Nr. 3 E.11.70.15.b	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: euro (dieci/35)	cadauno	10,35
Nr. 4 E.11.70.30.a	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: euro (ventiquattro/99)	m2	24,99
Nr. 5 E.12.10.10.b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, app ... il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Spessore 4 mm Rifacimento nuovo manto di copertura euro (quattordici/49)	m2	14,49
Nr. 6 E.12.60.15.a	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliciche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratter ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Protezione di muri e facciate esposte a pioggia Impermeabilizzazione facciate edificio A euro (nove/20)	m2	9,20
Nr. 7 E.12.70.40.a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani:A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Strato protettivo su nuova guaina euro (uno/80)	m2	1,80
Nr. 8 E.16.20.30.c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifin ... io, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (ventitre/95)	m2	23,95
Nr. 9 E.17.10.20.a	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofillettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non s ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm Ripristino elementi di controsoffittatura ammalorati euro (venticinque/22)	m2	25,22
Nr. 10 E.21.10.05.a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11 E.21.10.10.a	tinteggiatura o all'applicazione di rivestime ... zio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripristino ambienti interdetti euro (otto/44)	m2	8,44
Nr. 12 E.21.20.20.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (due/52)	m2	2,52
Nr. 13 E.21.50.10.a	Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arteTipo liscio euro (quattro/01)	m2	4,01
Nr. 14 E.21.50.10.a	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (sei/11)	m2	6,11
Nr. 15 L.01.10.55.a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie euro (cinquantauno/26)	cadauno	51,26
Nr. 16 L.01.10.18.f	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore 10 A. Punto luce per ambienti controsoffittati euro (cinquantauno/70)	cadauno	51,70
Nr. 17 L.01.10.72.a	Punto presa con salvavita e bivalente con canaline euro (centodiciannove/40)	cadauno	119,40
Nr. 18 L.03.80.40.d	Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W euro (novantaquattro/95)	cadauno	94,95
Nr. 18 P.03.10.30.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita euro (quattro/37)	m2	4,37

COMMITTENTE:

