IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALE

n°4 cavidotti Ø50

Legenda Simboli

- Interruttore Stagno
- Plaffoniera stagna IP65 equipagiata con 2 lampade fluorescenti da 36 W
- Plaffoniera stagna IP65 equipagiata con 1 lampada fluorescente da 36 W
- Plaffoniera automatica di emergenza con lampada floresc. da 18W automatica 1 ora IP 65
- Quadretto Prese CEE 17 con:
  - 1 Presa 380 V - 16A+T CEE 17
  - 1 Presa 220 V - 16A+T CEE 17
  - 2 Prese Unel 220 V - 16A+T CEE 17
  - Prottette con int. diff. 4x16 A/30 mA
  - In involucro stagno per l'esterno
- Presa 220V -16A+T protetta con interruttore automatico 2 x 16A
- Presa 380V -16A+T protetta con interruttore automatico 2 x 16A
- Presa Telefonica
- RJ45 Presa dati
- Apperecchio luminante di forma sferica per esterno IP 65 equipaggiato con 1 lampada a vapori di mercurio da 70W montato su palina di acciaio da 3.5 m Fuori Terra
- Pozzetto di tipo prefabricato in CLS dimm. 50x50x60 completo di chiusino in CLS con istallato un dispersore in acciaio ramato a punta Ø 20 mm di lunghezza L= 1.5 m
- CONDUTTURA INTERRATA h= 50 mm
- CANALINA POSATA NEL LOCALE GRUPPO ELETTROGENO 120X80mm



FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2007-2013

COMUNE DI NAPOLI

GRANDE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, AREA PORTUALE DI NAPOLI EST

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA

"INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DI RETE ADDUTTRICE- II LOTTO"

Progettista:	Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere	Arch. Giuseppe Pulli

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: STAZIONE SOLLEVAMENTO RONDINELLA LAVORI DI ADEGUAMENTO: Impianti Elettrici Planimetrie			ALLEGATO: 6.02
			SCALA: 1:50
			DATA: OTTOBRE 2013
REDAZIONE: Ing. V. Neri	VERIFICA: Ing. F. Mastellone	APPROVAZIONE: Ing. F. Mastellone	EMESSO PER: REV.: —

00913.13348.04.05.VOL0602.E.000.PMC.vn