

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Rifazione pavimentazione in basolato

**COMMITTENTE:**

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 U.05.010.110 .a	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovve ... stanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita senza recupero del materiale - rimozione basoli inutilizzabili		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,00	5,89	5,89
2 R.02.060.130 .d	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ndizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm - rimozione sottofondo pavimentazione		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1,00	21,95	21,95
3 E.01.050.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta da voce n. 1 da voce n. 2		1,00 1,00	1,000 1,000	0,140 0,100	0,14 0,10		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,24	25,68	6,16
4 R.03.010.010 .a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisoriale, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento: per strutture a piano di campagna - sottofondo pavimentazione in basolato		1,00	1,000	0,100	0,10		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,10	155,79	15,58
5 E.22.010.130 .b	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm - nuova pavimentazione in basoli		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1,00	143,75	143,75
6 P.01.010.060 .a	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00 -transennamento area cantiere	4,00	2,00		1,000	8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		193,33

COMMITTENTE:

