

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Rifazione tratto cordone

**COMMITTENTE:**

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | D I M E N S I O N I |       |                |                | Quantità     | I M P O R T I |        |
|-------------------------|---|---------------------|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------|
|                         |   | par.ug.             | lung. | larg.          | H/peso         |              | unitario      | TOTALE |
|                         | R I P O R T O   |                     |       |                |                |              |               |        |
|                         | <u>LAVORI A MISURA</u>  |                     |       |                |                |              |               |        |
| 1<br>U.05.010.160<br>.1 | Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici<br>rimozione di cordoni inutilizzabili   |                     | 1,00  |                |                | 1,00         |               |        |
|                         | SOMMANO m   |                     |       |                |                | 1,00         | 2,02          | 2,02   |
| 2<br>R.02.060.130<br>.d | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ndizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm rimozione sottofondo cordoni |                     | 1,00  | 0,300          |                | 0,30         |               |        |
|                         | SOMMANO m²  |                     |       |                |                | 0,30         | 21,95         | 6,59   |
| 3<br>E.01.050.020<br>.a | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta da voce n 1<br>da voce n 2     | 1,00<br>1,00        |       | 0,150<br>3,000 | 2,000<br>0,100 | 0,30<br>0,30 |               |        |
|                         | SOMMANO m³  |                     |       |                |                | 0,60         | 25,68         | 15,41  |
| 4<br>R.03.010.010<br>.a | Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisoriale, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento: per strutture a piano di campagna sottofondo cordoni            |                     | 1,00  | 3,000          | 0,100          | 0,30         |               |        |
|                         | SOMMANO m³  |                     |       |                |                | 0,30         | 155,79        | 46,74  |
| 5<br>U.05.030.030<br>.a | Cordoni di pietrastrada di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati ... opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm nuovi cordoni               |                     | 1,00  |                |                | 1,00         |               |        |
|                         | SOMMANO m   |                     |       |                |                | 1,00         | 29,44         | 29,44  |
| 6<br>P.01.010.060<br>.a | Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00 transennamento area cantiere  |                     | 1,00  | 1,000          |                | 1,00         |               |        |
|                         | A R I P O R T A R E   |                     |       |                |                | 1,00         |               | 100,20 |

COMMITTENTE:

[illegible]