

COMUNE DI NAPOLI
AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVA CENTRALITÀ

**Completamento del Programma di riqualificazione
di cui al contratto di Quartiere II di Pianura**

LOTTO 1: Parco Falcone e Borsellino - Via E. Torricelli



PROGETTO ESECUTIVO

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE COMPLEMENTARI**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> DESCRITTIVI | <input type="checkbox"/> ARCHITETTONICI |
| <input type="checkbox"/> STRUTTURALI | <input type="checkbox"/> IMPIANTISTICI |
| <input checked="" type="checkbox"/> ECONOMICI | <input type="checkbox"/> SICUREZZA |

Committente:

Comune di Napoli - Area trasformazione del territorio
Dir. Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità - Arch. P. Cerotto
Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Arch. L. Galeano

Gruppo di Progettazione:

Gamma Ingegneria soc. coop.

Viale M. Cristina di Savoia 18/A - 80122 Napoli
e.mail: info@gammaingegneria.com - www.gammaingegneria.com

Vitruvius Engineering s.a.s.

Sede oper. Viale M. Cristina di Savoia 18/A - 80122 Napoli
Pec: vitruvius@pec.it

Dott. For. Nat. PhD Savino Mastrullo

Via Toledo, 156 - 80132 Napoli
e.mail: savino.mastrullo@gmail.com

Ing. Antonio Marino

Via Falluti, 8 - 80123 Capivano (NA)
e.mail: marino.antonio828@gmail.com

| | DATA | OGGETTO | APPROVAZIONE | ELABORATO |
|----|----------------|---|--------------|--|
| 00 | Luglio 2021 | Prima emissione (Progetto Definitivo approvato con D.D. 009 del 25/05/2021) | / | EC_01_02_var (Integra e sostituisce EC_01_02) |
| 01 | Settembre 2021 | Revisione come da prot. PG/2021/623567 del 23/08/2021 | / | |
| | | | | |

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II di Pianura.
Lotto 1: Parco Falcone e Borsellino – Via E. Torricelli
OPERE COMPLEMENTARI

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Area trasformazione del territorio - Dir. Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità.

Data, 06/09/2021

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | | | |
| | Parco Falcone e Borsellino (SpCat 1) | | | | | | | |
| | Impianto di videosorveglianza (Cat 2) | | | | | | | |
| | Impianto di videosorveglianza (SbCat 3) | | | | | | | |
| 1 L.10.010.020 .a | Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD a colori | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 671,53 | 6'043,77 |
| 2 L.10.010.040 .a | Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 622,91 | 5'606,19 |
| 3 L.10.010.050 .a | Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 408,33 | 3'674,97 |
| 4 L.10.010.080 .b | Selettore ciclico, A 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 366,87 | 366,87 |
| 5 L.10.010.110 .a | Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 in ... acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 4 ingressi video e audio, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 3'016,88 | 3'016,88 |
| 6 L.10.010.070 .a | Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz Monitor a colori da 15,6"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 296 x 379mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 263,90 | 263,90 |
| | Architettura (Cat 1) | | | | | | | |
| | Nuovo Pergolato (SbCat 1) | | | | | | | |
| 7 NP_AR_01 | Nuovo pergolato con listelli di legno con sezione pari a 90x90 mm. Compresa la fornitura, il trasporto e il montaggio | 4,00 | 45,00 | | | 180,00 | | |
| | Nuovo pergolato in legno | | | | | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 180,00 | 119,33 | 21'479,40 |
| | Viabilità Parco (SpCat 2) | | | | | | | |
| | Arredo urbano (SbCat 2) | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 40'451,98 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|--------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 40'451,98 |
| 8 V.01.020.055 .a | Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata Kit di due Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei r ... lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 51 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 2. | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 440,88 | 3'086,16 |
| | Viabilità Est (SpCat 3) | | | | | | | |
| 9 V.01.020.055 .a | Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata Kit di due Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei r ... lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 51 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 2. viabilità est | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 440,88 | 3'086,16 |
| | Viabilità Parco (SpCat 2) | | | | | | | |
| 10 V.01.060.020 .a | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo ... zionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 325,28 | 325,28 |
| | Viabilità Est (SpCat 3) | | | | | | | |
| 11 V.01.060.020 .a | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo ... zionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 325,28 | 325,28 |
| | Nuovo tratto carrabile - Corso Duca D'Aosta (SpCat 4) | | | | | | | |
| 12 V.01.020.055 .a | Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata Kit di due Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei r ... lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 51 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 2. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 440,88 | 1'763,52 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 49'038,38 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 49'038,38 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

[illegible]

