

Comune di Napoli Municipalità 9 - Pianura Soccavo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Terzo gruppo di interventi-Accordo Quadro finalizzato all'esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e dei mercatini rionali ricadenti nel territorio della Municipalità 9. Annualità 2023.

CUP:B61E23000000004 - CIG Accordo Quadro:9585286C3A SMART
CIG TERZO INTERVENTO:YD53D048E4

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI Municipalità 9 - U.O. Attività Tecniche


Napoli, 25/10/2023

IL TECNICO


arch. Ludovica Bucci De Santis



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Interventi sul verde (SpCat 1)							
1 CAM23_V04 .010.010.A	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale Lato nord-ovest Lato sud					750,00 235,00		
	SOMMANO mq					985,00	11,63	11'455,55
2 CAM23_V02 .040.015.A (CAM)	Potatura di esemplari arborei Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di r ... ta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	136,26	1'362,60
	Interventi sul ferro (SpCat 2)							
3 CAM23_U07 .030.040.A	Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con ... accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.					400,00		
	SOMMANO kg					400,00	1,34	536,00
4 CAM23_E19 .010.070.A (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. Muro perimetrale per sostituzione elementi danneggiati					250,00		
	SOMMANO kg					250,00	10,24	2'560,00
	Opere edili (SpCat 3)							
5 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm per ripristino elementi in ferro rimossi					27,00		
	SOMMANO mq					27,00	15,34	414,18
6 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro messa in sicurezza muro perimetrale					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	5,16	258,00
7 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Vedi voce n° 6 [mq 50.00]					50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		16'586,33



COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI Municipalità 9 - U.O. Attività Tecniche



COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI Municipalità 9 - U.O. Attività Tecniche