

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Saggi archeologici nell'ambito di - Demolizione e ricostruzione Istituto Comprensivo Massimo Troisi ex Centrale e Caritas - Comune di Napoli, Pianura, via Provinciale Napoli 121

COMMITTENTE: Comune di NAPOLI - Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati

Data, 11/12/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM23_A01 .010.000.A	Scavo di spianamento di terreno o ripulitura Scavo di spianamento di terreno o ripulitura, di ambienti in zone archeologiche per riportare in luce i piani originari, eseguito a man ... per non danneggiare i piani originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di scopinetto di saggina Trincee dim. 12x2 Saggio 6x6 Corpo A Saggio 6x6 Corpo B	4,00 1,00 1,00	12,00 6,00 6,00	2,000 6,000 6,000	0,500 0,500 0,500	48,00 18,00 18,00		
	SOMMANO mc					84,00	54,57	4'583,88
2 CAM23_A01 .020.200.A	Scavo manuale in terreno archeologico Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di p ... ro di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Fino alla profondità di mt 2,00 Trincee dim. 12x2 si stima 80% cubatura *(par.ug.=4,00*0,80) Saggio 6x6 Corpo A *(par.ug.=1,00*0,80) Saggio 6x6 Corpo B *(par.ug.=1,00*0,80)	3,20 0,80 0,80	12,00 6,00 6,00	2,000 6,000 6,000	1,000 1,000 1,000	76,80 28,80 28,80		
	SOMMANO mc					134,40	278,16	37'384,70
3 CAM23_A01 .020.200.B	Scavo manuale in terreno archeologico Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di p ... i di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 2,00 e sino a mt 5,00 Saggio 6x6 Corpo A *(par.ug.=1,00*0,80) Saggio 6x6 Corpo B *(par.ug.=1,00*0,80)	0,80 0,80	4,00 4,00	4,000 4,000	1,000 1,000	12,80 12,80		
	SOMMANO mc					25,60	480,09	12'290,30
4 CAM23_A01 .030.300.A	Scavo stratigrafico in terreno archeologico Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta sul terreno fino alla profondità di mt 2 a cielo aperto in ... scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto Trincee dim. 12x2 (Si stima 20% cubatura voce 2 e 3) * (par.ug.=4,00*0,20) Saggio 6x6 Corpo A *(par.ug.=1,00*0,20) Saggio 6x6 Corpo B *(par.ug.=1,00*0,20) Saggio 6x6 riduzione per gradone 4x4 Corpo A *(par.ug.=1,00*0,20) Saggio 6x6 riduzione per gradone 4x4 Corpo B *(par.ug.=1,00*0,20)	0,80 0,20 0,20 0,20 0,20	12,00 6,00 6,00 4,00 4,00	2,000 6,000 6,000 4,000 4,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	19,20 7,20 7,20 3,20 3,20		
	SOMMANO mc					40,00	802,83	32'113,20
5 CAM23_A01 .030.300.B	Scavo stratigrafico in terreno archeologico Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva indi ... n apposite cassette, l'accantonamento a deposito, la cernita del materiale rimosso con appositi vagli a maglia calibrata Si stima 20% Vedi voce n° 4 [mc 40.00]	0,20				8,00		
	SOMMANO mc					8,00	56,63	453,04
6 CAM23_A01 .040.400.A	Rinterro di terreno Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura Vedi voce n° 1 [mc 84.00] Vedi voce n° 2 [mc 134.40]					84,00 134,40		
	A R I P O R T A R E					218,40		86'825,12

