



## PROGETTO DEFINITIVO

**OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  
 CONNESSE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO ADOTTATO CON  
 DELIBERA N.464 DEL 22/12/2020 PER UN'AREA ALL'INCROCIO  
 TRA VIA ARGINE E VIA PRINCIPE DI NAPOLI A PONTICELLI  
 REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO COMMERCIALE E  
 ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO**

**PROGETTO CONFORME ALLE INTEGRAZIONI E MODIFICHE  
 RICHIESTE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA CON  
 NOTA PG/2021/793251 DEL 03.11.2021 E AL PARERE  
 PAESAGGISTICO**

ELABORATO:  
**STIMA SICUREZZA ESTERNA**

ELABORATO:

**US  
 Sic. Es**

DATA: Settembre 2021

PROPRIETA':

AGGIORNAMENTI: NOVEMBRE 2022

**S.A.C.I. Srl**  
 PROMITTENTE ACQUIRENTE :  
**LIDL ITALIA Srl**

PROGETTO:

**FALANGA E MORRA ARCHITETTI**  
 Coordinamento: Arch. Giovanni Morra



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 P.03.010.065 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1° mese o frazione per interventi su muro di confine lato OVEST		40,00		4,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	19,14	3'062,40
2 P.01.050.050 .a	Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampona ... rie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	307,68	307,68
3 P.01.050.060 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca					1,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					1,00	212,70	212,70
4 P.01.050.090 .a	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	523,37	523,37
5 P.01.050.100 .a	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					1,00	382,58	382,58
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							4'488,73
	<b>T O T A L E euro</b>							4'488,73
	Data, _____							
	<b>Il Tecnico</b>							
	A R I P O R T A R E							