

IL GIARDINO DELLA FERROVIA

Realizzazione di orti urbani

in via Don Giovanni snc - quartiere Pianura - 80126 Napoli

Proprietà  REGIONE CAMPANIA	Concessionario immobile  E. A. V. srl
---	---

Committente  Associazione di Promozione Sociale ZAPPA SOCIAL Via Montagna Spaccata 290 80126 Napoli e-mail: zappasocial@gmail.com	
--	--

Progettazione  PASQUALE RAFFA ARCHITETTO	Architetto Pasquale Raffa Piazza Gabriele D'Annunzio 56 80125 Napoli cell.: 349 0577374 email: info@pasqualeraffa.com pec: pasquale.raffa@archiworldpec.it
---	---

Attrezzatura ad uso pubblico ai sensi dell'art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del Comune di Napoli

Tipo Elaborato Progetto Definitivo				
Data aggiornamento	Rev. n°	File	Descrizione aggiornamento	Disegnato

Titolo ELENCO PREZZI UNITARI			Tavola Eco_02
Data prima emissione MAGGIO 2020	Scala Disegnato	File 07_Elenco_Prezzi Approvato	

Comune di Napoli
Via Don Giovanni snc - 80125 Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: IL GIARDINO DELLA FERROVIA
Progetto in Convenzione ai sensi dell'art.56 comma 3 delle nta

COMMITTENTE: Associazione di Promozione Sociale Zappa Social

Napoli, 25/05/2020

IL TECNICO
Arch. Pasquale Raffa

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 C.01.090.010 .d	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1" euro (quattordici/22)	m	14,22
Nr. 2 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (tre/96)	mc	3,96
Nr. 3 E.01.030.010 .a	Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piccola sbadacchiatura euro (dodici/56)	mc	12,56
Nr. 4 E.07.050.020 .a	Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore fino cm 10 euro (quaranta/46)	mc	40,46
Nr. 5 I.02.010.090. d	Rubinetto a maschio in bronzo filettato, fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1" euro (ventiquattro/38)	cad	24,38
Nr. 6 NP_01	Piante con zolla, altezza fino a 2,00 m Agrumi euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 7 NP_02	idem c.s. ...2,00 m Acero euro (ottanta/00)	cad	80,00
Nr. 8 NP_03	Piantine della macchia mediterranea in vaso, altezza fino a 30cm Macchia mediterranea euro (due/50)	cad	2,50
Nr. 9 NP_04	Realizzazione di pergolato in legno lamellare di abete, dimensione e tipologia come da disegno, infisso nel terreno con elementi metallici, completo di cavi di acciaio per piante rampicanti e trattamento protettivo superficiale. euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
Nr. 10 NP_05	Realizzazione di blocco bagno prefabbricato con struttura in legno. Composto da doppio ambiente completo di vaso e lavabo, impianto scarico e raccolta liquami in serbatoio esterno. Dimensioni e tipologia come da elaborati grafici. euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00
Nr. 11 NP_06	Acquisto di casotto in legno per deposito. Dimensioni 150x300cm con struttura in legno ed apertura frontale. euro (duecento/00)	a corpo	200,00
Nr. 12 U.05.020.040 .a	Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m ² ; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m ² /sec Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria euro (due/85)	mq	2,85
Nr. 13 U.07.010.010 .a	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura Eseguita a mano euro (trenta/13)	mc	30,13
Nr. 14 U.07.010.019 .a	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 8 a 12 cm euro (cinquantasei/74)	cad	56,74
Nr. 15 U.07.010.030 .a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico Superfici inferiori a 5.000 mq euro (zero/28)	mq	0,28
Nr. 16 U.07.010.067 .a	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico Spianamento generale dell'area euro (zero/57)	mq	0,57
Nr. 17 U.07.010.075 .b	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili, densità di 15-25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante a mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al mq, pacciamatura e piantine escluse Per investimenti con 25 piantine al mq euro (uno/14)	cad	1,14

