



COMUNE DI NAPOLI

TITOLO PROGETTO

*“Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis” - codice progetto NA4.1.1.e (rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano)
codice progetto NA4.2.1.a (piano terra lavanderia) - Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" - Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020" (PON METRO).*

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO:

ONERI DELLA SICUREZZA

CODICE ELABORATO:
ER ECTA 8

SCALA:

DATA:
Aprile 2018

I PROGETTISTI:

Arch. Fabio Ferriero

Arch. Roberto Viscogliosi

Ing. Giuseppe Di Nuzzo

Ing. Giovanni Toscano

IL R.U.P.:

Arch. Guglielmo Pescatore

IL DIRIGENTE:

Ing. Francesco Cuccari



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	DORMITORIO (SpCat 1)							
1 P.01.010.010 .d 07/11/2018	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su tubi da ponteggio SpCat 1 - DORMITORIO aree di cantiere			142,000	2,000	284,000		
	SOMMANO mq					284,000	14,56	4'135,04
2 S.02.010.010 .a 17/12/2018	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata SpCat 1 - DORMITORIO		33,000	2,000		66,000		
	SOMMANO mq					66,000	338,27	22'325,82
3 S.02.010.020 .b 17/12/2018	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata SpCat 1 - DORMITORIO Vedi voce n° 2 [mq 66.000]					66,000 -0,090		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					66,000 -0,090		
	SOMMANO mq					65,910	8,18	539,14
	Parziale DORMITORIO (SpCat 1) euro							27'000,00
	LAVANDERIA (SpCat 2)							
4 P.01.010.010 .d 17/12/2018	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su tubi da ponteggio SpCat 2 - LAVANDERIA			58,000	1,990	115,420		
	SOMMANO mq					115,420	14,56	1'680,52
5 S.02.010.010 .a 17/12/2018	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata SpCat 2 - LAVANDERIA		12,000	1,400		16,800		
	SOMMANO mq					16,800	338,27	5'682,94
6	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti							
	A RIPORTARE							34'363,46

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: