




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI (proprietà Comune di Napoli)

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - LOTTO 1 CUP: B63D21001890001

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Tipologia elaborato

DOCUMENTI GENERALI

Codice elaborato

E.02

Descrizione Documento:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Responsabile Unico del Procedimento
dell'Ente Committente

arch. Monica MICHELINO

Progettisti

arch. Marina ORLANDO

arch. Maria Teresa SEPE

arch. Fabrizio TALAMO DE VARGAS MACCIUCCIA

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

arch. Ingrid TITOMANLIO

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	VERIFICATO	EMISSIONE:		REVISIONE	MOTIVO REVISIONE	SCALA
				GENNAIO 2024		n° mese/anno		-
				TIPO FILE	DISCIPLINA	ALFANUMERICO		FORMATO
								A4

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Attività propedeutiche (Cat 1)							
1 / 47 NP01	Attività di profilassi igienico sanitaria per disinfestazione e disinfezione dei locali dell'ex OPG al fine di eliminare ogni forma di parassita e restituire un ambiente salubre agli utenti e maestranze.							
	SpCat 1 - RIMOZIONI							
	Cat 1 - Attività propedeutiche							
	Ambiente n.1					17,96		
	Ambiente n.3					38,00		
	Ambiente n.5					43,76		
	Ambiente n.6					40,50		
	Ambiente n.7					35,00		
	Ambiente n.8					230,00		
	Ambiente n.9					50,00		
	Ambiente n.10					35,00		
	Ambiente n.13					13,33		
	Ambiente n.14					29,38		
	Ambiente n.15					12,60		
	Ambiente n.16					8,20		
	Ambiente n.17					3,00		
	Ambiente n.19					17,65		
	Ambiente n.23					18,56		
	Ambiente n.25					79,32		
	Ambiente n.27					30,45		
	Ambiente n.29					55,80		
	Ambiente n.30					30,60		
	Ambiente n.31					23,17		
	Ambiente n.32					26,32		
	Ambiente n.33					30,20		
	Ambiente n.34					13,00		
	Ambiente n.35					57,20		
	Ambiente n.36					4,18		
	Ambiente n.37					42,00		
	Ambiente n.39					93,20		
	Ambiente n.40					3,30		
	Ambiente n.41					7,33		
	Ambiente n.44					9,90		
	Ambiente n.47					14,53		
	Ambiente n.48					19,70		
	Ambiente n.53					15,88		
	Ambiente n.56					31,15		
	Ambiente n.57					24,00		
	Ambiente n.58					41,00		
	Ambiente n.59					29,00		
	Ambiente n.60					15,65		
	Ambiente n.62					23,00		
	Ambiente n.63					26,00		
	Ambiente n.65					32,00		
	Ambiente n.66					81,40		
	SOMMANO mq					1'452,22	3,56	5'169,90
2 / 48 NP02	Redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti. L'attività consiste nella redazione di un piano operativo delle attività finalizzate a dettagliare le modalità d'intervento per la rimozione e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e specie presenti nel sito inclusa la redazione del piano di caratterizzazione con individuazione dei codici CER e svolgimento di attività preventiva di monitoraggio ambientale ove necessario.							
	SpCat 1 - RIMOZIONI							
	A R I P O R T A R E							5'169,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5 ' 169,90
3 / 43 R01.010.060. C	Cat 1 - Attività propedeutiche Redazione del Piano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12 ' 870,00	12 ' 870,00
	Separazione e trasporto rifiuti (Cat 2)							
	Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,61 a 1,00 mq SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 2 - Separazione e trasporto rifiuti Si stimano		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	70,89	3 ' 544,50
4 / 44 R.01.010.080 .a	Bonifica e smaltimento di materiali diversi contenenti amianto Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sotto forma di trovanti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse. Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice friabile SpCat 0 - <nessuna> Cat 2 - Separazione e trasporto rifiuti Si stimano				1000,000	1 ' 000,00		
	SOMMANO kg					1 ' 000,00	1,06	1 ' 060,00
5 / 45 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 2 - Separazione e trasporto rifiuti Si considerano 2.1 t/mc Vedi voce n° 44 [kg 1 000.00]	0,48	0,10	0,100	0,100	0,48		
	SOMMANO mc					0,48	44,16	21,20
6 / 46 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 2 - Separazione e trasporto rifiuti Impianto autorizzato: Ferrandina (MT) distanza 240 km Vedi voce n° 45 [mc 0.48]	46,00				22,08		
	A R I P O R T A R E					22,08		22 ' 665,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,08		22 ' 665,60
	SOMMANO mc/ 5km					22,08	6,58	145,29
7 / 49 NP03	Movimentazione e separazione dei rifiuti di ogni tipo (a titolo esemplificativo residui di demolizione, suppellettili, mobilio o parte di esso, compreso quanto in essi contenuto, nonché materiali di risulta delle pregresse attività di cantiere ed attività di esercizio dell'edificio). L'attività deve prevedere la movimentazione, lo smontaggio, la separazione/ cernita/vagliatura dei rifiuti, il trasporto nell'ambito del cantiere, compreso deposito preliminare presso aree di raccolta definite per ciascun codice CER entro un raggio di 100m dal punto di prelievo. La prestazione verrà contabilizzata mediante redazione di apposite liste operai e/o mezzi d'opera. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 2 - Separazione e trasporto rifiuti Ambiente n.1 Ambiente n.3 Ambiente n.4 Ambiente n.5 Ambiente n.6 Ambiente n.7 Ambiente n.8 Ambiente n.9 Ambiente n.10 Ambiente n.11 Ambiente n.13 Ambiente n.14 Ambiente n.15 Ambiente n.16 Ambiente n.19 Ambiente n.21 Ambiente n.23 Ambiente n.24 Ambiente n.25 Ambiente n.26 Ambiente n.27 Ambiente n.28 Ambiente n.29 Ambiente n.30 Ambiente n.31 Ambiente n.32 Ambiente n.33 Ambiente n.34 Ambiente n.36 Ambiente n.38 Ambiente n.39 Ambiente n.40 Ambiente n.41 Ambiente n.42 Ambiente n.44 Ambiente n.46 Ambiente n.47 Ambiente n.48 Ambiente n.49 Ambiente n.50 Ambiente n.53 Ambiente n.54 Ambiente n.56 Ambiente n.57 Ambiente n.58 Ambiente n.59 Ambiente n.60					4,00 12,00 8,00 16,00 12,00 12,00 16,00 16,00 12,00 4,00 4,00 8,00 16,00 8,00 4,00 12,00 4,00 4,00 16,00 4,00 18,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 16,00 4,00 8,00 8,00 4,00 8,00 4,00 6,00 4,00 8,00 24,00 4,00 4,00 16,00 2,00 8,00 8,00 8,00		
	A R I P O R T A R E					382,00		22 ' 810,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					382,00		22 ' 810,89
	Ambiente n.62					4,00		
	Ambiente n.63					4,00		
	Ambiente n.64					4,00		
	Ambiente n.65					4,00		
	Ambiente n.66					16,00		
	Ambiente n.67					4,00		
	SOMMANO h					418,00	152,39	63 ' 699,02
8 / 50 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 2 - Separazione e trasporto rifiuti							
	Ambiente n.1	17,96			0,100	1,80		
	Ambiente n.3	38,00			0,800	30,40		
	Ambiente n.4					6,00		
	Ambiente n.5	43,76			0,400	17,50		
	Ambiente n.6	40,50			0,500	20,25		
	Ambiente n.7	35,00			0,500	17,50		
	Ambiente n.8	230,00			0,100	23,00		
	Ambiente n.9	50,00			0,500	25,00		
	Ambiente n.10	35,00			0,500	17,50		
	Ambiente n.11					2,00		
	Ambiente n.13	13,33			0,300	4,00		
	Ambiente n.14	29,38			0,250	7,35		
	Ambiente n.15	12,60			0,350	4,41		
	Ambiente n.16	8,20			0,500	4,10		
	Ambiente n.19					1,00		
	Ambiente n.21	327,00			0,100	32,70		
	Ambiente n.23					1,00		
	Ambiente n.24					2,00		
	Ambiente n.25	79,32			0,250	19,83		
	Ambiente n.26					1,00		
	Ambiente n.27	30,45			0,300	9,14		
	Ambiente n.28					3,00		
	Ambiente n.29	55,80			0,100	5,58		
	Ambiente n.30	30,60			0,100	3,06		
	Ambiente n.31	23,17			0,100	2,32		
	Ambiente n.32					1,00		
	Ambiente n.33					1,00		
	Ambiente n.34					1,00		
	Ambiente n.36					1,00		
	Ambiente n.38					1,00		
	Ambiente n.39	93,20			0,050	4,66		
	Ambiente n.40	3,30			0,300	0,99		
	Ambiente n.41	7,33			0,150	1,10		
	Ambiente n.42					1,00		
	Ambiente n.44	9,90			0,500	4,95		
	Ambiente n.46					1,00		
	Ambiente n.47	14,53			0,150	2,18		
	Ambiente n.48					2,00		
	Ambiente n.49-50	1200,00			0,080	96,00		
	Ambiente n.53					1,00		
	Ambiente n.54					1,00		
	Ambiente n.56	31,15			0,300	9,35		
	Ambiente n.57					1,00		
	Ambiente n.58					1,00		
	Ambiente n.59					1,00		
	Ambiente n.60					2,00		
	Ambiente n.62					1,00		
	A R I P O R T A R E					397,67		86 ' 509,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					397,67		86 ' 509,91
	Ambiente n.63 Ambiente n.64 Ambiente n.65 Ambiente n.66 SOMMANO mc	81,40			0,100	1,00 1,00 2,00 8,14 409,81	44,16	18 ' 097,21
9 / 51 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 2 - Separazione e trasporto rifiuti Vedi voce n° 50 [mc 409.81] SOMMANO mc/ 5km	3,00				1 ' 229,43 1 ' 229,43	6,58	8 ' 089,65
10 / 52 T01.020.020. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 2 - Separazione e trasporto rifiuti Vedi voce n° 50 [mc 409.81] SOMMANO mc					409,81 409,81	73,08	29 ' 948,91
11 / 53 NP04	Attività di rilievo e mappatura dei rifiuti. Aggiornamento del rilievo in fase di esecuzione con restituzione grafica e fotografica. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 2 - Separazione e trasporto rifiuti SOMMANO a corpo				1,000	1,00 1,00	12 ' 870,00	12 ' 870,00
	Vegetazione (Cat 3)							
12 / 37 V02.030.045. A (CAM)	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 3 - Vegetazione Ambiente 49-50 (Giardino) SOMMANO cad					100,00 100,00	67,94	6 ' 794,00
13 / 38 V02.070.001. A	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle							
	A R I P O R T A R E							162 ' 309,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							162 '309,68
(CAM)	essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 3 - Vegetazione Ambiente 49-50 (Giardino)					1 '200,00		
	SOMMANO mq					1 '200,00	4,00	4 '800,00
14 / 39 V02.040.075. B (CAM)	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, che si effettua mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 5 a 12 m SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 3 - Vegetazione Ambiente 49-50 (Giardino)					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	137,28	2 '745,60
15 / 40 V02.040.110. B (CAM)	Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 3 - Vegetazione Ambiente 49-50 (Giardino)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	376,09	1 '128,27
16 / 41 V02.040.125. C (CAM)	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Arbusti singoli di altezza fino a 2 m SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 3 - Vegetazione Ambiente 49-50 (Giardino)					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	10,74	1 '074,00
17 / 42 V02.070.030. A (CAM)	Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di							
	A R I P O R T A R E							172 '057,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172 '057,55
	percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 3 - Vegetazione Ambiente n.3 (cortile) - vegetazione infestante Ambiente n.39 Ambiente n.20					38,00 93,20 23,60		
	SOMMANO mq					154,80	6,22	962,86
	Spicconatura (Cat 4)							
18 / 82 R02.040.010. A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 4 - Spicconatura Si stimano 100 mq					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	5,16	516,00
19 / 83 P03.010.020. A	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 4 - Spicconatura Si stima	8,00	2,00	2,000		32,00		
	SOMMANO m					32,00	17,39	556,48
20 / 84 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 4 - Spicconatura Vedi voce n° 82 [mq 100.00]				0,200	20,00		
	SOMMANO mc					20,00	44,16	883,20
21 / 85 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 4 - Spicconatura Vedi voce n° 84 [mc 20.00]	3,00				60,00		
	SOMMANO mc/ 5km					60,00	6,58	394,80
	A R I P O R T A R E							175 '370,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175 '370,89
22 / 86 T01.020.020. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 4 - Spicconatura Vedi voce n° 84 [mc 20.00] SOMMANO mc					20,00 20,00	73,08	1 '461,60
	Pannellature (Cat 5)							
23 / 78 NP14	Smontaggio e rimozione di tramezzi e rivestimenti in legno di qualsiasi spessore, compreso lo smontaggio di eventuali strutture di sostegno con qualsiasi sistema di fissaggio, il taglio di parti in altro materiale, la cernita/ differenziazione dei materiali e il trasporto a punto di raccolta. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 5 - Pannellature Ambiente n.12: Pannelli separazione bagni Ambiente n.59: Divisorio tra stanze n.59 e n.60 Ambiente n.59: Rivestimento murale in legno Ambiente n.29: Rivestimento murale in legno SOMMANO mq		3,30 5,90		2,200 2,400 30,000 64,800	7,26 14,16 30,00 64,80 116,22	47,07	5 '470,48
24 / 79 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 5 - Pannellature Vedi voce n° 78 [mq 116.22] SOMMANO mc				0,100	11,62 11,62	44,16	513,14
25 / 80 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 5 - Pannellature Vedi voce n° 79 [mc 11.62] SOMMANO mc/ 5km	3,00				34,86 34,86	6,58	229,38
26 / 81 T01.020.020.	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc							
	A R I P O R T A R E							183 '045,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							183 '045,49
A	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 5 - Pannellature Vedi voce n° 79 [mc 11.62]					11,62		
	SOMMANO mc					11,62	73,08	849,19
	Infissi (Cat 6)							
27 / 1 R02.025.050. A (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Ambiente n.1: n. 2 Finestre Ambiente n.51: n. 22 Infissi sul chiostro Ambiente n.53: n.1 Finestra Ambiente n.54: n.1 sopralluce interno e n.1 infisso esterno Ambiente n.54: n.2 porte Ambiente n.61: n.1 porta Ambiente n.62: n.1 porta Ambiente n.5: n.4 infissi in ferro con grata metallica Ambiente n.32: n.1 porta in ferro e vetro Ambiente n.17: n.4 infissi esterni e n.3 porte Ambiente n.18: n.1 infissi esterni, n.1 infissi interni e n.1 porta Ambiente n.19: n.1 infissi esterni, n.1 infissi interni e n.1 porta Ambiente n.20: n.1 porta Ambiente n.49/50: infissi Ambiente n.8: n.7 porte					4,60 158,40 1,20 4,20 3,50 2,20 2,88 4,70 2,20 6,70 6,80 6,80 2,70 25,00 22,50		
	SOMMANO mq					254,38	10,62	2 '701,52
28 / 2 T01.030.040. A	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 1 [mq 254.38]	0,80			0,200	40,70		
	SOMMANO mc					40,70	64,58	2 '628,41
29 / 3 T01.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi							
	A R I P O R T A R E							189 '224,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							189 '224,61
30 / 4 T01.020.010. A	Vedi voce n° 1 [mq 254.38]	0,20			0,200	10,18	45,21	460,24
	SOMMANO mc					10,18		
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 1 [mq 254.38]					50,88		
	SOMMANO mc					50,88		
31 / 5 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 4 [mc 50.88]	3,00				152,64	6,58	1 '004,37
	SOMMANO mc/ 5km					152,64		
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 1 [mq 254.38]					50,88		
	SOMMANO mc					50,88		
32 / 6 T01.020.020. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 1 [mq 254.38]				0,200	50,88	73,08	3 '718,31
	SOMMANO mc					50,88		
	Rimozione di infissi esterni in legno Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Ambiente n.30: n.3 infissi Ambiente n.37: n.2 infissi Ambiente n.33: n.2 porte, n.5 infissi Ambiente n.34: n.1 porta, n.1 infisso Ambiente n.35: n.1 porta, n.2 infissi Ambiente n.38: n.2 infissi Ambiente n.35: n.1 porta, n.2 infissi					4,32 5,00 17,20 5,80 5,70 3,90 5,70		
33 / 7 R02.025.010. C (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Ambiente n.30: n.3 infissi Ambiente n.37: n.2 infissi Ambiente n.33: n.2 porte, n.5 infissi Ambiente n.34: n.1 porta, n.1 infisso Ambiente n.35: n.1 porta, n.2 infissi Ambiente n.38: n.2 infissi Ambiente n.35: n.1 porta, n.2 infissi					4,32 5,00 17,20 5,80 5,70 3,90 5,70		
	A R I P O R T A R E					47,62		196 '654,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,62		196 '654,39
	Ambiente n.36: n.1 porta, n.1 infissi Ambiente n.55: n.2 porte Ambiente n.56: n.1 porte Ambiente n.40: n.1 porta Ambiente n.59: n.2 porte					4,00 4,00 2,70 2,30 3,80		
	SOMMANO mq					64,42	7,08	456,09
34 / 8 T01.030.040. A	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 7 [mq 64.42]	0,80			0,200	10,31		
	SOMMANO mc					10,31	64,58	665,82
35 / 9 T01.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 7 [mq 64.42]	0,20			0,200	2,58		
	SOMMANO mc					2,58	45,21	116,64
36 / 10 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 7 [mq 64.42]				0,200	12,88		
	SOMMANO mc					12,88	44,16	568,78
37 / 11 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 10 [mc 12.88]	3,00				38,64		
	SOMMANO mc/ 5km					38,64	6,58	254,25
38 / 12 T01.020.020. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da							
	A R I P O R T A R E							198 '715,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198 '715,97
39 / 31 R02.025.070. A (CAM)	demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 7 [mq 64.42]				0,200	12,88		
	SOMMANO mc					12,88	73,08	941,27
39 / 31 R02.025.070. A (CAM)	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi				100,000	100,00		
	Ambiente n.1: n.1 porta in ferro				3000,000	3 '000,00		
	Ambiente n.2/3: n.1 Cancelli Ingresso lato interno e n.1 tettoia nel cortile				100,000	100,00		
	Ambiente n.3: lamiera in ferro ondulata				100,000	100,00		
	Ambiente n.54: n.1 porta/cancello				200,000	200,00		
	Ambiente n.29: n.2 porte				300,000	300,00		
	Ambiente n.30: n.2 porte e n.2 grate				400,000	400,00		
	Ambiente n.31: n.2 porte, n.2 grate				100,000	100,00		
	Ambiente n.41: n.1 porta				100,000	100,00		
	Ambiente n.42: n.1 porta				100,000	100,00		
	Ambiente n.43: n.1 porta				100,000	100,00		
	Ambiente n.44: n.1 porta				100,000	100,00		
	Ambiente n.32 n.1 porta				100,000	100,00		
	Ambiente n.37: n.1 porta e n.1 grata				250,000	250,00		
	Ambiente n.38: n.2 grate				100,000	100,00		
	Ambiente n.33: n.3 grate				150,000	150,00		
	Ambiente n.17: n.6 grate				900,000	900,00		
	Ambiente n.18: n.1 grata				50,000	50,00		
	Ambiente n.19: n.1 grata				50,000	50,00		
	Ambiente n.20: n.1 grata				50,000	50,00		
	Ambiente n.34: n.1 grata				50,000	50,00		
	Ambiente n.35: n.2 grate				100,000	100,00		
	Ambiente n.36: n.1 grata				50,000	50,00		
	Ambiente n.23: n.1 porta				150,000	150,00		
	Ambiente n.24: n.1 porta, n.1 finestra				200,000	200,00		
	Ambiente n.25: n.3 porte				600,000	600,00		
	Ambiente n.27: n.2 porte, n.1 finestra, n.1 sopralluce				600,000	600,00		
	Ambiente n.49: n.1 pergolato in ferro				2500,000	2 '500,00		
	Ambiente n.5: n.1 porta				100,000	100,00		
	Ambiente n.6: n.1 porta				100,000	100,00		
	Ambiente n.10: n.1 porta				100,000	100,00		
	Ambiente n.11: n.9 porta				1000,000	1 '000,00		
	SOMMANO kg					11 '800,00	0,71	8 '378,00
40 / 32 T01.030.040. A	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI							
	A R I P O R T A R E							208 '035,24



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O							208 ´035,24			
41 / 33 T01.030.020. A	Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 31 [kg 11 800.00]	0,80			0,010	94,40	64,58	6 ´096,35			
	SOMMANO mc					94,40					
	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 31 [kg 11 800.00]	0,20			0,010	23,60	45,21	1 ´066,96			
						SOMMANO mc			23,60		
42 / 34 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 31 [kg 11 800.00]	0,010			118,00	44,16	5 ´210,88				
	SOMMANO mc				118,00						
	43 / 35 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 34 [mc 118.00]			3,00	354,00	6,58	2 ´329,32			
		SOMMANO mc/ 5km				354,00					
44 / 36 T01.020.020. A		Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 6 - Infissi Vedi voce n° 31 [kg 11 800.00]			0,010	118,00	73,08	8 ´623,44			
		SOMMANO mc				118,00					
		Igienici (Cat 7)									
	45 / 13 R02.050.010.	Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per									
	A R I P O R T A R E									231 ´362,19	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231 '362,19
A (CAM)	parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 7 - Igienici Ambiente n.54: n.4 Ambiente n.40: n.2 Ambiente n.41: n.2 Ambiente n.17: n.7 Ambiente n.36: n.3 Ambiente n.58: n.3 Ambiente n.60: n.1 Ambiente n.61: n.1 Ambiente n.27: n.3 Ambiente n.8: n.13 Ambiente n.12: n.6							
						4,00		
						2,00		
						2,00		
						7,00		
						3,00		
						3,00		
						1,00		
						1,00		
						3,00		
						13,00		
						6,00		
	SOMMANO cad					45,00	7,08	318,60
46 / 14 T01.030.040. A	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 7 - Igienici Vedi voce n° 13 [cad 45.00]	0,80						
						0,100	3,60	
	SOMMANO mc						3,60	64,58
47 / 15 T01.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 7 - Igienici Vedi voce n° 13 [cad 45.00]	0,20						
						0,100	0,90	
	SOMMANO mc						0,90	45,21
48 / 16 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 7 - Igienici Vedi voce n° 13 [cad 45.00]							
						0,100	4,50	
	SOMMANO mc						4,50	44,16
49 / 17 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI							
	A R I P O R T A R E							232 '152,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							232 ' 152,69
50 / 18 T01.020.020. A	Cat 7 - Igienici Vedi voce n° 16 [mc 4.50]	3,00				13,50	6,58	88,83
	SOMMANO mc/ 5km					13,50		
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 7 - Igienici Vedi voce n° 13 [cad 45.00]					4,50		
	SOMMANO mc					4,50		
51 / 25 R02.050.060. C (CAM)	Radiatori (Cat 8)	0,100					73,08	328,86
	Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro. Da 13 a 20 elementi, per radiatore SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 8 - Radiatori							
	Ambiente n.31: n.1					1,00		
	Ambiente n.17: n.6					6,00		
	Ambiente n.18: n.1					1,00		
	Ambiente n.19: n.1					1,00		
	Ambiente n.57: n.1					1,00		
	Ambiente n.58: n.2					2,00		
	Ambiente n.59: n.1					1,00		
	Ambiente n.60: n.1					1,00		
	Ambiente n.61: n.1					1,00		
	Ambiente n.62: n.1					1,00		
	Ambiente n.8: n.17					17,00		
	Ambiente n.11: n.5					5,00		
	Ambiente n.12: n.1					1,00		
	Ambiente n.13: n.1					1,00		
	Ambiente n.14: n.2					2,00		
	Ambiente n.15: n.1					1,00		
	SOMMANO cad					43,00		
52 / 26 T01.030.040. A	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 8 - Radiatori Vedi voce n° 25 [cad 43.00]	0,80			0,100	3,44	64,58	222,16
	SOMMANO mc					3,44		
53 / 27 T01.030.020.	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,							
	A R I P O R T A R E							233 ' 249,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							233 '249,20
A	provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 8 - Radiatori Vedi voce n° 25 [cad 43.00] SOMMANO mc	0,20			0,100	0,86 0,86	45,21	38,88
54 / 28 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 8 - Radiatori Vedi voce n° 25 [cad 43.00] SOMMANO mc				0,100	4,30 4,30	44,16	189,89
55 / 29 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 8 - Radiatori Vedi voce n° 28 [mc 4.30] SOMMANO mc/ 5km	3,00				12,90 12,90	6,58	84,88
56 / 30 T01.020.020. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 8 - Radiatori Vedi voce n° 25 [cad 43.00] SOMMANO mc				0,100	4,30 4,30	73,08	314,24
	Materiale elettrico (Cat 9)							
57 / 19 R02.050.040. A (CAM)	Rimozione di caldaia murale Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W. Rimozione di caldaia murale SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Ambiente n.40: n.1 scaldabagno Ambiente n.17: n.1 scaldabagno Ambiente n.19: n.1 scaldabagno					1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		233 '877,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		233 '877,09
58 / 20 T01.030.040. A	Ambiente n.58: n.1 scaldabagno					1,00		
	Ambiente n.60: n.1 scaldabagno					1,00		
	Ambiente n.8: n.2 scaldabagno					2,00		
	Ambiente n.12: n.1 scaldabagno					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	18,41	147,28
58 / 20 T01.030.040. A	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 19 [cad 8.00]	0,80			0,500	3,20		
	SOMMANO mc					3,20	64,58	206,66
59 / 21 T01.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 19 [cad 8.00]	0,20			0,500	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	45,21	36,17
60 / 22 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 19 [cad 8.00]				0,500	4,00		
	SOMMANO mc					4,00	44,16	176,64
61 / 23 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 22 [mc 4.00]	3,00				12,00		
	SOMMANO mc/ 5km					12,00	6,58	78,96
62 / 24 T01.020.020. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³,							
	A R I P O R T A R E							234 '522,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							234 '522,80
63 / 57 NP08	o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 19 [cad 8.00]				0,500	4,00		
	SOMMANO mc					4,00	73,08	292,32
63 / 57 NP08	Smontaggio e rimozione di corpo illuminante di qualsiasi tipo e dimensione eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, previo isolamento delle derivazioni elettriche se occorre, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche, la cernita/differenziazione dei materiali e il trasporto a punto di raccolta. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Ambiente n.31: n.2 plafoniere Ambiente n.43: n.1 plafoniere Ambiente n.45: n.2 plafoniere Ambiente n.32: n.2 plafoniere Ambiente n.37: n.2 plafoniere Ambiente n.38: n.1 plafoniere Ambiente n.33: n.3 plafoniere Ambiente n.46: n.1 plafoniere Ambiente n.17: n.3 plafoniere Ambiente n.18: n.2 plafoniere Ambiente n.19: n.2 plafoniere Ambiente n.34: n.1 plafoniere Ambiente n.35: n.2 plafoniere Ambiente n.36: n.2 plafoniere Ambiente n.57: n.3 plafoniere Ambiente n.58: n.3 plafoniere Ambiente n.27: n.1 plafoniere Ambiente n.6: n.2 plafoniere Ambiente n.8: n.14 plafoniere Ambiente n.9: n.5 plafoniere Ambiente n.10: n.1 plafoniere Ambiente n.11: n.6 plafoniere Ambiente n.12: n.1 plafoniere Ambiente n.13: n.1 plafoniere Ambiente n.14: n.2 plafoniere Ambiente n.15: n.1 plafoniere Ambiente n.53: n.1 plafoniere Ambiente n.56: n.2 plafoniere Ambiente n.16: n.1 plafoniere					2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 6,00 1,00 2,00 14,00 5,00 1,00 6,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					73,00	86,89	6 '342,97
64 / 58 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 57 [cadauno 73.00]							
	SOMMANO mc		1,20	0,100	0,100	0,88		
						0,88	44,16	38,86
	A R I P O R T A R E							241 '196,95


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							241 '196,95
65 / 59 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 58 [mc 0.88]	3,00				2,64		
	SOMMANO mc/ 5km					2,64	6,58	17,37
66 / 60 T01.020.020. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 58 [mc 0.88]					0,88		
	SOMMANO mc					0,88	73,08	64,31
67 / 61 NP09	Smontaggio e rimozione di quadri elettrici esistenti e apparecchiature assimilabili di qualsiasi tipo e dimensione eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, con relativo sfilaggio e rimozione dei condotti e della struttura metallica e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche, la cernita/differenziazione dei materiali e il trasporto a punto di raccolta. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Ambiente n.1: n.4 Quadri elettrici Ambiente n.6: n.2 Quadri elettrici Ambiente n.9: n.2 Quadri elettrici Ambiente n.10: n.1 Quadro elettrico Ambiente n.29: n.1 Quadro elettrico Ambiente n.43: n.1 Quadro elettrico Ambiente n.37: n.1 Quadro elettrico Ambiente n.59: n.1 Quadro elettrico Ambiente n.60: n.4 Quadri elettrici					4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	393,33	6 '686,61
68 / 62 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 61 [cadauno 17.00]		0,50	0,500	0,500	2,13		
	SOMMANO mc					2,13	44,16	94,06
	A R I P O R T A R E							248 '059,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							248 '059,30
69 / 63 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 62 [mc 2.13] SOMMANO mc/ 5km	3,00				6,39 6,39	6,58	42,05
70 / 64 T01.020.020. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico Vedi voce n° 62 [mc 2.13] SOMMANO mc					2,13 2,13	73,08	155,66
71 / 77 NP13	Individuazione dei punti di alimentazione, indagini di verifica connessioni elettriche nelle cassette di rompitratta e di derivazione, verifica strumentale di isolamento, rilievo impianto e quadri esistenti finalizzato alla messa in sicurezza e dismissione dell'impianto. L'indagine è estesa a tutti gli impianti interessati da smontaggi e rimozioni di apparecchiature varie, nonché agli ambienti interessati da successive operazioni di demolizione. Tale operazione dovrà comunque garantire l'alimentazione nei restanti ambienti non interessati dalle predette attività. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 9 - Materiale elettrico SOMMANO a corpo					1,00 1,00	5 '215,05	5 '215,05
72 / 54 NP05	Macchinari (Cat 10) Smontaggio e rimozione di gruppo pompa antincendio. Le attività comprendono l'eventuale scollegamento dalle linee acqua ed elettrica, il taglio/smontaggio, la cernita/differenziazione dei materiali, il trasporto a punto di raccolta. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Ambiente n.1 SOMMANO a corpo					1,00 1,00	2 '663,73	2 '663,73
	A R I P O R T A R E							256 '135,79


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							256 '135,79
73 / 55 NP06	Smontaggio e rimozione di apparecchiature idrauliche e relative tubazioni varie. Le attività comprendono l'eventuale scollegamento dalle linee acqua ed elettrica, il taglio/smontaggio con l'ausilio di attrezzatura idonea, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione o qualsiasi altro tipo di fissaggio, la cernita/differenziazione dei materiali e il trasporto a punto di raccolta. I rifiuti da demolizione o altro materiale accatastato nell'ambiente sono da rimuovere e computare a parte. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Ambiente n.5					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11 '762,46	11 '762,46
74 / 56 NP07	Smontaggio e rimozione di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi e relative tubazioni varie, previo svuotamento. Le attività comprendono l'eventuale scollegamento dalle linee acqua ed elettrica, il taglio/smontaggio con l'ausilio di attrezzatura idonea, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione o qualsiasi altro tipo di fissaggio, la cernita/differenziazione dei materiali e il trasporto a punto di raccolta. I rifiuti da demolizione o altro materiale accatastato nell'ambiente sono da rimuovere e computare a parte. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Ambiente n.6					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1 '784,30	1 '784,30
75 / 65 NP10	Smontaggio e rimozione di macchinari industriali e relative tubazioni varie. Le attività comprendono l'eventuale scollegamento dalle linee acqua ed elettrica, il taglio/smontaggio con l'ausilio di attrezzatura idonea, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione o qualsiasi altro tipo di fissaggio, la cernita/differenziazione dei materiali e il trasporto a punto di raccolta. I rifiuti da demolizione o altro materiale accatastato nell'ambiente sono da rimuovere e computare a parte. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Ambiente n.25: n.5 macchinari					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5 '248,08	26 '240,40
76 / 66 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Vedi voce n° 65 [cadauno 5.00]		1,00	1,000	2,000	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	44,16	441,60
	A R I P O R T A R E							296 '364,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							296 ' 364,55
77 / 67 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Vedi voce n° 66 [mc 10.00] SOMMANO mc/ 5km	3,00				30,00 30,00	6,58	197,40
78 / 68 T01.020.020. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Vedi voce n° 66 [mc 10.00] SOMMANO mc					10,00 10,00	73,08	730,80
79 / 69 NP11	Smontaggio e rimozione di apparecchiature idrauliche e relative tubazioni e parti elettriche varie. Le attività comprendono, l'eventuale scollegamento dalle linee acqua ed elettrica, il taglio/smontaggio con l'ausilio di attrezzatura idonea, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione o qualsiasi altro tipo di fissaggio, la cernita/differenziazione dei materiali e il trasporto a punto di raccolta. I rifiuti da demolizione o altro materiale accatastato nell'ambiente sono da rimuovere e computare a parte. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Ambiente n.27: n.1 apparecchiatura SOMMANO cadauno					1,00 1,00	2 ' 148,93	2 ' 148,93
80 / 70 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Vedi voce n° 69 [cadauno 1.00] SOMMANO mc		2,00	1,000	1,000	2,00 2,00	44,16	88,32
81 / 71 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,							
	A R I P O R T A R E							299 ' 530,00


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							299 '530,00
82 / 72 T01.020.020. A	spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Vedi voce n° 70 [mc 2.00]	3,00				6,00	6,58	39,48
	SOMMANO mc/ 5km					6,00		
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Vedi voce n° 70 [mc 2.00]					2,00		
	SOMMANO mc					2,00		
83 / 73 NP12	Smontaggio e rimozione di apparecchiature radiologiche e relative parti elettriche. Le attività comprendono redazione di eventuali pratiche autorizzative, ivi inclusa registrazione operazione di disfacimento su piattaforma dedicata, l'eventuale scollegamento dalle linee acqua ed elettrica, il taglio/ smontaggio con l'ausilio di attrezzatura idonea, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione o qualsiasi altro tipo di fissaggio, la cernita/ differenziazione dei materiali e il trasporto a punto di raccolta. I rifiuti da demolizione o altro materiale accatastato nell'ambiente sono da rimuovere e computare a parte. SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Ambiente n.59: Apparecchiature radiologiche					1,00	4 '851,63	4 '851,63
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Vedi voce n° 73 [a corpo 1.00]					1,50		
	SOMMANO mc					1,50		
84 / 74 T01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Vedi voce n° 73 [a corpo 1.00]	1,50				1,50	44,16	66,24
	SOMMANO mc					1,50		
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i							
85 / 75 T01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i							
	A R I P O R T A R E							304 '633,51




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304 ´633,51
86 / 76 T01.020.020. A	primi 10 SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Vedi voce n° 74 [mc 1.50]	3,00				4,50	6,58	29,61
	SOMMANO mc/ 5km					4,50		
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata SpCat 1 - RIMOZIONI Cat 10 - Macchinari Vedi voce n° 74 [mc 1.50]							
	SOMMANO mc					1,50		
						1,50	73,08	109,62
	Parziale LAVORI A MISURA euro							304 ´772,74
	T O T A L E euro							304 ´772,74
	Napoli, 25/01/2024							



COMMITTENTE: Comune di Napoli



COMMITTENTE: Comune di Napoli



COMMITTENTE: Comune di Napoli