COMUNE DI NAPOLI
VI DIREZIONE
UFFICIO ASCENSORI PRIVATI
Galleria Principe di Napoli
al Museo n. XXVI
N. 29817
Risp. al foglio del .....
N. ..... *Div.* .....

Mod. 212

27 DIC. 1979

Napoli, ... 197...

Spettabile E. N.P. I.
Via Chiatamone, n.33 N A P O L I

e p.c. Padre ANGELO MANNA - Via Giovan Battista de la Salle, n.1 N A P O L I

GRAFICA NAPPA - AVERSA

OGGETTO: Parere favorevole alla installazione di un impianto ascensore nella cassa scala dell'Istituto " G.B. DE LA SALLE " in Via Giovan Battista de la Salle, n.1 Napoli =
RICHIEDENTE : Padre Angelo Manna Preside dell'Istituto.
Pratica n.12/979

In riferimento all'istanza del 10 ottobre 1979 a firma del Preside pro-tempore dell'Istituto - Padre Angelo Manna, si comunica che per la installazione dell'impianto dell'ascensore nel fabbricato di Via G.B. de la Salle, n.1 Napoli - sede dell'Istituto, non essendo prevista l'esecuzione di opere murarie non occorre concessione edilizia.

Si allega copia della suddetta istanza.

IL SINDACO
d'ordine
L'INGEGNERE DIRETTORE

DGS

Mod. E.P.P.

E. N. P. I.

Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni

Sede di Napoli

Napoli li, 1-2-80

ESAME DEL PROGETTO DELL'ELEVATORE OLEODINAMICO MATR. N. 1949

Ascensore / ~~Montacarichi~~ di costruzione UMA n. di fabbricazione 82

Categoria A Portata 325 Kg - Velocità di esercizio 0,62 m/s

Proprietario Istituto G.B. de la Salle

Ubicazione V. G.B. de la Salle - N° 1 - NAPOLI

Vano di corsa in ferro-rete disposizione ~~argano~~ centralina esterale

Corsa 14,45 m - testata 4,30 m - fossa 1,50 m - altezza totale 20,25 m

Locale del ~~macchinario~~ locale centralina: accessibilità diretta agibilità a livello stradale

Locale delle pulegge: accessibilità / agibilità /

Cabina: superficie interna 0,89 m² porte scorrevoli / ~~a battente~~ capienza 4 persone

Spazi liberi: nella fossa >0,50 m nella testata sopra il tetto della cabina >0,80 m / sopra le parti più sporgenti >0,30 m

Distanza: fra le soglie 0,03 m - fra porta cabina e pareti frontali 0,06 m / fra porta cabina e porte dei piani 0,06 m

Contrappeso con guide rigide / con funi / distante dalla cabina / dalle pareti /

Osservazioni:

Per le voci non contemplate nel presente modulo ogni giudizio verrà espresso in sede di collaudo in relazione alle norme contenute nel dec. 1497 del 29-5-63.

In relazione a quanto sopra si esprime parere favorevole / ~~non favorevole~~ al rilascio della licenza di impianto.

L'INGEGNERE CAPO

L'INGEGNERE DELL'E.N.P.I.

Mod. E.P.P. - Cod. 11026 - F. Santarelli - Roma (10-1972)

COPIA DA RESTITUIRE ALL'E.N.P.I.

LICENZA DI IMPIANTO

19419

VIA CHIATAMONE, 33 - 80121 NAPOLI

IL ~~PREFETTO~~ Sindaco della Provincia di NAPOLI

Vista la legge di Pubblica Sicurezza; DPR 616 del 24.7.77

Visto il benestare al progetto rilasciato in data 1.2.80

dal Dott. Ing. Masiello

Vista la quietanza N. 501 in data 8.10.79

della tassa di cui all'art. 7 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415

Autorizza l'impianto dell'ascensore UMA n. 89

da installare nello stabile in Via S.B. DE LA SALLE 1

in Napoli di proprietà Istituto S.B. DE LA SALLE (Arenella - Napoli)

Addì 27 MAR. 1980

Bollo

MUNICIPIO DI NAPOLI - SERVIZIO ASCENSORI

IL ~~PREFETTO~~ Sindaco

N. B. - La Prefettura terrà copia del presente decreto per il proprio Archivio.