

Comune di Napoli

Via Dante Alighieri n.107 - Secondigliano 80144

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ai locali costituenti il fabbricato da adibire ad attività sanitarie in Napoli- Secondigliano alla via Dante Alighieri n°107

COMMITTENTE: Padre Generale della parrocchia dei Missionari dei Sacri Cuori

Data, 15/02/2021

IL TECNICO



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. De Rosa'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'PROFESSIONE' at the top, 'M. DE ROSA' in the center, and '15/02/2021' at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | PIANO TERRA LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 U.05.020.096 .a | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... i emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SPESSORE cm.3 | | | | | 1'440,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 1'440,00 | 5,22 | 7'516,80 |
| 2 E.21.010.005 .b.CAM | Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico | | | | | | | |
| | | | 24,00 | | 6,000 | 144,00 | | |
| | | 2,00 | 12,50 | | 4,000 | 100,00 | | |
| | | 4,00 | 10,00 | | 4,000 | 160,00 | | |
| | | 5,00 | 8,00 | | 4,000 | 160,00 | | |
| | | 2,00 | 21,00 | | 4,000 | 168,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | | 5,00 | | 21,000 | 105,00 | | |
| | | 2,00 | 15,00 | | 4,000 | 120,00 | | |
| | | 2,00 | 10,00 | | 4,000 | 80,00 | | |
| | | 2,00 | 20,00 | | 4,000 | 160,00 | | |
| | | 2,00 | 8,00 | | 4,000 | 64,00 | | |
| | | | 20,00 | | 5,000 | 100,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'401,00 | 12,00 | 16'812,00 |
| 3 E.21.020.030 .a.CAM | Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche | | | | | | | |
| | | 8,00 | 5,50 | | 4,000 | 176,00 | | |
| | | 8,00 | 4,50 | | 4,000 | 144,00 | | |
| | | 4,00 | 4,50 | | 5,500 | 99,00 | | |
| | | | 25,00 | | 2,200 | 55,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 6,00 | | 4,000 | 48,00 | | |
| | | 2,00 | 6,00 | | 4,000 | 48,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | 4,00 | 20,00 | | 4,000 | 320,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 6,000 | 60,00 | | |
| | | 2,00 | 6,00 | | 5,000 | 60,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 10,00 | | 4,000 | 80,00 | | |
| | | 2,00 | 24,00 | | 4,000 | 192,00 | | |
| | | 2,00 | 6,00 | | 4,000 | 48,00 | | |
| | | | 24,00 | | 6,000 | 144,00 | | |
| | | 2,00 | 12,50 | | 4,000 | 100,00 | | |
| | | 4,00 | 10,00 | | 4,000 | 160,00 | | |
| | | 5,00 | 8,00 | | 4,000 | 160,00 | | |
| | | 2,00 | 21,00 | | 4,000 | 168,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | | 5,00 | | 21,000 | 105,00 | | |
| | | 2,00 | 15,00 | | 4,000 | 120,00 | | |
| | | 2,00 | 10,00 | | 4,000 | 80,00 | | |
| | | 2,00 | 20,00 | | 4,000 | 160,00 | | |
| | | 2,00 | 8,00 | | 4,000 | 64,00 | | |
| | | | 20,00 | | 5,000 | 100,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 2'851,00 | 6,41 | 18'274,91 |
| 4 E.15.030.010 | Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 42'603,71 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 42'603,71 |
| a.CAM | posto in opera con collanti a ... e delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm | 2,00 | 5,50 | | 2,200 | 24,20 | | |
| | | 2,00 | 4,50 | | 2,200 | 19,80 | | |
| | | 4,00 | 2,00 | | 2,200 | 17,60 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 61,60 | 34,25 | 2'109,80 |
| 5 I.01.020.020. a | Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 250,90 | 5'018,00 |
| 6 I.01.020.060. a | Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 279,97 | 5'599,40 |
| 7 I.01.030.060. a | Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso ... ompleto delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 2'487,33 | 9'949,32 |
| 8 L.01.010.040 .d | Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 70,00 | 50,97 | 3'567,90 |
| PIANO PRIMO | | | | | | | | |
| 9 N.P. | Trasporto a discarica autorizzata controllata | | | | | 11,48 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 11,48 | 70,00 | 803,60 |
| 10 R.02.020.030 a.CAM | Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 3,00 | | 4,000 | 24,00 | | |
| | | | 2,50 | | 4,000 | 10,00 | | |
| | | | 6,00 | | 4,000 | 24,00 | | |
| | | | 4,20 | | 4,000 | 16,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 114,80 | 4,89 | 561,37 |
| 11 E.15.030.010 | Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 70'213,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 70'213,10 |
| a.CAM | posto in opera con collanti a ... e delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm | 4,00 | 5,00 | | 2,200 | 44,00 | | |
| | | 4,00 | 4,70 | | 2,200 | 41,36 | | |
| | | 2,00 | 3,50 | | 2,200 | 15,40 | | |
| | | 2,00 | 4,00 | | 2,200 | 17,60 | | |
| | | 2,00 | 4,50 | | 2,200 | 19,80 | | |
| | | 2,00 | 3,70 | | 2,200 | 16,28 | | |
| | | 2,00 | 6,00 | | 2,200 | 26,40 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 2,200 | 22,00 | | |
| | | 4,00 | 4,50 | | 2,200 | 39,60 | | |
| | | 4,00 | 4,70 | | 2,200 | 41,36 | | |
| | | 4,00 | 3,80 | | 2,200 | 33,44 | | |
| | | 8,00 | 3,80 | | 2,200 | 66,88 | | |
| | | 4,00 | 4,50 | | 2,200 | 39,60 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 423,72 | 34,25 | 14'512,41 |
| 12 I.01.020.020. a | Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancompleto di cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete | | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 250,90 | 4'516,20 |
| 13 I.01.020.060. a | Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando | | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 279,97 | 5'039,46 |
| 14 I.01.030.060. a | Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso ... ompleto delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 2'487,33 | 2'487,33 |
| 15 E.21.010.005 .b.CAM | Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico | | 24,00 | | 6,000 | 144,00 | | |
| | | 2,00 | 12,50 | | 4,000 | 100,00 | | |
| | | 4,00 | 10,00 | | 4,000 | 160,00 | | |
| | | 5,00 | 8,00 | | 4,000 | 160,00 | | |
| | | 2,00 | 21,00 | | 4,000 | 168,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | | 5,00 | | 21,000 | 105,00 | | |
| | | 2,00 | 15,00 | | 4,000 | 120,00 | | |
| | | 2,00 | 10,00 | | 4,000 | 80,00 | | |
| | | 2,00 | 20,00 | | 4,000 | 160,00 | | |
| | | 2,00 | 8,00 | | 4,000 | 64,00 | | |
| | | | 20,00 | | 5,000 | 100,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'401,00 | 12,00 | 16'812,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 113'580,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 113'580,50 |
| 16 E.21.020.030 a.CAM | Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche | 2,00 | 10,50 | | 4,000 | 84,00 | | |
| | | 2,00 | 7,50 | | 4,000 | 60,00 | | |
| | | 2,00 | 7,50 | | 4,000 | 60,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | | 7,50 | | 10,000 | 75,00 | | |
| | | | 7,50 | | 5,000 | 37,50 | | |
| | | | 5,00 | | 5,500 | 27,50 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | 2,00 | 4,00 | | 4,000 | 32,00 | | |
| | | 2,00 | 4,00 | | 4,000 | 32,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | 2,00 | 4,50 | | 4,000 | 36,00 | | |
| | | | 5,50 | | 4,000 | 22,00 | | |
| | | | 5,00 | | 4,000 | 20,00 | | |
| | | | 5,50 | | 4,000 | 22,00 | | |
| | | 2,00 | 15,00 | | 4,000 | 120,00 | | |
| | | | 10,00 | | 6,000 | 60,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 6,000 | 66,00 | | |
| | | 6,00 | 7,50 | | 4,000 | 180,00 | | |
| | | 6,00 | 5,00 | | 4,000 | 120,00 | | |
| | | 2,00 | 28,00 | | 3,000 | 168,00 | | |
| | | 8,00 | 3,00 | | 3,000 | 72,00 | | |
| | | 15,00 | 8,00 | | 3,000 | 360,00 | | |
| | | | 30,00 | | 5,000 | 150,00 | | |
| | | 4,00 | 7,50 | | 5,000 | 150,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 2'210,00 | 6,41 | 14'166,10 |
| 17 E.16.030.010 a.CAM | Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato | 2,00 | | | 3,000 | 6,00 | | |
| | | 3,30 | | | 4,200 | 13,86 | | |
| | | 5,10 | | | 6,500 | 33,15 | | |
| | | 4,50 | | | 3,600 | 16,20 | | |
| | | 2,20 | | | 11,000 | 24,20 | | |
| | | 3,00 | | | 2,500 | 7,50 | | |
| | | 2,30 | | | 1,200 | 2,76 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 103,67 | 18,64 | 1'932,41 |
| 18 L.01.010.040 .d | Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 70,00 | 50,97 | 3'567,90 |
| PIANO SECONDO | | | | | | | | |
| 19 E.21.010.005 b.CAM | Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico | 2,00 | 10,50 | | 4,000 | 84,00 | | |
| | | 2,00 | 7,50 | | 4,000 | 60,00 | | |
| | | 2,00 | 7,50 | | 4,000 | 60,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 248,00 | | 133'246,91 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 248,00 | | 133'246,91 |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | | 7,50 | | 10,000 | 75,00 | | |
| | | | 7,50 | | 5,000 | 37,50 | | |
| | | | 5,00 | | 5,500 | 27,50 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | 2,00 | 4,00 | | 4,000 | 32,00 | | |
| | | 2,00 | 4,00 | | 4,000 | 32,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | 2,00 | 4,50 | | 4,000 | 36,00 | | |
| | | | 5,50 | | 4,000 | 22,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 722,00 | 12,00 | 8'664,00 |
| 20 E.21.020.030 a.CAM | Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche | 2,00 | 10,50 | | 4,000 | 84,00 | | |
| | | 2,00 | 7,50 | | 4,000 | 60,00 | | |
| | | 2,00 | 7,50 | | 4,000 | 60,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | | 7,50 | | 10,000 | 75,00 | | |
| | | | 7,50 | | 5,000 | 37,50 | | |
| | | | 5,00 | | 5,500 | 27,50 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | 2,00 | 4,00 | | 4,000 | 32,00 | | |
| | | 2,00 | 4,00 | | 4,000 | 32,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 4,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 4,000 | 44,00 | | |
| | | 2,00 | 4,50 | | 4,000 | 36,00 | | |
| | | | 5,50 | | 4,000 | 22,00 | | |
| | | | 5,00 | | 4,000 | 20,00 | | |
| | | | 5,50 | | 4,000 | 22,00 | | |
| | | 2,00 | 15,00 | | 4,000 | 120,00 | | |
| | | | 10,00 | | 6,000 | 60,00 | | |
| | | 2,00 | 5,50 | | 6,000 | 66,00 | | |
| | | 6,00 | 7,50 | | 4,000 | 180,00 | | |
| | | 6,00 | 5,00 | | 4,000 | 120,00 | | |
| | | 2,00 | 28,00 | | 3,000 | 168,00 | | |
| | | 8,00 | 3,00 | | 3,000 | 72,00 | | |
| | | 5,00 | 8,00 | | 3,000 | 120,00 | | |
| | | | 30,00 | | 5,000 | 150,00 | | |
| | | 4,00 | 7,50 | | 5,000 | 150,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'970,00 | 6,41 | 12'627,70 |
| 21 E.15.030.010 a.CAM | Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a ... e delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm | 2,00 | 10,00 | | 2,200 | 44,00 | | |
| | | 2,00 | 5,00 | | 2,200 | 22,00 | | |
| | | 5,00 | 9,00 | | 2,200 | 99,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 165,00 | 34,25 | 5'651,25 |
| 22 E.08.040.010 b.CAM | Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 8 cm | 2,00 | 3,00 | | 2,000 | 12,00 | | |
| | | 2,00 | 3,50 | | 2,000 | 14,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 26,00 | | 160'189,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 26,00 | | 160'189,86 |
| | | 2,00 | 3,00 | | 2,000 | 12,00 | | |
| | | | 3,00 | | 2,000 | 6,00 | | |
| | | | 6,00 | | 4,000 | 24,00 | | |
| | | | 2,50 | | 4,000 | 10,00 | | |
| | | | 2,00 | | 2,000 | 4,00 | | |
| | | | 3,00 | | 2,000 | 6,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 88,00 | 27,38 | 2'409,44 |
| 23 I.01.020.020. a | Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete | | | | | 19,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 19,00 | 250,90 | 4'767,10 |
| 24 I.01.020.060. a | Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando | | | | | 21,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 21,00 | 279,97 | 5'879,37 |
| 25 I.01.030.060. a | Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso ... ompleto delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 2'487,33 | 2'487,33 |
| 26 L.01.010.040 .d | Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 50,00 | 50,97 | 2'548,50 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 178'281,60 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 178'281,60 |
| | Data, 15/02/2021 | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |