



COMUNE DI NAPOLI

REGIONE CAMPANIA



SCALA:

REV.

GENNAIO
2024

**“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**
relativi al Lotto 2 immobili ricadenti nelle Municipalità 2, 3, 4, 6 e 7 di cui
all'appalto indetto con determina n.E1135/2022/011 (repertoriato all'indice
generale dell'Ente al n.439 del 16/11/2022) e affidato mediante determina
K/1135/2022/083
CUP: B62D22000110004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI COPERTURA VICO I
PAZZIGNO MUNICIPALITA' 6

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO
CONT.02

- Elenco prezzi unitari


RUP
Ing. Giovanni TOSCANO

IMPRESA ESECUTRICE
ARCHIVOLTO S.R.L.



PROGETTISTA E C.S.P
Ing. Giovanni CHIUMIENTO
DIRETTORE DEI LAVORI E C.S.E
Ing. Giovanni CHIUMIENTO

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	CAM24_R02.090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Al mq Euro cinque/82	mq	€5.82
2	CAM24_E12.020.010.B	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Al mq Euro ventotto/50	mq	€28.50
3	NP.08	Ripristino delle pendenze per lo scolo delle acque pivate mediante le seguenti lavorazioni : Accurata pulizia del canale, demolizione di tutti gli ostacoli formatosi nel corso del ... e, ripristino dei bocchettone di scolo, il tutto per dare il lavoro finito per la successiva posa del manto impermeabile. Al ml Euro centocinque/00	ml	€105.00
4	NP.02	Rimozione e sostituzione comignoli prefabbricati in cemento 80*220 cadauno Euro quattrocento/00	cadauno	€400.00
5	NP.03	Rimozione e sostituzione di comignoli prefabbricati in cemento 110*75 cm cadauno Euro trecentocinquanta/00	cadauno	€350.00
6	NP.06	Comignolo girevole aspira fumo a base quadrata in acciaio inox, dimensione base 22x22 cm. Formato da una parte superiore che ruota su di un asse, questo fumaiolo eolico viene realizzato ... in acciaio inox per tutte le esigenze di aspirazione eolica dei fumi. Si attiva con il vento o con il calore dell'aria sottostante. A a Corpo Euro settanta/00	a Corpo	€70.00
7	NP.07	Cappello cinese monoparete su base quadrata in alluminio misura 16 cm x 16 cm A a Corpo Euro cinquantacinque/00	a Corpo	€55.00
8	NP.04	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo a cadute, altezza 30 cm: Primo mese cadauno Euro mille duecento/00	cadauno	€1'200.00
9	NP.05	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con		



Pg.2

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
15	CAM24_P01.050.050.A	<p>preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Al cad/30g Euro trecentottantadue/59</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca cad Euro trecentonove/45</p>	cad/30g	€382.59
16	CAM24_C09.010.080.A	<p>Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC cad Euro trentasette/31</p>	cad	€309.45
17	CAM24_U05.010.070.A	<p>Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio. cad Euro uno/87</p>	cad	€37.31
18	CAM24_E20.050.030.A	<p>Lastra trasparente in polycarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm Al mq Euro ottanta/16</p>	mq	€1.87
19	NP.01	<p>Rimozione in copertura di lastre di Plexiglass e annessi agganci di materiale metallico A a corpo Euro ottocento/00</p> <p>21/03/2024</p>	a corpo	€80.16
				€800.00

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario