



COMUNE DI NAPOLI

REGIONE CAMPANIA



SCALA:

REV.

GENNAIO
2024

**“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**
relativi al Lotto 2 immobili ricadenti nelle Municipalità 2, 3, 4, 6 e 7 di cui
all'appalto indetto con determina n.E1135/2022/011 (repertoriato all'indice
generale dell'Ente al n.439 del 16/11/2022) e affidato mediante determina
K/1135/2022/083
CUP: B62D22000110004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI COPERTURA VICO I
PAZZIGNO MUNICIPALITA' 6

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO
CONT.03

- Analisi prezzi

RUP
Ing. Giovanni TOSCANO

IMPRESA ESECUTRICE
ARCHIVOLTO S.R.L.

PROGETTISTA E C.S.P


Ing. Giovanni CHIUMIENTO



DIRETTORE DEI LAVORI E C.S.E
N° 6720 SEZ. Ing. Giovanni CHIUMIENTO



UNITA' DI MISURA	PREZZO APPLICATO (per arrotondamento)
	a corpo € 800,00



UNITA' DI MISURA	PREZZO APPLICATO (per arrotondamento)	
	a corpo	€ 400,00

LINE STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI COPERTURA VICO I PAZZIGNO MUNICIPALITA' 6

ART.

N.P.04

Elevatore a cremagliera(montacarichi) composto da strutturadi base, elementi tubolari verticali,piattaforma di carico con griglia diprotezione, gruppo motore con frenocentrifugo paracadure, altezza 30 cm:Primo mese

N.	Elementi di analisi	Unità di misura	Quantità	PREZZO Euro	Importo Euro	Incidenza %
M A T E R I A L I						
1	Montacarichi	cad	1,00	€ 861,19	€ 861,19	71,77
2						
Nota:materiali resi in cantiere.			A	TOTALE	€ 861,19	71,77

N.	M A N O D O P E R A					
		Tempi	Q.tà	Costi orario		
1	Operaio Comune	h	1,00	€ 26,81	€ 26,81	2,23
2						0,00
						0
			B	TOTALE	€ 26,81	2,23

N.	M E Z Z I D I T R A S P O R T O - A T T R E Z Z I D I L A V O R O					
1	Autocarro	h	1,00		€ -	0,00
			C	TOTALE	€ -	0,00

N.	O N E R I S I C U R E Z Z A					
1	Comma a, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	5	A+B+C	€ 44,40	3,70
			D	TOTALE	€ 44,40	3,70

N.	S P E S E G E N E R A L I					
1	Comma b, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	17	A+B+C+D	€ 158,51	13,21
			E	TOTALE	€ 158,51	13,21

N.	U T I L E D I I M P R E S A					
1	Comma c, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	10	A+B+C+D+E	€ 109,09	9,09
			F	TOTALE	€ 109,09	9,09

COMPLESSIVO	A+B+C+D+E+F	€ 1.200,00	100,00
-------------	-------------	------------	--------

UNITA' DI MISURA	PREZZO APPLICATO (per arrotondamento)
	cad € 1.200,00

**LINEA STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI
COPERTURA VICO I PAZZIGNO MUNICIPALITA' 6**

ART.

N.P.06

Comignolo girevole aspira fumo abase quadrata in acciaio inox,dimensione base 22x22 cm.Formato da una parte superiore cheruota su di un asse, questo fumaioleolico viene realizzato in acciaio inoxper tutte le esigenze di aspirazioneeolica dei fumiSi attiva con il vento ocon il calore dell'aria sottostante.

N.	Elementi di analisi	Unità di misura	Quantità	PREZZO Euro	Importo Euro	Incidenza %
M A T E R I A L I						
1	Comignoli misura 22 x 22	a corpo	1,00	€ 145,86	€ 43,76	62,51
2						
Nota:materiali resi in cantiere.				A TOTALE	€ 43,76	62,51

N.	M A N O D O P E R A					
		Tempi	Q.tà	Costi orario		
1	Operaio Comune	h	0,30	€ 26,81	€ 8,04	11,49
2						0,00
						0
				B TOTALE	€ 8,04	11,49

N.	M E Z Z I D I T R A S P O R T O - A T T R E Z Z I D I L A V O R O					
1	Autocarro	h	1,00		€ -	0,00
				C TOTALE	€ -	0,00

N.	O N E R I S I C U R E Z Z A					
1	Comma a, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	5	A+B+C	€ 2,59	3,70
				D TOTALE	€ 2,59	3,70

N.	S P E S E G E N E R A L I					
1	Comma b, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	17	A+B+C+D	€ 9,25	13,21
				E TOTALE	€ 9,25	13,21

N.	U T I L E D I I M P R E S A					
1	Comma c, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	10	A+B+C+D+E	€ 6,36	9,09
				F TOTALE	€ 6,36	9,09

COMPLESSIVO		A+B+C+D+E+F	€ 70,00	100,00
-------------	--	-------------	---------	--------

UNITA' DI MISURA		PREZZO APPLICATO (per arrotondamento)	
		a corpo	€ 70,00

LINEA STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI COPERTURA VICO I PAZZIGNO MUNICIPALITA' 6

ART.

N.P.07

Cappello cinese monoparete su basequadrata in alluminio misura 16 cm x16 xm

N.	Elementi di analisi	Unità di misura	Quantità	PREZZO Euro	Importo Euro	Incidenza %
M A T E R I A L I						
1	Cappello cinese misura 16 x 16	a corpo	1,00	€ 108,86	€ 32,66	59,38
2						
Nota:materiali resi in cantiere.			A	TOTALE	€ 32,66	59,38

N.	M A N O D O P E R A					
		Tempi	Q.tà	Costi orario		
1	Operaio Comune	h	0,30	€ 26,81	€ 8,04	14,62
2						0,00
						0
			B	TOTALE	€ 8,04	14,62

N.	M E Z Z I D I T R A S P O R T O - A T T R E Z Z I D I L A V O R O					
1	Autocarro	h	1,00		€ -	0,00
			C	TOTALE	€ -	0,00

N.	O N E R I S I C U R E Z Z A					
1	Comma a, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	5	A+B+C	€ 2,04	3,70
			D	TOTALE	€ 2,04	3,70

N.	S P E S E G E N E R A L I					
1	Comma b, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	17	A+B+C+D	€ 7,26	13,21
			E	TOTALE	€ 7,26	13,21

N.	U T I L E D I I M P R E S A					
1	Comma c, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	10	A+B+C+D+E	€ 5,00	9,09
			F	TOTALE	€ 5,00	9,09

COMPLESSIVO	A+B+C+D+E+F	€ 55,00	100,00
-------------	-------------	---------	--------

UNITA' DI MISURA	PREZZO APPLICATO (per arrotondamento)
	a corpo € 55,00

**OPERA STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI
COPERTURA VICO I PAZZIGNO MUNICIPALITA' 6**

ART.

N.P.08

Ripristino delle pendenze per lo scolo delle acque piovane mediante le seguenti lavorazioni : Accurata pulizia del canale, demolizione di tutti gli ostacoli formatosi nel corso del ... e, ripristino dei bocchettoni discolo, il tutto per dare il lavoro finito per la successiva posa del manto impermeabile.

N.	Elementi di analisi	Unità di misura	Quantità	PREZZO Euro	Importo Euro	Incidenza %
M A T E R I A L I						
1	Ripristino pendenze	ml	1,00	€ 69,66	€ 69,66	66,34
2						
Nota:materiali resi in cantiere.			A	TOTALE	€ 69,66	66,34

N.	M A N O D O P E R A					
		Tempi	Q.tà	Costi orario		
1	Operaio Comune	h	0,30	€ 26,81	€ 8,04	7,66
2						0,00
						0
			B	TOTALE	€ 8,04	7,66

N.	M E Z Z I D I T R A S P O R T O - A T T R E Z Z I D I L A V O R O					
1	Autocarro	h	1,00		€ -	0,00
			C	TOTALE	€ -	0,00

N.	O N E R I S I C U R E Z Z A					
1	Comma a, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	5	A+B+C	€ 3,89	3,70
			D	TOTALE	€ 3,89	3,70

N.	S P E S E G E N E R A L I					
1	Comma b, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	17	A+B+C+D	€ 13,87	13,21
			E	TOTALE	€ 13,87	13,21

N.	U T I L E D I I M P R E S A					
1	Comma c, art. 32, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/10	%	10	A+B+C+D+E	€ 9,55	9,09
			F	TOTALE	€ 9,55	9,09

COMPLESSIVO		A+B+C+D+E+F	€ 105,00	100,00
-------------	--	-------------	----------	--------

UNITA' DI MISURA	PREZZO APPLICATO (per arrotondamento)		
	ml	€	105,00