

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SISTEMAZIONE AREA TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS
scavo archeologico del teatro romano e opere di restauro, demolizione di immobili, creazione di un parco archeologico urbano.

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio sito UNESCO - Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica

Data, 29/11/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1)							
	Area A vomitorio centrale (Cat 1)							
	opere murarie (SbCat 2)							
1 / 1 NP 001	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, compreso ogni onere ed accessorio. cuneo 134/275 vomitório 135/276 ambulacro 103/274 ambulacro 103/274		7,35 8,15 12,00	3,500 2,800 3,820		25,73 22,82 45,84		
	SOMMANO mq					94,39	15,95	1'505,52
2 / 3 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione cuneo 134/275 *(lung.=4,6+9+9+2,4) vomitório 135/276 *(lung.=3+8+8+2,5) ambulacro 103/274 vano 103/274 livello superiore da quota circa 43.80 *(lung.=12,00+3,8+12) vano 215 ATTIGUO AL 103/274 livello superiore (FRA CUCINA E BAGNO) *(lung.=6,60+6,6+2,5+2,5) vano 115 ATTIGUO AL 103/274 verso nord *(lung.=7,2+2,7+2,7)		25,00 21,50 12,00 27,80 18,20 12,60	3,500 3,500 7,000 2,000 2,000 4,000		87,50 75,25 84,00 55,60 36,40 50,40		
	SOMMANO m²					389,15	4,11	1'599,41
3 / 4 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione cuneo 134/275 *(lung.=4,6+9+9+2,4) vomitório 135/276 *(lung.=3+8+8+2,5) ambulacro 103/274 ambulacro 103/75 vano 103/274 livello superiore da quota circa 43.80 *(lung.=12,00+3,8+12) vano ATTIGUO AL 103/274 livello superiore (FRA CUCINA E BAGNO) *(lung.=6,60+6,6+2,5+2,5) vano 115 ATTIGUO AL 103/274 verso nord *(lung.=7,2+2,7+2,7)	2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000	25,00 21,50 12,00 3,80 27,80 18,20 12,60	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200		60,00 51,60 28,80 9,12 33,36 21,84 15,12		
	SOMMANO m²					219,84	8,06	1'771,91
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4)							
	scavi OS25 (SbCat 1)							
4 / 5 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. cuneo 134/275 per consolidamento lacuna vomitório 135/276 per consolidamento lacuna vano 115 ATTIGUO AL 103/274 verso nord		4,15 8,15 7,20	2,660 2,800 2,700	1,000 1,000 1,000	11,04 22,82 19,44		
	SOMMANO mc					53,30	457,99	24'410,87
5 / 6 A.01.300.b	Scavo stratigrafico fino dalla profondità da 2.00 a metri 5.00 in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno con l'aggiunta dell'onere di eventuali sbadacch ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							29'287,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'287,71
	mezzo. cuneo 134/275 per consolidamento lacuna vomitorio 135/276 per consolidamento lacuna		4,15 4,00	2,660 2,800	1,600 2,200	17,66 24,64		
	SOMMANO mc					42,30	465,54	19'692,34
6 / 7 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. cuneo 134/275 e vomitorio 135/276 etc fino a 2 metri di prof cuneo 134/275 e vomitorio 135/276 oltre 2 metri di prof vano soprastante i vani 135/276 e 134/275 vano soprastante i vani 135/276 e 134/275					87,16 42,30 14,96 45,76		
	SOMMANO m³					190,18	28,73	5'463,87
7 / 8 NP 009	Realizzazione di passerelle temporanee di larghezza massima di 100 cm. con tubi in acciaio e tavole in legno per consentire il passaggio nei vari ambienti.					10,00		
	SOMMANO ml					10,00	151,60	1'516,00
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
8 / 9 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura murature vano 103/274 livello superiore da quota circa 43.80 *(lung.=12,00+3,8+12) vano ATTIGUO AL 103/274 livello superiore (FRA CUCINA E BAGNO) *(lung.=6,60+6,6+2,5+2,5) vano 115 ATTIGUO AL 103/274 verso nord vano 115 ATTIGUO AL 103/274 verso nord		27,80 18,20 7,20 7,20		3,000 3,000 4,000 4,000	83,40 54,60 28,80 28,80		
	SOMMANO m²					195,60	4,59	897,80
9 / 10 R.02.050.010 .a	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio non inferiore a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone Spicconatura murature vano 103/274 livello superiore da quota circa 43.80 *(lung.=12,00+3,8+12) vano ATTIGUO AL 103/274 livello superiore (FRA CUCINA E BAGNO) *(lung.=6,60+6,6+2,5+2,5) vano 115 ATTIGUO AL 103/274 verso nord vano 115 ATTIGUO AL 103/274 verso nord		27,80 18,20 7,20 7,20		3,000 3,000 4,000 4,000	83,40 54,60 28,80 28,80		
	SOMMANO m²					195,60	4,59	897,80
10 / 11 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Vedi voce n° 9 [m² 195.60]					195,60		
	SOMMANO m²					195,60	2,53	494,87
11 / 12 R.02.010.070 c	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm Demolizione Muro nell'ambulacro tra 103/75 e 103/274 *(lung.=3,8+6,7+6,7) Demolizione di muratura fra ambulacro 103/274 e vano 115 adiacente		17,20			17,20		
	A R I P O R T A R E					17,20		58'250,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,20		58'250,39
	verso NOrd *(lung.=4,4+2,6+2,6)		9,60			9,60		
	SOMMANO m					26,80	31,29	838,57
12 / 13 R.02.040.010 .c	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni o tufo Demolizione Muro nell'ambulacro tra 103/75 e 103/274 Demolizione di muratura fra ambulacro 103/274 e vano 115 adiacente verso NOrd		6,70	0,650	3,800	16,55		
			3,00	0,300	3,900	3,51		
	SOMMANO m³					20,06	336,69	6'754,00
13 / 14 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo vano 103/274 livello superiore da quota circa 43.80 vano 215 ATTIGUO AL 103/274 livello superiore (FRA CUCINA E BAGNO)			3,800	3,000	11,40		
				2,500	3,000	7,50		
	SOMMANO m³					18,90	113,49	2'144,96
14 / 15 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla vano 103/274 livello superiore da quota circa 43.80 vano 215 ATTIGUO AL 103/274 livello superiore (FRA CUCINA E BAGNO) vano 115 ATTIGUO AL 103/274 verso nord		12,00	3,800		45,60		
			6,60	2,500		16,50		
			7,20	2,700		19,44		
	SOMMANO m²					81,54	7,58	618,07
15 / 16 R.02.060.018 .a	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico vano 103/274 livello superiore da quota circa 43.80 vano 215 ATTIGUO AL 103/274 livello superiore (FRA CUCINA E BAGNO) vano 115 ATTIGUO AL 103/274 verso nord		12,00	3,800	0,100	4,56		
			6,60	2,500	0,100	1,65		
			7,20	2,700	0,100	1,94		
	SOMMANO m³					8,15	94,57	770,75
16 / 17 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. spicconatura spicconatura taglio a forza muratura demolizioni muratura demolizioni pavimento demolizioni massetto	138,000 195,600 81,540				0,050 0,050 20,06 18,90 8,15 8,15		
	SOMMANO m³					71,94	28,73	2'066,84
	trasporti (SbCat 6)							
17 / 18 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 17 [m³ 71.94]					71,94		
	SOMMANO m³					71,94	30,05	2'161,80
	A R I P O R T A R E							73'605,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'605,38
	opere murarie (SbCat 2)							
18 / 19 NP 037	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie in laterizi o pietra da recupero e malta idraulica a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazio ... pressione, per profondità massima pari a cm 10,00 e di larghezza massima pari a cm 5,00, compreso ogni onere e magistero cuneo 134/275 vomitorio 135/276 ambulacro 103/274 vano 103/274 livello superiore da quota circa 43.80		6,00 6,00 4,00 3,00			6,00 6,00 4,00 3,00		
	SOMMANO m					19,00	30,10	571,90
19 / 20 R.05.30.120. c R.05.030.035 .c	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Su murature di pietrame larghezza 2-5 cm profondità 10 cm vano ATTIGUO AL 103/274 livello superiore (FRA CUCINA E BAGNO)		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	29,02	87,06
20 / 21 R.05.010.020 .a	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 32, con sonda meccanica a rotopercurazione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm e lunghezza fino a 5,00 m (par.ug.=2*3,000)	6,000	22,00		0,650	85,80 85,80	42,60	3'655,08
21 / 22 R.05.20.130. a R.05.020.130 .a	Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per consolidamento di murature fatiscenti, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamen ... ta regola d'arte Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania 2011)					10,00 10,00	76,32	763,20
22 / 23 NP 035	Iniezioni di boiaccia fluida di malta idraulica superfluida per consolidamento di murature fatiscenti, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del t ... portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione, compreso ogni onere e magistero. Vedi voce n° 21 [ml 85.80] Vedi voce n° 22 [kg 10.00]				20,000	1'716,00 -10,00 1'716,00 -10,00 1'706,00	2,65	4'520,90
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg SOMMANO kg							
23 / 55 NP 036	Compenso alle iniezioni di boiaccia di malta idraulica superfluida per aggiunta di: fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7, compreso ogni onere e magistero Vedi voce n° 23 [kg 1 706.00]					1'706,00 1'706,00	1,90	3'241,40
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
	A R I P O R T A R E							86'444,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'444,92
24 / 108 E.19.010.010 .a	<p>FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI.</p> <p>Struttura Portante passerella vano 115 si stima 50 kg/mq vano 115 Ringhiera si stima 40 kg/ml *(lung.=2,8+2,8+1,5+1,5)</p> <p>Portale Ambiente 134/275 HEB200</p> <p>per fazzoletti, squadretti e bulloneria *(H/peso=551,7+367,80)</p> <p>Portale Ambiente 135/276 HEB200</p> <p>per fazzoletti, squadretti e bulloneria *(H/peso=429,1+367,8)</p> <p>SOMMANO Kg</p>		14,00 8,60	1,000	50,000 40,000	700,00 344,00		
25 / 109 NP 025	<p>Sovrapprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati. portali *(par.ug.=919,5+796,9)</p> <p>SOMMANO kg</p>	1716,400				1'716,40 1'716,40	5,20 4,00	16'139,14 6'865,60
26 / 110 E.19.040.030 .c	<p>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 108 [Kg 3 103.68]</p> <p>SOMMANO kg</p>					3'103,68 3'103,68	3,12	9'683,48
27 / 111 E.19.030.010 .a	<p>Grigliato elettrosaldato per scalini e pianerottoli tipo keller altezza 40 mm, completi di telaio perimetrale , bulloni di fissaggio, fornito e posto in opera, compreso eventuali tagli e fori, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: vano 115</p> <p>SOMMANO Kg</p>		14,00		39,090	547,26 547,26	6,36	3'480,57
28 / 112 NP 028	<p>Infissi in acciaio e vetro, realizzati artigianalmente su disegno, con struttura a maglia modulare a spartiti geometrici articolati da adattare alle dimensioni dei vani esistenti, ... ciali secondo i colori scelti dalla D.L. ed ogni altro onere e accessorio, per dare il prodotto finito a regola d'arte.</p> <p>Infisso ambulacro 103/274</p> <p>Infisso di ingresso ambiente 115 adiacente verso N aumbulacro 103/274</p> <p>SOMMANO mq</p>		2,50 1,50		3,200 3,200	8,00 4,80	1'600,60	20'487,68
29 / 113 NP 019	<p>Fornitura e posa in opera di porta ad uno o più battenti con struttura metallica su disegno, con ante vetrate con specchiature realizzate con vetrocamera in cristallo stratificato ... pleta di ferramenta di tenuta e chiusura, e quant'altro occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>bussola interna</p> <p>SOMMANO mq</p> <p>opere murarie (SbCat 2)</p>		2,40		3,200	7,68 7,68	485,20	3'726,34
	A R I P O R T A R E							146'827,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							146'827,73
30 / 114 NP 023	Realizzazione di arco a tutto sesto di altezza cm. 60 e profondità fino a cm. 90, in laterizi di produzione artigianale eseguito in sottosquadro e con innesto nella vecchia murat ... enza e dalla Direzione dei Lavori, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. fra ambulacro 103/274 e cuneo 134/275 fra cuneo 134/275 e vomitorio 135/276					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	7'957,40	15'914,80
31 / 115 R.02.70.10.d R.02.070.010 .d	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 30 cm compresa la caldana solaio all'interno del vano 103/274 a quota circa 43.80		8,50	3,800		32,30		
	SOMMANO m²					32,30	22,70	733,21
32 / 116 R.02.070.050 .a	Rimozione dei materiali di riempimento dei rin fianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli ... essi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso					4,00		
	SOMMANO m³					4,00	22,08	88,32
33 / 117 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 115 [m² 32.30] Vedi voce n° 116 [m³ 4.00]				0,300	9,69 4,00		
	SOMMANO m³					13,69	28,73	393,31
	trasporti (SbCat 6)							
34 / 118 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 117 [m³ 13.69]					13,69		
	SOMMANO m³					13,69	30,05	411,38
	opere murarie (SbCat 2)							
35 / 119 NP 023	Realizzazione di arco a tutto sesto di altezza cm. 60 e profondità fino a cm. 90, in laterizi di produzione artigianale eseguito in sottosquadro e con innesto nella vecchia murat ... enza e dalla Direzione dei Lavori, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ripristino muratura in corrispondenza della nicchia parete nord ambulacro 103/274 (luce 210) per similitudine si considera al 65% * (par.ug.=0,65*1,000)	0,650				0,65		
	SOMMANO cadauno					0,65	7'957,40	5'172,31
36 / 120 A.06.130.a	Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tufelli nuovi o di recupero con malta di calce Lafarge o similare a scelta della D.L. per integrazione di tratti mancanti eseguito ... trato rispetto all'originale, compreso la stilatura delle connessioni, previa spazzolatura, per una							
	A R I P O R T A R E							169'541,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							169'541,06
37 / 121 R.05.030.020 .b	profondità di cm 0,5. Ripristino muratura in corrispondenza di lacuna parete nord ambulacro 103/274		1,60	0,800	2,300	2,94		
	SOMMANO mc					2,94	330,79	972,52
	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... rte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni pieni. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania anno 2011)							
	Ripristino muratura in corrispondenza di lacuna tra cuneo 134/275 e vomitorio 135/276	1,300			0,900	1,17		
	SOMMANO m³					1,17	539,28	630,96
38 / 122 A.06.100.e	Restauro di muratura antica ad OPUS LATERICIUM con MATTONCINI NUOVI per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura di un prim ... antichi, prodotti a S.M.Capua Vetere, legati con malta di calce lafarge, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti							
	Ripristino muratura in corrispondenza di lacuna parete nord ambulacro 103/274		1,60		2,300	3,68		
	SOMMANO mq					3,68	295,48	1'087,37
39 / 209 NP 013	Sovrapprezzo al restauro di muratura antica ad OPUS LATERICIUM per utilizzo di mattoni di dimensioni 28x13x3,5 e per il taglio dello stesso.					3,68		
	SOMMANO mq					3,68	214,50	789,36
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
40 / 210 NP 015	Fornitura e posa di passerella con struttura portante in acciaio zincato (non a vista) del tipo UPN e IPE con relativi sistemi di fissaggio a muro, e sovrastanti in piani in acciaio corten, di spessore 40/10 e compreso ogni onere e magistero		7,35	3,500		25,73		
	lastre pavimento piano cuneo 134/275					25,73	400,00	10'292,00
	SOMMANO mq							
41 / 211 NP 014	Fornitura e posa in opera di passerella con struttura portante in acciaio zincato (non a vista) del tipo UPN e IPE con relativi sistemi di fissaggio a muro, e sovrastante grigliato antitacco in acciaio corten, spessore 40/10 e compreso ogni onere e magistero.							
	spessore muro		2,30	0,900		2,07		
	spessore muro		2,00	0,900		1,80		
	grigliati ambulacro 103/274- settore orientale					11,60		
	grigliati ambulacro 103/274 - settore occidentale *(par.ug.=5,1+12,7)	17,800				17,80		
	SOMMANO mq					33,27	794,00	26'416,38
	opere murarie (SbCat 2)							
42 / 212 NP 027	Risanamento di profilati esistenti in ferro mediante spazzolatura manuale delle parti ossidate; pulizia del sottofondo per eliminare polveri							
	applicazione di pitture antiruggine, c ... o e la protezione dei profilati e quant'altro necessario per rendere l'opera completa in ogni sua parte a regola d'arte.							
	Travi tra cuneo 134/275 e ambulacro 103/274	4,000	3,00			12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		209'729,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		209'729,65
	SOMMANO ml					12,00	83,70	1'004,40
43 / 335 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Intervento livello 2 a quota 48,10 preparatori alle rimozioni per accedere dall'alto ai gradoni della CAVEA: vano soprastante i vani 135/276 e 134/275		5,00	5,000		25,00		
	SOMMANO m²					25,00	7,58	189,50
44 / 336 R.02.70.10.c R.02.070.010 .c	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 26 cm compresa la caldana Intervento livello 2 a quota 48,10 preparatori alle rimozioni per accedere dall'alto ai gradoni della CAVEA: vano soprastante i vani 135/276 e 134/275		5,00	5,000		25,00		
	SOMMANO m²					25,00	18,91	472,75
45 / 337 E.04.10.20.f E.04.015.010 .c	Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in lateriz ... all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 26 cm Intervento livello 2 a quota 48,10 di ricostruzione per accedere dall'alto ai gradoni della CAVEA: vano soprastante i vani 135/276 e 134/275		5,00	5,000		25,00		
	SOMMANO m²					25,00	59,52	1'488,00
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
46 / 338 A.01.200.a	Scavo manuale in terreno archeologico compatto fino alla profondità di m. 2 dal piano di campagna da eseguirsi in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti proven ... x 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. cuneo 134/275 per consolidamento lacuna vomitorio 135/276 per consolidamento lacuna vano soprastante i vani 135/276 e 134/275 fino a 2 mt *(larg.=4,8+0,8)		4,15 8,15	2,660 2,800	1,000 1,000	11,04 22,82		
	SOMMANO mc	9,000		5,600		50,40		
						84,26	151,88	12'797,41
47 / 339 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 338 [mc 84.26]					84,26		
	SOMMANO m³					84,26	28,73	2'420,79
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
48 / 340 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 335 [m² 25.00] Vedi voce n° 336 [m² 25.00]				0,050 0,260	1,25 6,50		
	SOMMANO m³					7,75	28,73	222,66
	A R I P O R T A R E							228'325,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							228'325,16
49 / 341 R.01.030.070 .b	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 5 [mc 53.30] Vedi voce n° 6 [mc 42.30] Vedi voce n° 338 [mc 84.26] SOMMANO m³					53,30 42,30 84,26 179,86	31,58	5'679,98
50 / 342 R.02.065.020 .a	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) trasporti (SbCat 6) Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 340 [m³ 7.75] SOMMANO m³					7,75 7,75	30,05	232,89
51 / 343 E.13.40.30.e E.13.040.030 .a	opere murarie (SbCat 2) Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... mpresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm Intervento livello 2 a quota 48,10 di ricostruzione per accedere dall'alto ai gradoni della CAVEA: vano soprastante i vani 135/276 e 134/275 SOMMANO m²		5,00	5,000		25,00 25,00	49,07	1'226,75
52 / 344 A.15.020.a	Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... ici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la cenessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Intervento livello 2 a quota 48,10 circa: vano soprastante i vani 135/276 e 134/275 *(par.ug.=2*2)*(lung.=5,00+ 5,00) Vedi voce n° 9 [m² 195.60] SOMMANO m2	4,000	10,00 5,00	5,000	3,600	144,00 25,00 195,60 364,60	17,12	6'241,95
	Parziale Area A vomitorio centrale (Cat 1) euro							241'706,73
	Area B cavea (Cat 2)							
53 / 175 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione muratura lato est cavea da 43.10 muro delimitazione scavi '800 lato sud cavea, nella cavea muro delimitazione scavi '800 lato sud cavea, nella vanella per ponteggio muro delimitazione scavi '800 lato ovest cavea SOMMANO m²		18,00 17,00 17,00 10,00		5,000 5,000 5,000 4,000	90,00 85,00 85,00 40,00 300,00	4,11	1'233,00
	A R I P O R T A R E							242'939,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							242'939,73
54 / 176 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione per ponteggio muro lato est cavea per ponteggio muro delimitazione scavi '800 lato sud cavea, nella cavea per ponteggio muro delimitazione scavi '800 lato sud cavea, nella vanella per ponteggio muro delimitazione scavi '800 lato ovest cavea	2,000 2,000 2,000 2,000	18,00 17,00 17,00 10,00	1,200 1,200 1,200 1,200		43,20 40,80 40,80 24,00		
	SOMMANO m²					148,80	8,06	1'199,33
55 / 177 P.03.010.040 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1°mese o frazione Per muro lato nord giardino (09/05/08)	4,000	16,00		5,000	320,00		
	SOMMANO cad					320,00	5,75	1'840,00
56 / 178 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione Ponteggio muro lato nord giardino	2,000	16,00	1,200		38,40		
	SOMMANO m²					38,40	8,06	309,50
57 / 179 R.02.010.070 c	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm muro est estremità N e S	2,000	8,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	31,29	500,64
58 / 180 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo muro lato est murature ambienti ad est del muro est *(lung.=2,48+1,26) murature ambienti ad est del muro est muro delimitazione scavi '800 (lato ovest) fino a quota 41.80 circa muro delimitazione scavi '800 (lato sud)fino a quota 43.10 muro delimitazione scavi '800 (lato sud)fino a quota 40,8 muro delimitazione scavi '800 (lato sud)fino a quota 40,8 solai /volte ambienti ad est del muro est		13,30 3,74 1,85 9,00 20,50 3,000 20,50 3,000 2,000	0,600 0,300 0,450 1,350 1,000 1,200 1,000 1,200 2,000	7,600 6,400 6,400 2,500 3,900 3,900 2,300 2,300	60,65 7,18 5,33 30,38 79,95 18,95 47,15 11,18 34,00		
	SOMMANO m³					294,77	113,49	33'453,45
59 / 181 P.02.10.90.a P.02.030.010 .a	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a mt 5,00 compreso il manto, eseguita in legno, compreso ogni onere e magistero. Muro Nord Cavea		3,00		3,000	9,00		
	SOMMANO mq					9,00	100,58	905,22
60 / 195 R.02.035.010 .b	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso travi e puntelli in acciaio muro est scala lato ovest cavea	3,150			4831,050 300,000	4'831,05 945,00		
	SOMMANO kg					5'776,05	2,37	13'689,24
	A R I P O R T A R E							294'837,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294'837,11
61 / 196 R.02.20.50.d R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato di spessore oltre cm 10 SOMMANO m³	3,000	2,80	1,500	1,000	12,60 12,60	279,81	3'525,61
62 / 197 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 196 [m³ 12.60] SOMMANO m³					12,60 12,60	31,58	397,91
Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)								
63 / 198 A.01.200.a	Scavo manuale in terreno archeologico compatto fino alla profondità di m. 2 dal piano di campagna da eseguirsi in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti proven ... x 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. Scavo Cavea lungo muro NORD da quota 45.60 circa a quota 43.10 Scavo Cavea da quota 43.10 a quota 40,80 quota parte fino a 2 mt di prof (par.ug.=70/2) SOMMANO mc	182,000 35,000	7,00	4,000	1,000 1,000 1,000	28,00 182,00 35,00 245,00	151,88	37'210,60
64 / 199 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. Scavo Cavea lungo muro NORD da quota 45.60 circa a quota 43.10 Scavo Cavea da quota 43.10 a quota 40,80 quota parte fino a 2 mt di prof (par.ug.=70/2) SOMMANO mc	182,000 35,000	7,00	4,000	1,000 1,000 1,000	28,00 182,00 35,00 245,00	457,99	112'207,55
65 / 200 A.01.200.b	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dalla profondità di m. 2.00 a quella di 5.00 da eseguirsi in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti ... x 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. Scavo Cavea lungo muro NORD da quota 45.60 circa a quota 43.10 quota parte a partire da 2 mt di prof Scavo Cavea da quota 43.10 a quota 40,80 quota parte a partire da 2 mt di prof SOMMANO mc	182,000 35,000	7,00	4,000	0,250 0,150 0,150	7,00 27,30 5,25 39,55	273,51	10'817,32
66 / 201 A.01.300.b	Scavo stratigrafico fino dalla profondità da 2.00 a metri 5.00 in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno con l'aggiunta dell'onere di eventuali sbadacch ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. Scavo Cavea lungo muro NORD da quota 45.60 circa a quota 43.10 quota parte a partire da 2 mt di prof Scavo Cavea da quota 43.10 a quota 40,80 quota parte a partire da 2 mt di prof SOMMANO mc	182,000 35,000	7,00	4,000	0,250 0,150 0,150	7,00 27,30 5,25 39,55	465,54	18'412,11
	A R I P O R T A R E							477'408,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							477'408,21
67 / 202 R.01.050.030 .a	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 180 [m³ 294.77] Vedi voce n° 196 [m³ 12.60] SOMMANO m³					294,77 12,60 307,37	28,73	8'830,74
68 / 203 R.01.050.030 .a	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 199 [mc 245.00] Vedi voce n° 201 [mc 39.55] Vedi voce n° 198 [mc 245.00] SOMMANO m³					245,00 39,55 245,00 529,55	28,73	15'213,97
69 / 204 R.02.065.020 .a	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) trasporti (SbCat 6) Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 180 [m³ 294.77] Vedi voce n° 196 [m³ 12.60] SOMMANO m³					294,77 12,60 307,37	30,05	9'236,47
70 / 271 NP 008	opere murarie (SbCat 2) Sottofondazione realizzata con mattonacci, scavo compensato a parte. Sottofondazione Muro Nord SOMMANO mq		4,00			12,00 12,00	1'213,00	14'556,00
71 / 272 NP 029	Lavori di restauro superfici decorate - Cat. OS2-A (SpCat 2) opere di restauro superfici decorate OS2 (SbCat 4) Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algati da superfici in ciocciopesto o su pareti in pietra antica eseguito a mano o con l'ausilio di bisturi e sp ... carica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere per il ponteggio se richiesto. gradoni posti in luce in lotti precedenti - superfici orizzontali gradoni posti in luce in lotti precedenti - superfici verticali * (par.ug.=22,7*0,45*13) SOMMANO mq	132,795				265,00 132,80 397,80	75,45	30'014,01
	A R I P O R T A R E							555'259,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							555'259,40
72 / 319 A.24.001.d	Diserbo manuale e pulizia, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito ... arica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica: di superfici in cocciopesto o supporto in pietra antica GRADONI DA QUOTA 43.10 A QUOTA 40. 80 CIRCA - superfici orizzontali *(par.ug.=2*72,000) GRADONI DA QUOTA 43.10 A QUOTA 40. 80 CIRCA - superfici verticali *(par.ug.=2*(19,6*0,45*5))	144,000 88,200				144,00 88,20		
	SOMMANO mq					232,20	9,03	2'096,77
73 / 320 A.24.001.a	Diserbo manuale e pulizia, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito ... iscarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica: di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno (par.ug.=2*50,000)	100,000				100,00		
	SOMMANO mq					100,00	3,31	331,00
	Lavori di restauro superfici decorate - Cat. OS2-A (SpCat 2) opere di restauro superfici decorate OS2 (SbCat 4)							
74 / 321 NP 031	Rimozione ossidi di ferro. GRADONI DA QUOTA 43.10 A QUOTA 40. 80 CIRCA					50,00		
	SOMMANO dmq					50,00	28,57	1'428,50
75 / 322 A.11.190.a	Pulizia Meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi, spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei Sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessita ... ozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. 20% dei gradoni posti in luce in lotti precedenti *(H/peso=(265+132,8)) GRADONI DA QUOTA 43.10 A QUOTA 40. 80 CIRCA - superfici orizzontali GRADONI DA QUOTA 43.10 A QUOTA 40. 80 CIRCA - superfici verticali *(par.ug.=19,6*0,45*5)	0,200 44,100			397,800	79,56 72,00 44,10		
	SOMMANO m2					195,66	80,76	15'801,50
76 / 323 NP 030	Riadesione strati di preparazione gradonata cavea. GRADONI DA QUOTA 43.10 A QUOTA 40. 80 CIRCA - superfici orizzontali GRADONI DA QUOTA 43.10 A QUOTA 40. 80 CIRCA - superfici verticali *(par.ug.=19,6*0,45*5)	44,100				72,00 44,10		
	SOMMANO mq					116,10	148,47	17'237,37
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
77 / 324 NP 003	Applicazione di uno strato di rinzafo consolidante. (tipo RC3 Rinzafo Consolidante Calceforte). muro est estremità N e S	2,000	8,00		4,600	73,60		
	SOMMANO mq					73,60	50,00	3'680,00
78 / 345 NP 021	Fornitura e posa in opera di ghiaino da campionario di spessore medio cm.10 per realizzazione di uno strato superficiale di finitura sulla superficie del terreno, e compreso ogni altro onere e accessorio. Scavo Cavea da quota 43.10 a quota 40,80 quota parte fino a 2 mt di							
	A R I P O R T A R E							595'834,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							595'834,54
	prof *(par.ug.=248,400-72)	176,400			0,100	17,64		
	SOMMANO mc					17,64	47,55	838,78
	Lavori di restauro superfici decorate - Cat. OS2-A (SpCat 2) opere di restauro superfici decorate OS2 (SbCat 4)							
79 / 554 A.11.230.a	Stuccatura delle lesioni da materiale lapideo. Stuccatura delle lesioni e microlesioni con calce Sapone neutro con azione biocida, polvere di marmo nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di Primal. Movimentazione opere a parte					50,00		
	SOMMANO mql					50,00	63,63	3'181,50
80 / 555 A.11.013.b	Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	122,11	6'105,50
81 / 556 A.11.180.a	Protezione superficiale di materiale lapideo già consolidato e stuccato da eseguire, con silicato di etile con silossano idrorepellente applicato a pennello in modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa accurata spolveratura con pennelli					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	75,77	3'788,50
82 / 557 A.11.160.a	Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate; integrazione e rifacimento di giunti da eseguire mediante applicazione di malta a base di calce idraulica ... e con sottile strato di malta applicato a pennello ed a spugna al fine di restituire continuità alla superficie lapidea					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	131,80	6'590,00
	Parziale Area B cavea (Cat 2) euro							374'632,09
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) Area C cuneo 132 (Cat 3) opere murarie (SbCat 2)							
83 / 205 NP 001	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, compreso ogni onere ed accessorio. cuneo 132/80					25,00		
	SOMMANO mq					25,00	15,95	398,75
84 / 206 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione (H/peso=(6+3,5)/2)		2,90 4,40		2,800 4,750	8,12 20,90		
	SOMMANO m²					29,02	4,11	119,27
85 / 207	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di							
	A R I P O R T A R E							616'856,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							616'856,84
P.03.010.070 .a	lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione (lung.=7,40*2)	3,000	14,80	1,200		53,28		
	SOMMANO m²					53,28	8,06	429,44
86 / 208 NP 037	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie in laterizi o pietra da recupero e malta idraulica a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazio ... pressione, per profondità massima pari a cm 10,00 e di larghezza massima pari a cm 5,00, compreso ogni onere e magistero volta Ambiente 132/80	2,000 4,000	8,50 2,00			17,00 8,00		
	SOMMANO m					25,00	30,10	752,50
	Parziale Area C cuneo 132 (Cat 3) euro							1'699,96
	Area D sotto ingresso S paolo 5 (Cat 4)							
87 / 143 NP 001	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, compreso ogni onere ed accessorio. vano 102a/7 e 102/7		10,35	4,500		46,58		
	SOMMANO mq					46,58	15,95	742,95
88 / 144 R.02.010.070 .c	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm Apertura varco portale T10 (par.ug.=2*6) Apertura T9	6,000 12,000 4,000	1,00 2,50 1,00			6,00 30,00 4,00		
	SOMMANO m					40,00	31,29	1'251,60
89 / 145 R.02.040.010 .c	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni o tufo scala Apertura varco T10 Apertura varco T9		2,00 1,00 1,00	1,000 1,100 1,100	0,300 2,500 2,500	0,60 2,75 2,75		
	SOMMANO m³					6,10	336,69	2'053,81
90 / 146 R.02.035.010 .b	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso scala di collegamento tra vano 102/7 e vano superiore 102/231		4,00		300,000	1'200,00		
	SOMMANO kg					1'200,00	2,37	2'844,00
91 / 147 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 145 [m³ 6.10]					6,10		
	SOMMANO m³					6,10	28,73	175,25
	trasporti (SbCat 6)							
92 / 148	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta,							
	A R I P O R T A R E							625'106,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							625'106,39	
R.02.065.020 .a	provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 147 [m³ 6.10] SOMMANO m³					6,10 6,10	30,05	183,31	
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)								
93 / 149 E.19.010.010 .a	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. Struttura per Pavimento sopraelevato vano 102a/7 si stima 50kg\mq per fazzoletti, squadretti e bulloneria Portale T 10 fra vano 102a/194 e 102a/7 HEB200 (H/peso=245,2+613) Portale nel vano a quota 42.50 in corrispondenza infisso fisso per fazzoletti,squadretti e bulloneria *(H/peso=796,9+563,96) Portale T9 fra 102/7 e 106 per fazzoletti,squadretti e bulloneria *(H/peso=245,20+613) SOMMANO Kg	25,000 0,200 4,000 4,000 0,200 4,000 4,000 0,200 4,000 4,000 0,200		1,00 2,50 3,25 2,30 1,00 2,50	50,000 1250,000 61,300 61,300 858,200 61,300 61,300 1360,860 61,300 61,300 858,200	1'250,00 250,00 245,20 613,00 171,64 796,90 563,96 272,17 245,20 613,00 171,64			
	SOMMANO Kg					5'192,71	5,20	27'002,09	
94 / 150 NP 025	Sovrapprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati. portali *(par.ug.=1250+858,2+1360,86+858,2) SOMMANO kg	4327,260				4'327,26 4'327,26	4,00	17'309,04	
95 / 151 E.19.040.030 .c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 149 [Kg 5 192.71] SOMMANO kg					5'192,71 5'192,71	3,12	16'201,26	
96 / 152 NP 015	Fornitura e posa di passerella con struttura portante in acciaio zincato (non a vista) del tipo UPN e IPE con relativi sistemi di fissaggio a muro, e sovrastanti in piani in acciaio corten, di spessore 40/10 e compreso ogni onere e magistero vano 102/7 SOMMANO mq					18,00 18,00	400,00	7'200,00	
97 / 153 E.19.030.010 .a	Grigliato elettrosaldato per scalini e pianerottoli tipo keller altezza 40 mm, completi di telaio perimetrale , bulloni di fissaggio, fornito e posto in opera, compreso eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: keller per Pavimento sopraelevato vano 102a/7 SOMMANO Kg	25,000			39,090	977,25 977,25	6,36	6'215,31	
	opere murarie (SbCat 2)								
	A R I P O R T A R E							699'217,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							699'217,40
98 / 318 A.07.010.a	Consolidamento strutturale di pareti in muratura staticamente compromesse, rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari intervento da eseguirsi con la metodologia sottodes ... io inossidabile ad aderenza migliorata o filettata; la malta da sigillare sarà del tipo esente da sali e con antiritiro parete T9		4,90		3,500	17,15		
	SOMMANO mq					17,15	284,61	4'881,06
	Parziale Area D sotto ingresso S paolo 5 (Cat 4) euro							86'059,68
	Area E sotto ingresso S Paolo 5a (Cat 5)							
99 / 24 NP 001	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, compreso ogni onere ed accessorio. vani 102/194 e 102a/194		12,30	4,300		52,89		
	SOMMANO mq					52,89	15,95	843,60
100 / 25 P.02.10.90.a P.02.030.010 .a	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a mt 5,00 compreso il manto, eseguita in legno, compreso ogni onere e magistero. vano 102/194	11,400			3,000	34,20		
	SOMMANO mq					34,20	100,58	3'439,84
101 / 26 R.05.50.120. a R.05.050.030 .a	Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa ... ridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni vano 102/194					11,40		
	SOMMANO m²					11,40	107,00	1'219,80
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
102 / 27 A.01.200.a	Scavo manuale in terreno archeologico compatto fino alla profondità di m. 2 dal piano di campagna da eseguirsi in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti proven ... x 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. vano 102a/194 *(H/peso=3,500/2)		3,00	4,400	1,750	23,10		
	SOMMANO mc					23,10	151,88	3'508,43
103 / 28 A.01.300.b	Scavo stratigrafico fino dalla profondità da 2.00 a metri 5.00 in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno con l'aggiunta dell'onere di eventuali sbadacch ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. vano 102a/194 *(H/peso=3,500/2)		3,00	4,400	1,750	23,10		
	SOMMANO mc					23,10	465,54	10'753,97
104 / 29 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 28 [mc 23.10]					23,10		
	SOMMANO m³					23,10	31,58	729,50
	A R I P O R T A R E							724'593,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							724'593,60
105 / 30 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 27 [mc 23.10] Vedi voce n° 28 [mc 23.10] SOMMANO m³					23,10 23,10 46,20	28,73	1'327,33
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
106 / 31 NP 011	Rinterro con sabbia grossa avendo cura della salvaguardia delle strutture presenti. vano102/194 riempimento parziale di fossa fondazioni SOMMANO m³	5,500			1,500	8,25 8,25	97,00	800,25
107 / 32 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Ambiente 102/194 Pareti Volta Ambiente 105/60 SOMMANO m²		6,55 5,00 4,000 3,000 2,000 1,200		2,300 4,000 2,300 2,300 4,000 4,000	15,07 20,00 1,84 41,40 13,60 61,02 82,00 234,93	4,59	1'078,33
108 / 33 R.02.050.010 .a	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio non inferiore a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone Ambiente 102/194 Pareti Volta Ambiente 105/60 SOMMANO m²		6,55 5,00 4,000 3,000 2,000 1,200		2,300 4,000 2,300 2,300 4,000 4,000	15,07 20,00 1,84 41,40 13,60 61,02 82,00 234,93	4,59	1'078,33
109 / 34 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Ambiente 102/194 Pareti Volta Ambiente 105/60 SOMMANO m²		6,55 5,00 4,000 3,000 2,000 1,200		2,300 4,000 2,300 2,300 4,000 4,000	15,07 20,00 1,84 41,40 13,60 61,02 82,00 234,93	2,53	594,37
110 / 134 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume		234,93 234,93		0,030 0,050	7,05 11,75		
	A R I P O R T A R E					18,80		729'472,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,80		729'472,21
	SOMMANO m³					18,80	31,58	593,70
111 / 135 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 134 [m³ 18.80]					18,80		
	SOMMANO m³					18,80	28,73	540,12
	trasporti (SbCat 6)							
112 / 136 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 135 [m³ 18.80]					18,80		
	SOMMANO m³					18,80	30,05	564,94
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
113 / 137 E.19.010.010 .a	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. Struttura per Pavimento sopraelevato vano 102a/194. si stima 50 kg/mq per fazzoletti, squadretti e bulloneria	25,000 0,200			50,000 1250,000	1'250,00 250,00		
	SOMMANO Kg					1'500,00	5,20	7'800,00
114 / 138 E.19.040.030 .c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 137 [Kg 1 500.00]					1'500,00		
	SOMMANO kg					1'500,00	3,12	4'680,00
115 / 139 NP 025	Sovrapprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati. struttura per pavimento sopraelevato					1'500,00		
	SOMMANO kg					1'500,00	4,00	6'000,00
116 / 140 NP 014	Fornitura e posa in opera di passerella con struttura portante in acciaio zincato (non a vista) del tipo UPN e IPE con relativi sistemi di fissaggio a muro, e sovrastante grigliato antitacco in acciaio corten, spessore 40/10 e compreso ogni onere e magistero. Struttura per Pavimento sopraelevato vano 102/194.105/60 e 105/218					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	794,00	11'910,00
117 / 141 NP 015	Fornitura e posa di passerella con struttura portante in acciaio zincato (non a vista) del tipo UPN e IPE con relativi sistemi di fissaggio a muro, e sovrastanti in piani in acciaio corten, di spessore 40/10 e compreso ogni onere e magistero Struttura per Pavimento sopraelevato vano 102/194.105/60 e 105/218					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		761'560,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		761'560,97
118 / 142 E.19.030.010 .a	SOMMANO mq					15,00	400,00	6'000,00
	Grigliato elettrosaldato per scalini e pianerottoli tipo keller altezza 40 mm, completi di telaio perimetrale , bulloni di fissaggio, fornito e posto in opera, compreso eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: keller per Pavimento sopraelevato vano 102a/194	25,000			39,090	977,25		
	SOMMANO Kg					977,25	6,36	6'215,31
	opere murarie (SbCat 2)							
119 / 213 NP 006	Revisione di muratura in pietra di tufo ad opera incerta comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conserva ... e degli elementi in pietra non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti stuccatura delle connesure.	2,000	6,50		4,000	52,00		
	SOMMANO mq					52,00	80,00	4'160,00
120 / 326 E.16.020.020 .a	Sbruffatura di murature spicconate o nuove, con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Vedi voce n° 32 [m² 234.93]					234,93		
	SOMMANO m²					234,93	10,46	2'457,37
121 / 327 R.05.030.020 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... nita a perfetta regola d'arte, per muratura in mattoni pieni. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania anno 2011).	2,000	3,30	4,000	0,500	13,20		
	SOMMANO m³					13,20	539,28	7'118,50
122 / 403 NP 003	Applicazione di uno strato di rinzafo consolidante. (tipo RC3 Rinzafo Consolidante Calceforte). Ambiente 102/194 Pareti		6,55		2,300	15,07		
			5,00		4,000	20,00		
		4,000	0,20		2,300	1,84		
		3,000	6,00		2,300	41,40		
		2,000	1,70		4,000	13,60		
		1,200	50,85			61,02		
	Volta Ambiente 105/60		20,50		4,000	82,00		
	SOMMANO mq					234,93	50,00	11'746,50
	Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con predisposte guide e poste, tirato in superficie a fratazzo grezzo, per uno spessore minimo di circa 20 mm: con malta idraulica composta da breccia selezionata, pozzolana, calce idraulica e colore. Ambiente 102/194 Pareti		6,55		2,300	15,07		
			5,00		4,000	20,00		
		4,000	0,20		2,300	1,84		
		3,000	6,00		2,300	41,40		
		2,000	1,70		4,000	13,60		
		1,200	50,85			61,02		
123 / 404 NP 005	Volta Ambiente 105/60		20,50		4,000	82,00		
	A R I P O R T A R E					234,93		799'258,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					234,93		799'258,65
	SOMMANO m2					234,93	80,40	18'888,37
124 / 405 E.16.20.30.a E.16.020.030.a	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia Vedi voce n° 403 [mq 234.93]					234,93		
	SOMMANO mq					234,93	17,71	4'160,61
125 / 406 E.21.10.10.a E.21.010.010.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 403 [mq 234.93]					234,93		
	SOMMANO m²					234,93	2,33	547,39
126 / 407 E.21.20.10.a E.21.020.010.a	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne imprimitura ad una mano eseguita a pennello Vedi voce n° 404 [m2 234.93]					234,93		
	SOMMANO m²					234,93	3,12	732,98
	Parziale Area E sotto ingresso S Paolo 5a (Cat 5) euro							119'489,54
	Area F cisterna (Cat 6)							
127 / 154 U.05.10.290.a U.05.010.060.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano in canal					31,04		
	SOMMANO m³					31,04	143,26	4'446,79
128 / 155 U.05.10.310.a U.05.010.082.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... oltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni					11,50		
	SOMMANO m³					11,50	6,58	75,67
129 / 156 R.02.010.070.c	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm Apertura varco per T11 tra vano 104 e porzione adiacente ambulacro 102 (par.ug.=2*3,00)	3,000 6,000	1,00 2,50			3,00 15,00		
	SOMMANO m					18,00	31,29	563,22
130 / 157 R.02.040.010.c	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni o tufo Apertura varco T11 Demolizione Muro fra 104 e 105/218		1,00 2,35	0,800 0,420	2,500 3,500	2,00 3,45		
	SOMMANO m³					5,45	336,69	1'834,96
	A R I P O R T A R E							830'508,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							830'508,64
131 / 158 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Apertura T11 Demolizione Muro tra vano 104 e 105/218 SOMMANO m³		1,00 2,35	0,800 0,420	2,500 3,500	2,00 3,45 5,45	28,73	156,58
132 / 159 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Apertura varco T11 Demolizione Muro tra 104 e 105/218 SOMMANO m³		1,00 2,35	0,800 0,420	2,500 3,500	2,00 3,45 5,45	31,58	172,11
	trasporti (SbCat 6)							
133 / 160 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 159 [m³ 5.45] SOMMANO m³					5,45 5,45	30,05	163,77
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
134 / 161 E.19.010.010 .a	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. Apertura varco T11 per fazzoletti, squadrette e bulloneria *(H/peso=170,4+426) SOMMANO Kg	4,000 4,000 0,200	1,00 2,50		42,600 42,600 596,400	170,40 426,00 119,28 715,68	5,20	3'721,54
135 / 162 NP 025	Sovrapprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati. SOMMANO kg					596,40 596,40	4,00	2'385,60
136 / 163 E.19.040.030 .c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari SOMMANO kg				715,680	715,68 715,68	3,12	2'232,92
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
137 / 164 A.01.200.a	Scavo manuale in terreno archeologico compatto fino alla profondità di m. 2 dal piano di campagna da eseguirsi in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti proven ... x 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. Scavo vano 104	20,750			1,000	20,75		
	A R I P O R T A R E					20,75		839'341,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,75		839'341,16
	SOMMANO mc					20,75	151,88	3'151,51
138 / 165 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. Scavo vano 104	20,750			1,000	20,75		
	SOMMANO mc					20,75	457,99	9'503,29
139 / 230 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scavo Cistera per svuotamento					41,50 20,75		
	SOMMANO m³					62,25	28,73	1'788,44
140 / 231 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Scavo Cistera per svuotamento					41,50 20,75		
	SOMMANO m³					62,25	31,58	1'965,86
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) trasporti (SbCat 6)							
141 / 232 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 231 [m³ 62.25]					62,25		
	SOMMANO m³					62,25	30,05	1'870,61
	Parziale Area F cisterna (Cat 6) euro							34'032,87
	Area G cuneo e ingresso anticaglia (Cat 7) opere murarie (SbCat 2)							
142 / 35 NP 001	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, compreso ogni onere ed accessorio.					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	15,95	1'595,00
143 / 36 P.02.10.90.a P.02.030.010 .a	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a mt 5,00 compreso il manto, eseguita in legno, compreso ogni onere e magistero. Arco moderno ambiente 102a/105		5,00	1,500	3,000	22,50		
	SOMMANO mq					22,50	100,58	2'263,05
144 / 37 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	2,000 2,000	16,00 4,00		6,500 6,500	208,00 52,00		
	A R I P O R T A R E					260,00		861'478,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					260,00		861'478,92
	SOMMANO m²					260,00	4,11	1'068,60
145 / 38 P.03.10.30.b P.03.010.030 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° (par.ug.=2*260,000)	520,000				520,00		
	SOMMANO m²/30gg					520,00	0,59	306,80
146 / 39 P.03.010.040 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione	3,000 3,000	16,00 4,00		6,500 6,500	312,00 78,00		
	SOMMANO cad					390,00	5,75	2'242,50
147 / 40 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione Per Realizzazione Piano Ponteggio *(par.ug.=2*3) (par.ug.=4*3) Per realizzazione piano ponteggio tubi e giunti *(par.ug.=3*2) (par.ug.=4*3)	6,000 12,000 6,000 12,000	16,00 4,00 16,00 4,00	1,400 1,400 1,400 1,400		134,40 67,20 134,40 67,20		
	SOMMANO m²					403,20	8,06	3'249,79
148 / 41 P.03.010.070 .b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1° (par.ug.=2*(135,4+67,2))	405,200				405,20		
	SOMMANO m²/30gg					405,20	0,99	401,15
149 / 42 NP 004	Sovrapprezzo al montaggio del ponteggio per zona disagiata.	2,000 2,000	16,00 4,00	1,400 1,400		44,80 11,20		
	SOMMANO mq					56,00	60,75	3'402,00
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
150 / 43 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. Scavo Ambiente 102a/105 e 102/105		4,80	8,200	1,000	39,36		
	SOMMANO mc					39,36	457,99	18'026,49
151 / 44 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 43 [mc 39.36]					39,36		
	SOMMANO m³					39,36	28,73	1'130,81
	A R I P O R T A R E							891'307,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							891'307,06
152 / 45 NP 009	Realizzazione di passerelle temporanee di larghezza massima di 100 cm. con tubi in acciaio e tavole in legno per consentire il passaggio nei vari ambienti.					10,00		
	SOMMANO ml					10,00	151,60	1'516,00
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
153 / 46 R.05.010.020 .a	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 32, con sonda meccanica a rotopercurazione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm e lunghezza fino a 5,00 m Arco Moderno tra 102/105 e 102a/105 (par.ug.=9,00*,80) (par.ug.=9,00*,80)	7,200 7,200	3,95 3,95		0,800 0,800	22,75 22,75		
	SOMMANO ml					45,50	42,60	1'938,30
154 / 47 NP 035	Iniezioni di boiaccia fluida di malta idraulica superfluida per consolidamento di murature fatiscenti, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del t ... portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione, compreso ogni onere e magistero. Vedi voce n° 46 [ml 45.50]				10,000	455,00		
	SOMMANO kg					455,00	2,65	1'205,75
155 / 48 NP 036	Compenso alle iniezioni di boiaccia di malta idraulica superfluida per aggiunta di: fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7, compreso ogni onere e magistero Vedi voce n° 47 [kg 455.00]					455,00		
	SOMMANO kg					455,00	1,90	864,50
156 / 49 R.05.020.040 .a	Barre di acciaio inossidabile nervate fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte. Arco Moderno tra 102/105 e 102a/105 (par.ug.=9,00*3,95*,8)	28,440	0,75		0,888	18,94		
	SOMMANO kg					18,94	9,03	171,03
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
157 / 123 E.19.010.010 .a	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. Profili di appoggio passerelle acciaio 102/5 e 113/106 si stima 40 kg\mq per zona ingresso da via Anticaglia vano 102a/105		11,00 4,80	4,250 2,600	40,000 40,000	1'870,00 499,20		
	Passerella vano 102a/105 si stima 100 kg\mq		12,00 4,80	1,200 2,600	100,000 100,000	1'440,00 1'248,00		
	per fazzoletti, squadretti e bulloneria *(H/peso=1440+1248)	0,100			2688,000	268,80		
	scaletta vano 113/106		1,20	1,050	50,000	63,00		
	per fazzoletti, squadretti e bulloneria	0,200			63,000	12,60		
	Balaustre si stima 40 kg\ml		34,00		40,000	1'360,00		
	per fazzoletti, squadretti e bulloneria	0,200			1360,000	272,00		
	A R I P O R T A R E					7'033,60		897'002,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'033,60		897'002,64
158 / 124 NP 025	Arco T1 HEB140	2,000 0,200	6,00		33,700 404,400	404,40 80,88		
	SOMMANO Kg					7'518,88	5,20	39'098,18
	Sovrapprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati. Vedi voce n° 123 [Kg 7 518.88] a detrarre fazzoletti, squadretti e bulloneria *(par.ug.=268,8+12,6+272+80,88)	634,280				7'518,88 -634,28		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					7'518,88 -634,28		
	SOMMANO kg					6'884,60	4,00	27'538,40
159 / 125 E.19.040.030 .c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 123 [Kg 7 518.88]					7'518,88		
	SOMMANO kg					7'518,88	3,12	23'458,91
160 / 126 E.19.030.010 .a	Grigliato elettrosaldato per scalini e pianerottoli tipo keller altezza 40 mm, completi di telaio perimetrale , bulloni di fissaggio, fornito e posto in opera, compreso eventuali tagli e fori, le opere provvisorie, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: Passerella vani 102a/105 , 102/105, 113/106		11,00 4,80 1,20	4,250 2,600 1,050	40,000 40,000 39,090	1'870,00 499,20 49,25		
	scaletta vano 113/106							
	SOMMANO Kg					2'418,45	6,36	15'381,34
161 / 127 NP 015	Fornitura e posa di passerella con struttura portante in acciaio zincato (non a vista) del tipo UPN e IPE con relativi sistemi di fissaggio a muro, e sovrastanti in piani in acciaio corten, di spessore 40/10 e compreso ogni onere e magistero vano 113/106		2,40	2,700		6,48		
	SOMMANO mq					6,48	400,00	2'592,00
	opere murarie (SbCat 2)							
162 / 128 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo demolizione per T1		2,80	0,500	1,800	2,52		
	SOMMANO m³					2,52	113,49	285,99
163 / 129 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 128 [m³ 2.52]					2,52		
	SOMMANO m³					2,52	28,73	72,40
	trasporti (SbCat 6)							
164 / 130	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta,							
	A R I P O R T A R E							1'005'429,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'005'429,86
R.02.065.020 .a	provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 129 [m³ 2.52]					2,52		
	SOMMANO m³					2,52	30,05	75,73
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
165 / 131 NP 028	Infissi in acciaio e vetro, realizzati artigianalmente su disegno, con struttura a maglia modulare a spartiti geometrici articolati da adattare alle dimensioni dei vani esistenti, ... ciali secondo i colori scelti dalla D.L. ed ogni altro onere e accessorio, per dare il prodotto finito a regola d'arte. infisso arco aragonese		2,80		1,800	5,04		
	SOMMANO mq					5,04	1'600,60	8'067,02
166 / 132 NP 019	Fornitura e posa in opera di porta ad uno o più battenti con struttura metallica su disegno, con ante vetrate con specchiature realizzate con vetrocamera in cristallo stratificato ... pleta di ferramenta di tenuta e chiusura, e quant'altro occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. bussola interna			4,800	3,000	14,40		
	SOMMANO mq					14,40	485,20	6'986,88
	opere murarie (SbCat 2)							
167 / 214 R.05.030.020 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... nita a perfetta regola d'arte, per muratura in mattoni pieni. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania anno 2011).	3,000	0,20	0,800	6,000	2,88		
	Per Rispristino Arco Aragonese	2,000	4,20	0,300	3,300	8,32		
	SOMMANO m³					11,20	539,28	6'039,94
168 / 215 A.06.100.e	Restauro di muratura antica ad OPUS LATERICIUM con MATTONCINI NUOVI per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura di un prim ... antichi, prodotti a S.M.Capua Vetere, legati con malta di calce lafarge, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti	3,000	0,80		6,000	14,40		
	SOMMANO mq					14,40	295,48	4'254,91
169 / 325 NP 012	Risagomatura di arco in tufo, compreso realizzazione di sagome ed ogni ulteriore onere ed accessorio. Arco Aragonese	2,000	4,20			8,40		
	SOMMANO ml					8,40	36,15	303,66
170 / 364 R.05.030.020 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... nita a perfetta regola d'arte, per muratura in mattoni pieni. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania anno 2011). Ambiente 103/106,102/105,102a/105		2,00 2,60	0,500 0,500	4,170 6,300	4,17 8,19		
	A R I P O R T A R E					12,36		1'031'158,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,36		1'031'158,00
	SOMMANO m³					12,36	539,28	6'665,50
	Parziale Area G cuneo e ingresso anticaglia (Cat 7) euro							180'202,63
	Area H arco Anticaglia (Cat 8)							
171 / 346 P.03.010.040 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione Facciata est Facciata ovest Fornice *(lung.=5,90+5,90)	5,000 5,000 5,000	7,30 3,70 11,80		18,000 18,000 3,000	657,00 333,00 177,00		
	SOMMANO cad					1'167,00	5,75	6'710,25
172 / 347 P.03.010.040 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1° Vedi voce n° 346 [cad 1 167.00]	2,000				2'334,00		
	SOMMANO gnt/30gg					2'334,00	2,51	5'858,34
173 / 348 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione Facciata est Facciata ovest Fornice *(lung.=5,90+5,90)	8,000 8,000 1,000	7,30 3,70 11,80	1,400 1,400 1,400		81,76 41,44 16,52		
	SOMMANO m²					139,72	8,06	1'126,14
174 / 349 P.03.010.070 .b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1° Vedi voce n° 348 [m² 139.72]	2,000				279,44		
	SOMMANO m²/30gg					279,44	0,99	276,65
175 / 350 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici varie					250,00		
	SOMMANO m²					250,00	4,59	1'147,50
176 / 351 R.05.030.020 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... rte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni pieni. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania anno 2011) Lesione arco Anticaglia Ripristino Nucleo Volta Arco Anticaglia		12,00 5,50	0,500 1,000	0,500 0,500	20,00 3,00 2,75		
	SOMMANO m³					25,75	539,28	13'886,46
177 / 352 NP 038	Sarcitura di lesioni murarie con malta idraulica e mattoni da eseguirsi mediante l'impiego di mattoni e malta idraulica a kg 400, accurato lavaggio delle superfici con acqua a pressione, per profondità massima pari a cm 10,00 e di larghezza massima pari a cm 5,00, compreso ogni onere e magistero							
	A R I P O R T A R E							1'066'828,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'066'828,84
	varie					110,00		
	SOMMANO m					110,00	39,55	4'350,50
178 / 353 A.06.110.a	Restauro di colmi di murature antiche già diserbate, eseguito con scampoli di tufo allettati con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L., il tutto per un'altezza media di cm. 20 e per superfici superiori a 50 cmq					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	225,60	3'384,00
179 / 354 A.07.010.a	Consolidamento strutturale di pareti in muratura staticamente compromesse, rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari intervento da eseguirsi con la metodologia sottodes ... io inossidabile ad aderenza migliorata o filettata; la malta da sigillare sarà del tipo esente da sali e con antiritiro					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	284,61	8'538,30
180 / 355 R.05.010.010 .a	Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in muratura di tufo A - Facciata Arco Anticaglia B - Sotto Volta Arco Anticaglia *(lung.=3+3+5)	6,000 6,000	5,50 11,00	35,000 35,000	15,000 6,000	17'325,00 13'860,00		
	SOMMANO cm					31'185,00	0,79	24'636,15
181 / 356 NP 035	Iniezioni di boiaccia fluida di malta idraulica superfluida per consolidamento di murature fatiscenti, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del t ... portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione, compreso ogni onere e magistero. B - Sotto Volta Arco Anticaglia *(lung.=(3,4+3,4+5,5)*6)	6,000	73,80	0,350	12,000	1'859,76		
	SOMMANO kg					1'859,76	2,65	4'928,36
182 / 357 NP 036	Compenso alle iniezioni di boiaccia di malta idraulica superfluida per aggiunta di: fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7, compreso ogni onere e magistero Vedi voce n° 356 [kg 1 859.76]					1'859,76		
	SOMMANO kg					1'859,76	1,90	3'533,54
183 / 358 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 350 [m² 250.00]				0,050	12,50		
	SOMMANO m³					12,50	28,73	359,13
184 / 359 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume Vedi voce n° 358 [m³ 12.50]					12,50		
	SOMMANO m³					12,50	39,50	493,75
	trasporti (SbCat 6)							
185 / 360 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano,							
	A R I P O R T A R E							1'117'052,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'117'052,57
	viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 358 [m³ 12.50]					12,50		
	SOMMANO m³					12,50	30,05	375,63
	Lavori di restauro superfici decorate - Cat. OS2-A (SpCat 2) opere di restauro superfici decorate OS2 (SbCat 4)							
186 / 361 A.06.100.e	Restauro di muratura antica ad OPUS LATERICIUM con MATTONCINI NUOVI per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura di un prim ... antichi, prodotti a S.M.Capua Vetere, legati con malta di calce lafarge, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti Facciata est Facciata ovest Aperture fornice *(lung.=2*16) parete fornice *(lung.=2*5,9*4,4)		7,30 3,70 32,00 51,92		18,000 18,000	131,40 66,60 -32,00 38,94		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq	0,750				236,94 -32,00		
	SOMMANO mq					204,94	295,48	60'555,67
187 / 362 A.10.080.a	Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni e co ... eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi volta fornice *(lung.=5,9*4,8) parete fornice *(lung.=5,9*4,4)	0,800 0,500	28,32 25,96			22,66 12,98		
	SOMMANO mq					35,64	236,49	8'428,50
188 / 363 A.10.090.a	Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi					10,00		
	SOMMANO mql					10,00	85,21	852,10
	Parziale Area H arco Anticaglia (Cat 8) euro							149'440,97
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) Area I vomitorio 133/58 (Cat 9) opere murarie (SbCat 2)							
189 / 50 NP 001	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, compreso ogni onere ed accessorio.					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	15,95	797,50
190 / 51 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione vano 133/58	2,000	8,20 3,00		6,000 4,000	98,40 12,00		
	SOMMANO m²					110,40	4,11	453,74
191 / 52	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili							
	A R I P O R T A R E							1'188'515,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'188'515,71
P.03.10.30.b P.03.010.030 .b	valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° vano 133/58	2,000	8,20 3,00		6,000 4,000	98,40 12,00		
	SOMMANO m²/30gg					110,40	0,59	65,14
192 / 53 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione vano 133/58	2,000 2,000	8,20 3,00	1,200 1,200		19,68 7,20		
	SOMMANO m²					26,88	8,06	216,65
193 / 54 P.03.010.070 .b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1°					26,88		
	SOMMANO m²/30gg					26,88	0,99	26,61
194 / 56 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo vano 133/58		2,50	0,300	3,000	2,25		
	SOMMANO m³					2,25	113,49	255,35
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
195 / 57 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. vano 133/58	6,250			2,000	12,50		
	SOMMANO mc					12,50	457,99	5'724,88
196 / 58 A.01.300.b	Scavo stratigrafico fino dalla profondità da 2.00 a metri 5.00 in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno con l'aggiunta dell'onere di eventuali sbadacch ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. vano 133/58 *(H/peso=2,800-2)	6,250			0,800	5,00		
	SOMMANO mc					5,00	465,54	2'327,70
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
197 / 59 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici vano 133/58		6,20	2,800		17,36		
	SOMMANO m²					17,36	4,59	79,68
	A R I P O R T A R E							1'197'211,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'197'211,72
198 / 60 R.02.050.010 .a	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio non inferiore a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone vano 133/58		6,20	2,800		17,36		
	SOMMANO m²					17,36	4,59	79,68
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
199 / 61 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 57 [mc 12.50] Vedi voce n° 58 [mc 5.00]					12,50 5,00		
	SOMMANO m³					17,50	28,73	502,78
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
200 / 62 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti vano 133/58		6,20	2,800		17,36		
	SOMMANO m²					17,36	2,53	43,92
201 / 63 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 56 [m³ 2.25]					2,25		
	SOMMANO m³					2,25	28,73	64,64
202 / 64 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 63 [m³ 2.25]					2,25		
	SOMMANO m³					2,25	31,58	71,06
	trasporti (SbCat 6)							
203 / 65 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 56 [m³ 2.25] Vedi voce n° 59 [m² 17.36] Vedi voce n° 60 [m² 17.36]					2,25 0,87 0,52		
	SOMMANO m³					3,64	30,05	109,38
	opere murarie (SbCat 2)							
204 / 66 R.05.010.020 .a	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 32, con sonda meccanica a rotopercurione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm e lunghezza fino a 5,00 m Arco Ambiente 133/58 *(par.ug.=9,00*3)	27,000	0,80			21,60		
	SOMMANO ml					21,60	42,60	920,16
	A R I P O R T A R E							1'199'003,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'003,34
205 / 67 R.05.020.040 .a	Barre di acciaio inossidabile nervate fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte. vano 133/58	21,600			0,888	19,18		
	SOMMANO kg					19,18	9,03	173,20
206 / 216 A.06.100.e	Restauro di muratura antica ad OPUS LATERICIUM con MATTONCINI NUOVI per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura di un prim ... antichi, prodotti a S.M.Capua Vetere, legati con malta di calce lafarge, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti vano 133/58		4,80		3,700	17,76		
	SOMMANO mq					17,76	295,48	5'247,72
207 / 217 NP 013	Sovrapprezzo al restauro di muratura antica ad OPUS LATERICIUM per utilizzo di mattoni di dimensioni 28x13x3,5 e per il taglio dello stesso. vano 133/58		4,80		3,700	17,76		
	SOMMANO mq					17,76	214,50	3'809,52
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
208 / 483 E.19.010.010 .a	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. struttura portante scala - 50 kg/mq per fazzoletti, squadrette e bulloneria	0,200	1,40	1,500	50,000 105,000	105,00 21,00		
	SOMMANO Kg					126,00	5,20	655,20
209 / 484 NP 025	Sovrapprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati. Vedi voce n° 483 [Kg 126.00]					126,00		
	SOMMANO kg					126,00	4,00	504,00
210 / 485 E.19.040.030 .c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 483 [Kg 126.00]					126,00		
	SOMMANO kg					126,00	3,12	393,12
211 / 560 E.19.030.010 .a	Grigliato elettrosaldato per scalini e pianerottoli tipo keller altezza 40 mm, completi di telaio perimetrale , bulloni di fissaggio, fornito e posto in opera, compreso eventuali tagli e fori, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: scaletta	4,000 5,000	1,40 1,40	0,350 0,150	39,090 39,090	76,62 41,04		
	SOMMANO Kg					117,66	6,36	748,32
	Parziale Area I vomitorio 133/58 (Cat 9) euro							23'269,95
	A R I P O R T A R E							1'210'534,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'210'534,42
	Area J ingresso s Paolo 5 (Cat 10) opere murarie (SbCat 2)							
212 / 78 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione ambiente 102a/228 ambiente 102/231	2,000 2,000	4,80 5,40		4,000 4,000	38,40 43,20		
	SOMMANO m²					81,60	4,11	335,38
213 / 79 P.03.10.30.b P.03.010.030 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°					81,60		
	SOMMANO m²/30gg					81,60	0,59	48,14
214 / 80 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione Ambiente 102a/228 *(par.ug.=2*2) Ambiente 102/231 *(par.ug.=2*2)	4,000 4,000	4,80 5,40	1,200 1,200		23,04 17,25 25,92 25,15		
	SOMMANO m²					91,36	8,06	736,36
215 / 81 P.03.010.070 .b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1° Vedi voce n° 80 [m² 91.36]					91,36		
	SOMMANO m²/30gg					91,36	0,99	90,45
216 / 82 R.02.060.070 .a	Rimozione di pavimento in legno, compresi la pulizia ed accantonamento e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio delle tavole per il riutilizzo. Ambiente 102a/228 Ambiente 102/231					18,85 24,32		
	SOMMANO m²					43,17	6,30	271,97
217 / 83 E.13.20.50.a E.13.020.050 .a	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Marmo Bianco Carrara Ambiente 102a/228 Ambiente 102/231					18,85 24,32		
	SOMMANO m²					43,17	175,09	7'558,64
218 / 133 A.06.100.f	Restauro di muratura antica ad OPUS RETICULATUM con TUFELLI NUOVI per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura di un primo ... dale legati con malta di calce lafarge o similare (a scelta della D.L.), compresa la stuccatura e stilatura dei giunti. Parete sud vano 102/231		5,00		4,500	22,50		
	SOMMANO mq					22,50	418,63	9'419,18
219 / 219 R.05.010.020	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 32, con sonda meccanica a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per							
	A R I P O R T A R E							1'228'994,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'228'994,54
.a	diametri fino a 32 mm e lunghezza fino a 5,00 m Telaio Per Vano 102/231 HEB140 -Stampelle	8,000	0,80			6,40		
	SOMMANO ml					6,40	42,60	272,64
220 / 220 R.05.020.040 .a	Barre di acciaio inossidabile nervate fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte. Ø14	8,000	0,80		1,208	7,73		
	SOMMANO kg					7,73	9,03	69,80
221 / 221 NP 007	Iniezione con Resina chimica tissotropica. per stampelle	8,000	0,80			6,40		
	SOMMANO ml					6,40	131,35	840,64
222 / 222 R.05.030.020 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... nita a perfetta regola d'arte, per muratura in mattoni pieni. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania anno 2011). Sotto Portale Ingresso Cortile Via San Paolo	2,000	2,50 0,15	3,800 0,400	0,200 3,350	1,90 0,40		
	SOMMANO m³					2,30	539,28	1'240,34
223 / 223 R.05.010.020 .a	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 32, con sonda meccanica a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm e lunghezza fino a 5,00 m Portale Ingresso Cortile Via San Paolo Per iniezioni Sotto Portale	12,000 50,000	0,50 0,40			6,00 20,00		
	SOMMANO ml					26,00	42,60	1'107,60
224 / 224 R.05.020.040 .a	Barre di acciaio inossidabile nervate fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte. Portale Ingresso Cortile Via San Paolo	12,000	0,50		1,578	9,47		
	SOMMANO kg					9,47	9,03	85,51
225 / 225 NP 035	Iniezioni di boiaccia fluida di malta idraulica superfluida per consolidamento di murature fatiscenti, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del t ... portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione, compreso ogni onere e magistero. Vedi voce n° 223 [ml 26.00]				20,000	520,00		
	SOMMANO kg					520,00	2,65	1'378,00
226 / 226 NP 036	Compenso alle iniezioni di boiaccia di malta idraulica superfluida per aggiunta di: fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7, compreso ogni onere e magistero Vedi voce n° 225 [kg 520.00]					520,00		
	SOMMANO kg					520,00	1,90	988,00
227 / 227 NP 003	Applicazione di uno strato di rinzafo consolidante. (tipo RC3 Rinzafo Consolidante Calceforte).		6,40	0,600	0,250	0,96		
	SOMMANO mq					0,96	50,00	48,00
	A R I P O R T A R E							1'235'025,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'235'025,07
228 / 228 E.16.20.30.a E.16.020.030.a	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia Ambiente 102/231 Ambiente 102a/228 Volta ambiente 102a/228 Volta ambiente 102/231		15,35 16,00		3,900 5,250	59,87 84,00		
		1,200			17,250	20,70		
		1,200			25,150	30,18		
	SOMMANO mq					194,75	17,71	3'449,02
229 / 229 E.21.20.10.a E.21.020.010.a	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne imprimitura ad una mano eseguita a pennello Ambiente 102/231 Ambiente 102a/228 Volta ambiente 102a/228 Volta ambiente 102/231		15,35 16,00		3,900 5,250	59,87 84,00		
		1,200			17,250	20,70		
		1,200			25,150	30,18		
	SOMMANO m²					194,75	3,12	607,62
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
230 / 328 E.19.010.010.a	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. per -Stampelle	2,000 0,200	6,40		33,700 431,360	431,36 86,27		
	SOMMANO Kg					517,63	5,20	2'691,68
231 / 329 E.19.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 328 [Kg 517.63]					517,63		
	SOMMANO kg					517,63	3,12	1'615,01
	opere murarie (SbCat 2)							
232 / 330 R.02.040.010.c	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni o tufo realizzazione piattabanda vano 102/231 (architrave stampella)		1,50	0,500	0,800	0,60		
	SOMMANO m³					0,60	336,69	202,01
233 / 331 R.02.010.070.c	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm realizzazione piattabanda vano 102/231 (architrave stampella)	2,000	0,50 1,50			1,00 1,50		
	SOMMANO m					2,50	31,29	78,23
234 / 332 R.02.020.010.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo muratura chiusura parziale vano 102/231		0,70	0,450	2,000	0,63		
	A R I P O R T A R E					0,63		1'243'668,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,63		1'243'668,64
	SOMMANO m³					0,63	113,49	71,50
235 / 333 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. muratura architrave rimozione pavimento	43,170	0,70	0,450	2,000	0,63 0,60 1,30		
	SOMMANO m³				0,030	2,53	28,73	72,69
	trasporti (SbCat 6)							
236 / 334 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 333 [m³ 2.53]					2,53		
	SOMMANO m³					2,53	30,05	76,03
	Parziale Area J ingresso s Paolo 5 (Cat 10) euro							33'354,44
	Area K ingresso s Paolo 5a (Cat 11) opere murarie (SbCat 2)							
237 / 233 NP 001	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, compreso ogni onere ed accessorio.					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	15,95	478,50
238 / 234 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione vani 102a/187, 102/188, 204/193 *(par.ug.=23+19+17)	59,000			3,500	206,50		
	SOMMANO m²					206,50	4,11	848,72
239 / 235 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiè, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione per ponteggi *(lung.=33+23+19)	2,000	75,00	1,200		180,00		
	SOMMANO m²					180,00	8,06	1'450,80
240 / 236 R.02.20.20.a R.02.020.020 .a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni rimozione gradini di ingresso via san paolo 5a		2,50	1,000		2,50		
	SOMMANO m²					2,50	12,62	31,55
241 / 237 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Ambiente 102/188 Ambiente 102A/187 Ambiente 204/193 Ambiente 201		22,88 6,20 22,00 9,70	5,400		22,88 33,48 22,00 9,70		
	A R I P O R T A R E					88,06		1'246'698,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,06		1'246'698,43
	SOMMANO m²					88,06	7,58	667,49
242 / 238 R.02.060.018 .a	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	88,060			0,150	13,21		
	SOMMANO m³					13,21	94,57	1'249,27
243 / 239 R.02.010.070 .c	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm Vano 102a/228 e 102a/187 T25 Vano 102a/187 e 102/188 T23 vano 102a/187 e 102a/229 T24 vano 102/188e 204/193 T22 Volta Vano 102/188	4,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000	6,00 6,00 6,00 6,00 2,50 3,00			24,00 12,00 18,00 12,00 5,00 6,00		
	SOMMANO m					77,00	31,29	2'409,33
244 / 240 R.02.040.010 .c	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni o tufo Demolizione muri ambiente 201		0,60 0,60	0,200 0,300	4,100 4,100	0,49 0,74		
	Vano 102a/228 e 102a/187 T25, compresa formazione di gradini per il collegamento tra i vani Vano 102a/187 e 102/188 T23 vano 102a/187 e 102a/229 T24 vano 102/188e 204/193 T22 Volta Vano 102/188		1,30 1,30 1,30 1,30 2,50	1,100 0,600 0,600 0,500 0,500	2,500 2,500 2,500 2,500 3,000	3,58 1,95 1,95 1,63 3,75		
	SOMMANO m³					14,09	336,69	4'743,96
245 / 241 S-R04.004b	Formazione pulvini in c.a. per appoggio travi metalliche nella muratura esistente. Per Appoggio travi in Ferro	8,000	0,30	0,800	0,400	0,77		
	SOMMANO mc					0,77	184,03	141,70
246 / 242 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici ambiente 102/188 volta	1,200	20,00 25,00		3,000	60,00 30,00		
	SOMMANO m²					90,00	4,59	413,10
247 / 243 R.02.050.010 .a	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio non inferiore a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone Vedi voce n° 242 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	4,59	413,10
248 / 244 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 237 [m² 88.06] Vedi voce n° 238 [m³ 13.21] Vedi voce n° 240 [m³ 14.09] Vedi voce n° 242 [m² 90.00]				0,150 0,050	13,21 13,21 14,09 4,50		
	A R I P O R T A R E					45,01		1'256'736,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,01		1'256'736,38
	Vedi voce n° 243 [m² 90.00]				0,030	2,70		
	SOMMANO m³					47,71	28,73	1'370,71
	trasporti (SbCat 6)							
249 / 245 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 244 [m³ 47.71] Vedi voce n° 236 [m² 2.50]				0,600	47,71 1,50		
	SOMMANO m³					49,21	30,05	1'478,76
	opere murarie (SbCat 2)							
250 / 246 E.08.20.40.a E.08.020.020 .a	Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni: con malta idraulica rifacimento gradini ingresso via san paolo 5a		2,50	1,000		2,50		
	SOMMANO mc					2,50	318,20	795,50
251 / 247 R.05.030.090 .a	Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata per placcaggio murature.		5,00 4,40	2,150 2,150	2,979 2,979	32,02 28,18		
	SOMMANO kg					60,20	7,79	468,96
252 / 248 NP 022	Pareti e controsoffitti in cartongesso in lastre tipo PLACOMARINE o altro prodotto con caratteristiche analoghe, trattate sulle superfici con prodotti idrofughi, dotate di caratter ... iaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interrasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Soffitto bagni vano 204/193					8,00		
	SOMMANO mq					8,00	90,60	724,80
253 / 249 NP 018	Sistema di pareti autoportanti per partizioni interne di locali igienici, realizzati su disegno con struttura metallica e tamponature in materiale plastico, ligneo o MDF con superf ... e a muro ed a parete, ante apribili a cerniera complete di ferramenta e serramenti, ganci e maniglie a scelta della D.L. vano 204/193	7,000	1,80		2,500	31,50		
	SOMMANO mq					31,50	160,10	5'043,15
254 / 250 NP 016	Fornitura e posa in opera di pavimentazione formata da lastre di pietra lavica di qualunque forma e dimensione (pietrarsa), con impiego di materiale di recupero delle demolizioni e ... dei giunti, lucidatura finale e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Ambiente 204/193 Ambiente 102/188 Ambiente 102a/187 per gradini ingresso via san paolo 5a per gradini tra vano 102a/187 e 102a/228		6,20 2,50 1,30	5,400 1,000 1,000		18,42 11,40 33,48 2,50 1,30		
	SOMMANO mq					67,10	232,30	15'587,33
	A R I P O R T A R E							1'282'205,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'282'205,59
255 / 251 NP 003	Applicazione di uno strato di rinzafo consolidante. (tipo RC3 Rinzafo Consolidante Calceforte). Vano 102a/187 Vano 102/188 e 204/193		5,00 4,40		2,150 2,150	10,75 9,46		
	SOMMANO mq					20,21	50,00	1'010,50
256 / 252 E.16.20.30.a E.16.020.030 .a	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia PARETI Ambiente 102/188 Ambiente 102a/187 Ambiente 204/193 VOLTE Ambiente 102/188 Ambiente 204/193 Ambiente 102a/187		19,30 26,80 17,80 1,200 1,200 1,200		3,520 3,520 3,520 1,200 1,200 1,200	67,94 94,34 62,66 27,60 22,20 43,20		
	SOMMANO mq					317,94	17,71	5'630,72
257 / 253 E.21.10.10.a E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua PARETI Ambiente 102/188 Ambiente 102a/187 Ambiente 204/193 VOLTE Ambiente 102/188 Ambiente 204/193 Ambiente 102a/187		19,30 26,80 17,80 1,200 1,200 1,200		3,520 3,520 3,520 1,200 1,200 1,200	67,94 94,34 62,66 27,60 22,20 43,20		
	SOMMANO m²					317,94	2,33	740,80
258 / 254 E.21.20.40.b E.21.020.040 .b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente bagni vano 204/193					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	7,50	150,00
259 / 255 E.21.20.10.a E.21.020.010 .a	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne imprimitura ad una mano eseguita a pennello PARETI Ambiente 102/188 Ambiente 102a/187 Ambiente 204/193 VOLTE Ambiente 102/188 Ambiente 204/193 Ambiente 102a/187		19,30 26,80 17,80 1,200 1,200 1,200		3,520 3,520 3,520 1,200 1,200 1,200	67,94 94,34 62,66 27,60 22,20 43,20		
	SOMMANO m²					317,94	3,12	991,97
260 / 256 R.05.010.020 .a	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 32, con sonda meccanica a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm e lunghezza fino a 5,00 m architrave Architrave	8,000 8,000	0,50 0,50			4,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		1'290'729,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		1'290'729,58
	SOMMANO ml					8,00	42,60	340,80
261 / 257 R.05.020.040 .a	Barre di acciaio inossidabile nervate fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte. architrave Architrave	8,000 8,000	0,50 0,50		0,888 0,888	3,55 3,55		
	SOMMANO kg					7,10	9,03	64,11
262 / 258 NP 035	Iniezioni di boiaccia fluida di malta idraulica superfluida per consolidamento di murature fatiscenti, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del t ... portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione, compreso ogni onere e magistero. Vedi voce n° 256 [ml 8.00]				5,000	40,00		
	SOMMANO kg					40,00	2,65	106,00
263 / 259 NP 036	Compenso alle iniezioni di boiaccia di malta idraulica superfluida per aggiunta di: fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7, compreso ogni onere e magistero Vedi voce n° 258 [kg 40.00]					40,00		
	SOMMANO kg					40,00	1,90	76,00
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
264 / 260 E.19.010.010 .a	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. IPE 160 architrave *(par.ug.=2,00*1,25) IPE 160 architrave *(par.ug.=2,00*1,25) Scala HEA 200 travi rampanti scala	2,500 2,500 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,200 2,000 3,000 3,000 1,000 0,200 0,200 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,200	1,60 1,60 4,20 2,80 1,90 1,40 5,80 4,50 2,60 4,10 1,80 3,60 1,50 3,00 3,00 1,40 1,40 2,50 1,40 2,50 1,40 2,50 1,40 2,50		15,800 15,800 42,300 42,300 42,300 2,80 42,300 42,300 42,300 2068,470 40,000 40,000 40,000 40,000 1060,000 100,000 450,000 4,000 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 2390,700	63,20 63,20 710,64 236,88 160,74 2,80 490,68 380,70 413,69 208,00 492,00 216,00 144,00 212,00 450,00 90,00 48,00 343,28 613,00 171,64 306,50 171,64 306,50 171,64 306,50 478,14		
	SOMMANO Kg					7'251,37	5,20	37'707,12
265 / 261	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la							
	A R I P O R T A R E							1'329'023,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'329'023,61
E.19.040.030 .c	corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 260 [Kg 7 251.37]					7'251,37		
	SOMMANO kg					7'251,37	3,12	22'624,27
266 / 262 NP 025	Sovrapprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati. (par.ug.=2068,47+1060+450)	3578,470				3'578,47		
	SOMMANO kg					3'578,47	4,00	14'313,88
267 / 263 NP 024	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, su telai metallici, compreso strisce in neoprene per l'appoggio di spessore ... enti e Passerelle: cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI EN 9186: spessore 26/27 mm gradini Pianerottoli Gradini ingresso	16,000	1,40 1,40 1,90 1,40	0,300 1,400 2,900 3,000		6,72 1,96 5,51 4,20		
	SOMMANO mq					18,39	504,65	9'280,51
268 / 264 R.02.110.60. .c R.02.025.010 .c	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle gr ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 m² Infisso esistente Ambiente 102a/187		2,50		2,650	6,63		
	SOMMANO m²					6,63	9,49	62,92
269 / 265 E.18.160.130 .b E.18.075.045 .e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	180,04	360,08
270 / 266 NP 020	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impallacciati, completa di telaio maestro in listellare impallicciato dello spessore di 8/11 mm. coprifili ad incastro ... ntuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 210 cm : con anta cieca liscia : rovere naturale. per bagno					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	700,00	2'100,00
271 / 267 NP 019	Fornitura e posa in opera di porta ad uno o più battenti con struttura metallica su disegno, con ante vetrate con specchiature realizzate con vetrocamera in cristallo stratificato ... pleta di ferramenta di tenuta e chiusura, e quant'altro occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. bussola interna vano 102a/187		2,40		2,200	5,28		
	SOMMANO mq					5,28	485,20	2'561,86
272 / 268 NP 028	Infissi in acciaio e vetro, realizzati artigianalmente su disegno, con struttura a maglia modulare a spartiti geometrici articolati da adattare alle dimensioni dei vani esistenti, ... ciali secondo i colori scelti dalla							
	A R I P O R T A R E							1'380'327,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'380'327,13
	D.L. ed ogni altro onere e accessorio, per dare il prodotto finito a regola d'arte. Infisso Ambiente 102a/187 Infisso Ambiente 102/188 Infisso Ambiente 204/193 Infisso Ambiente 201		2,50 2,10 1,50 1,35		2,650 2,700 2,700 2,200	6,63 5,67 4,05 2,97		
	SOMMANO mq					19,32	1'600,60	30'923,59
	Parziale Area K ingresso s Paolo 5a (Cat 11) euro							167'361,86
	Area L retro civ27 v.anticaglia (Cat 12) opere murarie (SbCat 2)							
273 / 365 NP 001	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, compreso ogni onere ed accessorio.		3,60	3,800		13,68		
	SOMMANO mq					13,68	15,95	218,20
274 / 366 P.03.10.20.c P.03.010.020 .c	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0	13,000			1,500	19,50		
	SOMMANO m					19,50	22,01	429,20
275 / 367 P.02.10.90.a P.02.030.010 .a	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a mt 5,00 compreso il manto, eseguita in legno, compreso ogni onere e magistero. passaggio fra 114 e 113/106 *(lung.=2,4*2,5) volta vano 114 *(lung.=(3,8*3,6)/2)		6,00 6,84		2,500 2,500	15,00 17,10		
	SOMMANO mq					32,10	100,58	3'228,62
276 / 368 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla		3,80	3,600		13,68		
	SOMMANO m²					13,68	7,58	103,69
277 / 369 R.02.060.018 .a	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	13,680			0,120	1,64		
	SOMMANO m³					1,64	94,57	155,09
278 / 370 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo passaggio fra 114 e 113/106		2,40	0,600	2,500	3,60		
	SOMMANO m³					3,60	113,49	408,56
279 / 371 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici 114 *(par.ug.=3,7+3,5+3,8+2) volta *(lung.=3,80*1,2)	13,000	4,56	3,600	2,500	32,50 16,42		
	SOMMANO m²					48,92	4,59	224,54
	A R I P O R T A R E							1'416'018,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'416'018,62
280 / 372 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti 114 *(par.ug.=3,7+3,5+3,8+2) volta *(lung.=3,80*1,2)	13,000	4,56	3,600	2,500	32,50 16,42		
	SOMMANO m ²					48,92	2,53	123,77
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
281 / 373 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.		3,80	3,600	1,000	13,68		
	SOMMANO mc					13,68	457,99	6'265,30
282 / 374 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 373 [mc 13.68]					13,68		
	SOMMANO m ³					13,68	28,73	393,03
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
283 / 375 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 368 [m ² 13.68] Vedi voce n° 369 [m ³ 1.64] Vedi voce n° 370 [m ³ 3.60] Vedi voce n° 371 [m ² 48.92]				0,015 0,030	0,21 1,64 3,60 1,47		
	SOMMANO m ³					6,92	28,73	198,81
	trasporti (SbCat 6)							
284 / 376 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 375 [m ³ 6.92]					6,92		
	SOMMANO m ³					6,92	30,05	207,95
	opere murarie (SbCat 2)							
285 / 377 R.05.030.020 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... nita a perfetta regola d'arte, per muratura in mattoni pieni. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania anno 2011).					1,00		
	SOMMANO m ³					1,00	539,28	539,28
286 / 378 E.08.20.10.a	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di							
	A R I P O R T A R E							1'423'746,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'423'746,76
E.08.020.020 .a	ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ... o altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta idraulica 114		1,80	0,300	2,500	1,35		
	SOMMANO m³					1,35	318,20	429,57
287 / 379 E.16.20.30.a E.16.020.030 .a	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia 114 *(par.ug.=3,7+3,5)	7,200			2,500	18,00		
	SOMMANO mq					18,00	17,71	318,78
288 / 380 E.21.10.10.a E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua 114 *(par.ug.=3,7+3,5)	7,200			2,500	18,00		
	SOMMANO m²					18,00	2,33	41,94
289 / 381 E.21.20.10.a E.21.020.010 .a	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne imprimitura ad una mano eseguita a pennello 114 *(par.ug.=3,7+3,5)	7,200			2,500	18,00		
	SOMMANO m²					18,00	3,12	56,16
	Parziale Area L retro civ27 v.anticaglia (Cat 12) euro							13'342,49
	Area M vani 110,111/166,210/177,211/169 (Cat 13)							
290 / 382 NP 001	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, compreso ogni onere ed accessorio. vano 110 vano 111/166 vano 211/169 vano 210/177		4,05 7,00 7,00 4,50	3,100 3,000 3,100 3,000		12,56 21,00 21,70 13,50		
	SOMMANO mq					68,76	15,95	1'096,72
291 / 383 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione vano 110? *(lung.=4,2+3,1+4,2) vano 111/166 *(lung.=7+3) vano 211/169 *(lung.=4+3,2+4) vano 210/177 *(lung.=4,6+2,7+4+3,6)		11,50 10,00 11,20 14,90		5,000 5,000 3,000 3,500	57,50 50,00 33,60 52,15		
	SOMMANO m²					193,25	4,11	794,26
292 / 384 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione vano 110? *(lung.=4,2+3,1+4,2) vano 111/166 *(lung.=7+3) vano 211/169 *(lung.=4+3,2+4) vano 210/177 *(lung.=4,6+2,7+4+3,6)	2,000 2,000 1,000 2,000	11,50 10,00 11,20 14,90	1,200 1,200 1,200 1,200		27,60 24,00 13,44 35,76		
	SOMMANO m²					100,80	8,06	812,45
	A R I P O R T A R E							1'427'296,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'427'296,64
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
293 / 385 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. vano 110	13,000			0,500	6,50		
	SOMMANO mc					6,50	457,99	2'976,94
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
294 / 386 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo vano 111/166 tra vano 210/177 e 211/169		2,90 2,70	0,400 0,400	3,000 3,000	3,48 3,24		
	SOMMANO m³					6,72	113,49	762,65
295 / 387 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici vani 110, 211/269, 210/177 *(par.ug.=3,65+4,5+6,2+2,7+1,2+1,3)	19,550			3,000	58,65		
	SOMMANO m²					58,65	4,59	269,20
296 / 388 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Vedi voce n° 387 [m² 58.65]					58,65		
	SOMMANO m²					58,65	2,53	148,38
297 / 389 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla vano 210/177					14,00		
	SOMMANO m²					14,00	7,58	106,12
298 / 390 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 386 [m³ 6.72] Vedi voce n° 389 [m² 14.00] Vedi voce n° 387 [m² 58.65]				0,100 0,050	6,72 1,40 2,93		
	SOMMANO m³					11,05	28,73	317,47
	trasporti (SbCat 6)							
299 / 391 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 390 [m³ 11.05]					11,05		
	SOMMANO m³					11,05	30,05	332,05
	A R I P O R T A R E							1'432'209,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'432'209,45
	opere murarie (SbCat 2)							
300 / 392 R.05.030.020 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... nita a perfetta regola d'arte, per muratura in mattoni pieni. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania anno 2011). vano 210/177 e 211/169					3,00		
	SOMMANO m³					3,00	539,28	1'617,84
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
301 / 393 R13.016a E.18.010.010 .a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12 × 8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte ... ibattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno vano 210/177			1,000	2,200	2,20		
	SOMMANO mq					2,20	448,66	987,05
	Parziale Area M vani 110,111/166,210/177,211/169 (Cat 13) euro							10'221,13
	Area N (Cat 14) opere murarie (SbCat 2)							
302 / 394 R.02.035.010 .b	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso opere provvisionali vano 102, 209/64				500,000	500,00		
	SOMMANO kg					500,00	2,37	1'185,00
303 / 395 A.05.001.a	Restauro di solaio in legno comprendente pulitura delle travi da depositi incoerenti e materiale coerente, trattamento disinfestante e protettivo delle superfici lignee; forniture ... e provvisionali di protezione e puntellature quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte vano 209/64					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	293,24	1'466,20
304 / 396 R.02.040.010 .c	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni o tufo T 21		1,20	0,900	2,200	2,38		
	SOMMANO m³					2,38	336,69	801,32
305 / 397 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 396 [m³ 2.38]					2,38		
	SOMMANO m³					2,38	28,73	68,38
	trasporti (SbCat 6)							
306 / 398 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano,							
	A R I P O R T A R E							1'438'335,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'438'335,24
	viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 397 [m³ 2.38]					2,38		
	SOMMANO m³					2,38	30,05	71,52
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
307 / 399 E.19.010.010 .a	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. Portale T21	2,000 2,000 0,200	1,40 2,50		61,300 61,300 478,140	171,64 306,50 95,63		
	(H/peso=171,64+306,5)							
	Struttura Portante passerella vano si stima 50 kg/mq *(lung.=2,5*1,2) Ringhiera si stima 40 kg/ml *(lung.=2,5*2) (H/peso=150+200)		3,00 5,00		50,000 40,000 350,000	150,00 200,00 70,00		
	SOMMANO Kg					993,77	5,20	5'167,60
308 / 400 E.19.030.010 .a	Grigliato elettrosaldato per scalini e pianerottoli tipo keller altezza 40 mm, completi di telaio perimetrale , bulloni di fissaggio, fornito e posto in opera, compreso eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: per Passerella		2,50	1,200	39,090	117,27		
	SOMMANO Kg					117,27	6,36	745,84
309 / 401 NP 025	Sovrapprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati.					350,00		
	SOMMANO kg					350,00	4,00	1'400,00
310 / 402 E.19.040.030 .c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 399 [Kg 993.77]					993,77		
	SOMMANO kg					993,77	3,12	3'100,56
	Parziale Area N (Cat 14) euro							14'006,42
	Area O via cinquesanti 48 (Cat 15) opere murarie (SbCat 2)							
311 / 72 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo scala esistente vano 145	19,000 20,000	0,33 0,15	0,700 0,700	0,200 0,200	0,88 0,42		
	SOMMANO m³					1,30	113,49	147,54
312 / 73 R.02.060.040	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla							
	A R I P O R T A R E							1'448'968,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'448'968,30
.a	ambiente 145 via cinquesanti 48 *(H/peso=41,60-40)	39,650			1,600	63,44		
	ambiente 145 via cinquesanti 48 verso nord *(H/peso=41,60-40)	6,700			1,600	10,72		
	SOMMANO m²					74,16	7,58	562,13
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
313 / 74 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.							
	ambiente 145 via cinquesanti 48 *(H/peso=41,60-40)	33,500			1,600	53,60		
	SOMMANO mc					53,60	457,99	24'548,26
314 / 75 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 74 [mc 53.60]				0,100	5,36		
	SOMMANO m³					5,36	28,73	153,99
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
315 / 76 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 72 [m³ 1.30] Vedi voce n° 73 [m² 74.16]				0,100	1,30 7,42		
	SOMMANO m³					8,72	28,73	250,53
	trasporti (SbCat 6)							
316 / 77 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 76 [m³ 8.72]					8,72		
	SOMMANO m³					8,72	30,05	262,04
	opere murarie (SbCat 2)							
317 / 182 R.05.010.020 .a	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 32, con sonda meccanica a rotopercussione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm e lunghezza fino a 5,00 m (par.ug.=9*0,5*,6)	2,700	20,16		2,000	108,86		
	SOMMANO ml					108,86	42,60	4'637,44
318 / 183 NP 035	Iniezioni di boiaccia fluida di malta idraulica superfluida per consolidamento di murature fatiscenti, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del t ... portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione, compreso ogni onere e magistero.	108,860			20,000	2'177,20		
	SOMMANO kg					2'177,20	2,65	5'769,58
	A R I P O R T A R E							1'485'152,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'485'152,27
319 / 184 NP 036	Compenso alle iniezioni di boiaccia di malta idraulica superfluida per aggiunta di: fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7, compreso ogni onere e magistero Vedi voce n° 183 [kg 2 177.20]					2'177,20		
	SOMMANO kg					2'177,20	1,90	4'136,68
	Lavori di restauro superfici decorate - Cat. OS2-A (SpCat 2) opere di restauro superfici decorate OS2 (SbCat 4)							
320 / 185 A.11.190.a	Pulizia Meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi, spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei Sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessita ... ozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti.		17,00		3,650	62,05		
	SOMMANO m2					62,05	80,76	5'011,16
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
321 / 186 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici ambiente 145 via 5santi 48 *(lung.=6,6+3+9+5,2) ambiente 145 via 5santi 48 verso nord *(lung.=5,9+1,4+5,5)		23,80 12,80		3,650 3,650	86,87 46,72		
	SOMMANO m2					133,59	4,59	613,18
322 / 187 R.02.050.010 .a	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio non inferiore a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone Vedi voce n° 186 [m² 133.59]					133,59		
	SOMMANO m2					133,59	4,59	613,18
323 / 188 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 186 [m² 133.59] Vedi voce n° 187 [m² 133.59]			0,050 0,030		6,68 4,01		
	SOMMANO m3					10,69	28,73	307,12
	trasporti (SbCat 6)							
324 / 189 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 188 [m³ 10.69]					10,69		
	SOMMANO m3					10,69	30,05	321,23
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
325 / 190	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e							
	A R I P O R T A R E							1'496'154,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'496'154,82
E.19.010.010 .a	dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. struttura portante scala vano 145 via cinquesanti 48 - 50 kg/mq Per Realizzazione pianerottolo vano 145 via cinquesanti 48 - Si Stima 100 kg/mq per fazzoletti, squadrette e bulloneria *(H/peso=137,5+810,000)	0,200	2,50	1,100	50,000	137,50		
			2,70	3,000	100,000	810,00		
					947,500	189,50		
	SOMMANO Kg					1'137,00	5,20	5'912,40
326 / 191 NP 025	Sovrapprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati. Vedi voce n° 190 [Kg 1 137.00] a detrarre fazzoletti, squadrette e bulloneria					1'137,00 -189,50		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					1'137,00 -189,50		
	SOMMANO kg					947,50	4,00	3'790,00
327 / 192 E.19.030.010 .a	Grigliato elettrosaldato per scalini e pianerottoli tipo keller altezza 40 mm, completi di telaio perimetrale , bulloni di fissaggio, fornito e posto in opera, compreso eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: keller per Solaio per scala	7,000 8,000	2,70	3,000	39,090	316,63		
			0,30	1,100	39,090	90,30		
			0,20	1,100	39,090	68,80		
	SOMMANO Kg					475,73	6,36	3'025,64
328 / 193 E.19.040.030 .c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 190 [Kg 1 137.00]					1'137,00		
	SOMMANO kg					1'137,00	3,12	3'547,44
	opere murarie (SbCat 2)							
329 / 194 NP 017	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno di castagno in tavole maschiate di cm 20 x 200 circa da campionare, compreso trattamento antitarlo antimuffa antifungo. vano 145 via cinquesanti 49					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	207,80	4'156,00
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
330 / 269 NP 028	Infissi in acciaio e vetro, realizzati artigianalmente su disegno, con struttura a maglia modulare a spartiti geometrici articolati da adattare alle dimensioni dei vani esistenti, ... ciali secondo i colori scelti dalla D.L. ed ogni altro onere e accessorio, per dare il prodotto finito a regola d'arte. cancello via cinquesanti 48			2,470	3,000	7,41		
	SOMMANO mq					7,41	1'600,60	11'860,45
331 / 561 NP 019	Fornitura e posa in opera di porta ad uno o più battenti con struttura metallica su disegno, con ante vetrate con specchiature realizzate con vetrocamera in cristallo stratificato ... pleta di ferramenta di tenuta e							
	A R I P O R T A R E							1'528'446,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'528'446,75
	chiusura, e quant'altro occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. bussola interna vano 145		2,40		2,200	5,28		
	SOMMANO mq					5,28	485,20	2'561,86
	Parziale Area O via cinquesanti 48 (Cat 15) euro							82'187,85
	Area P vanella s paolo 5b (Cat 16) opere murarie (SbCat 2)							
332 / 90 P.03.10.30.a P.03.010.030.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione parete sud Vanella - per edificio scena corpo scala lato vanella corpo scala lato cavea		23,00 2,80 3,20		25,000 23,000 23,000	575,00 64,40 73,60		
	SOMMANO m²					713,00	4,11	2'930,43
333 / 91 P.03.10.30.b P.03.010.030.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° parete sud Vanella - per edificio scena corpo scala lato vanella corpo scala lato cavea	6,000 2,000 2,000	23,00 2,80 3,20		25,000 23,000 23,000	3'450,00 128,80 147,20		
	SOMMANO m²/30gg					3'726,00	0,59	2'198,34
334 / 92 P.03.010.070.a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione ponteggio parete sud Vanella corpo scala lato vanella corpo scala lato cavea	10,000 9,000 9,000	23,00 2,80 3,20	1,200 1,200 1,200		276,00 30,24 34,56		
	SOMMANO m²					340,80	8,06	2'746,85
335 / 93 P.03.010.070.b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1° ponteggio parete sud Vanella *(par.ug.=10,000*6) corpo scala lato vanella *(par.ug.=9,000*2) corpo scala lato cavea *(par.ug.=9,000*2)	60,000 18,000 18,000	23,00 2,80 3,20	1,200 1,200 1,200		1'656,00 60,48 69,12		
	SOMMANO m²/30gg					1'785,60	0,99	1'767,74
336 / 94 R.02.035.010.b	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso Ringhiera sopra muro si stima 150 kg/ml	2,000	14,00		150,000	4'200,00		
	SOMMANO kg					4'200,00	2,37	9'954,00
337 / 95 U.10.30.120.b U.10.030.065.b	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo pavimento vanella					51,60		
	SOMMANO m²					51,60	18,18	938,09
	A R I P O R T A R E							1'551'544,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'551'544,06
338 / 96 A.02.220.a	Allontanamento e accantonamento dei basoli, provenienti dallo smontaggio dei tratti di pavimentazione avvallata e/o sconnessa nell'area di cantiere destinata allo stoccaggio eseguito con l'ausilio di sollevatore meccanico, se posti a distanza superiore a mt 50 dal punto di rimozione Vedi voce n° 95 [m² 51.60]					51,60		
	SOMMANO mq					51,60	18,05	931,38
339 / 97 R.02.060.020 .a	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Basalto sopra muro		14,00	0,750		10,50		
	SOMMANO m²					10,50	16,38	171,99
340 / 98 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Basalto sopra muro		14,00	0,750	0,180	1,89		
	SOMMANO m³					1,89	31,58	59,69
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
341 / 99 A.01.200.a	Scavo manuale in terreno archeologico compatto fino alla profondità di m. 2 dal piano di campagna da eseguirsi in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti proven ... x 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. vani 101/201, 101/200 fino quota 40.80 (area aditus) vano tra edificio scena e muro ottocentesco fino quota 40 (area pulpitem)		13,00	3,300	1,000	42,90		
			23,00	2,800	1,000	64,40		
	SOMMANO mc					107,30	151,88	16'296,72
342 / 100 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. vani 101/201, 101/200 fino quota 40.80 (area aditus) vano tra edificio scena e muro ottocentesco fino quota 40 (area pulpitem)		13,00	3,300	1,000	42,90		
			23,00	2,800	1,000	64,40		
	SOMMANO mc					107,30	457,99	49'142,33
343 / 101 A.01.300.b	Scavo stratigrafico fino dalla profondità da 2.00 a metri 5.00 in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno con l'aggiunta dell'onere di eventuali sbadacch ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. vani 101/201, 101/200 fino quota 40.80 (area aditus) *(H/peso=(43,1-40,8)-2) vano tra edificio scena e muro ottocentesco fino quota 40 (area pulpitem) *(H/peso=(43,2-40)-2)		13,00	3,300	0,300	12,87		
			23,00	2,800	1,200	77,28		
	SOMMANO mc					90,15	465,54	41'968,43
344 / 102 NP 009	Realizzazione di passerelle temporanee di larghezza massima di 100 cm. con tubi in acciaio e tavole in legno per consentire il passaggio nei vari ambienti.					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		1'660'114,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		1'660'114,60
	SOMMANO ml					10,00	151,60	1'516,00
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
345 / 103 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo vano scala esistente, estremità est della vanella *(lung.=3,2+3,5)		6,70	0,400	20,000	53,60		
	SOMMANO m³					53,60	113,49	6'083,06
346 / 104 R.02.040.010 .c	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni o tufo Muro Vanella		11,33 8,50	2,000 0,500	4,000 4,000	90,64 17,00		
	SOMMANO m³					107,64	336,69	36'241,31
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
347 / 105 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 99 [mc 107.30] Vedi voce n° 100 [mc 107.30] Vedi voce n° 101 [mc 90.15]					107,30 107,30 90,15		
	SOMMANO m³					304,75	28,73	8'755,47
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
348 / 106 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Basalto sopra muro Vedi voce n° 104 [m³ 107.64]		14,00	0,750	0,180	1,89 107,64		
	SOMMANO m³					109,53	28,73	3'146,80
	trasporti (SbCat 6)							
349 / 107 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 97 [m² 10.50] Vedi voce n° 104 [m³ 107.64] Vedi voce n° 103 [m³ 53.60]				0,180	1,89 107,64 53,60		
	SOMMANO m³					163,13	30,05	4'902,06
	opere murarie (SbCat 2)							
350 / 562 P.03.10.100. a	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, grad ... feriore a 100 cm x 180 cm,							
	A R I P O R T A R E							1'720'759,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'720'759,30
P.03.010.015 .a	completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione					93,300	93,30	
	SOMMANO m						93,30	16,94
351 / 563 P.03.10.100. b	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio.							
P.03.010.015 .b	Completo di elementi porta gradini, grad ... nferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1° mesi	18,000				93,300	1'679,40	
	SOMMANO m/30gg						1'679,40	1,67
	Parziale Area P vanella s paolo 5b (Cat 16) euro							194'135,79
	Area Q liv fondazioni fosse biologiche (Cat 17)							
352 / 166 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione						60,00	
	SOMMANO m²						60,00	4,11
353 / 167 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiè, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione	4,000	10,00	1,200		48,00		
	SOMMANO m²						48,00	8,06
354 / 168 NP 004	Sovrapprezzo al montaggio del ponteggio per zona disagiata.						60,00	
	SOMMANO mq						60,00	60,75
355 / 169 R.05.030.020 .b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... nita a perfetta regola d'arte, per muratura in mattoni pieni. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania anno 2011).	50,000		0,500		25,00		
	SOMMANO m³						25,00	539,28
356 / 170 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume					50,000	50,00	
	SOMMANO m³						50,00	31,58
357 / 171 NP 037	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie in laterizi o pietra da recupero e malta idraulica a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazio ... pressione, per profondità massima pari a cm 10,00 e di larghezza massima pari a cm 5,00, compreso ogni onere e magistero						100,00	
	SOMMANO m						100,00	30,10
	A R I P O R T A R E							1'747'493,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'747'493,88
358 / 172 R.05.010.020 .a	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 32, con sonda meccanica a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm e lunghezza fino a 5,00 m Pareti *(par.ug.=8*0,35) Volta *(par.ug.=8*0,35)	2,800 2,800	10,00 25,00		4,000	112,00 70,00		
	SOMMANO ml					182,00	42,60	7'753,20
359 / 173 NP 035	Iniezioni di boiaccia fluida di malta idraulica superfluida per consolidamento di murature fatiscenti, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del t ... portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione, compreso ogni onere e magistero. Vedi voce n° 172 [ml 182.00]				1,100	200,20		
	SOMMANO kg					200,20	2,65	530,53
360 / 174 NP 036	Compenso alle iniezioni di boiaccia di malta idraulica superfluida per aggiunta di: fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7, compreso ogni onere e magistero Vedi voce n° 173 [kg 200.20]					200,20		
	SOMMANO kg					200,20	1,90	380,38
361 / 218 U.10.30.110. b U.10.030.060 .b	Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere nei s ... dalla Direzione Lavori e ogni altro onere e magistero Rimozione di pietra da taglio in conci eseguita totalmente a mano					50,00		
	SOMMANO m³					50,00	112,98	5'649,00
362 / 270 NP 026	Disinfestazione e/o derattizzazione, di locali sotterranei fino a mq , da eseguirsi preventivamente all'inizio delle lavorazioni, con materiali e attrezzi idonei al sito e con la m ... o occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. Per aree con superfici in pianta comprese tra i 150,00 e 180,00 mq.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'300,00	2'600,00
	Parziale Area Q liv fondazioni fosse biologiche (Cat 17) euro							39'262,59
	R1 via cinquesanti 49 (Cat 18)							
363 / 530 R.02.70.10.c R.02.070.010 .c	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 26 cm compresa la caldana per realizzazione scala via cinquesanti 49					5,50		
	SOMMANO m²					5,50	18,91	104,01
	trasporti (SbCat 6)							
364 / 531 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 530 [m² 5.50]				0,260	1,43		
	A R I P O R T A R E					1,43		1'764'511,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,43		1'764'511,00
	SOMMANO m³					1,43	30,05	42,97
	opere murarie (SbCat 2)							
365 / 532 E.08.020.010 .b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, compresi oneri e magisteri, anche per esecuzione a piccoli tratti, ammorsature, ecc., necessari a fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta idraulica vano via cinquesanti 49		4,70		3,000	14,10		
	SOMMANO m²					14,10	25,06	353,35
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
366 / 533 E.19.010.010 .a	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. struttura portante scala - 50 kg/mq per fazzoletti, squadrette e bulloneria	0,200	6,40	1,100	50,000 352,000	352,00 70,40		
	SOMMANO Kg					422,40	5,20	2'196,48
367 / 534 NP 025	Sovraprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati.					352,00		
	SOMMANO kg					352,00	4,00	1'408,00
368 / 535 E.19.030.010 .a	Grigliato elettrosaldato per scalini e pianerottoli tipo keller altezza 40 mm, completi di telaio perimetrale , bulloni di fissaggio, fornito e posto in opera, compreso eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: per scala	15,000 16,000	0,35 0,17	1,100 1,100	39,090 39,090	225,74 116,96		
	SOMMANO Kg					342,70	6,36	2'179,57
369 / 536 E.19.040.030 .c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 533 [Kg 422.40]					422,40		
	SOMMANO kg					422,40	3,12	1'317,89
	Parziale R1 via cinquesanti 49 (Cat 18) euro							7'602,27
	R2 via cinquesanti 50 e 51, liv 0 (Cat 19)							
	opere murarie (SbCat 2)							
370 / 525 P.03.10.20.a P.03.010.020 .a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 (lung.=6+3)	2,000	9,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	15,15	272,70
371 / 526	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico							
	A R I P O R T A R E							1'772'281,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'772'281,96
R.02.20.30.b R.02.020.030 .b	trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm vano via cinquesanti 50		7,00		3,000	21,00		
	SOMMANO m²					21,00	7,60	159,60
372 / 527 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo muri vano via cinquesanti 51 *(lung.=0,4+1,8)		2,20 1,30 0,90 8,35 0,80 8,60	0,220 0,350 0,300 0,220 0,600 1,000	3,000 3,000 2,500 3,000 2,500 0,250	1,45 1,37 0,68 5,51 1,20 2,15		
	SOMMANO m³					12,36	113,49	1'402,74
373 / 528 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 527 [m³ 12.36] Vedi voce n° 526 [m² 21.00]				0,150	12,36 3,15		
	SOMMANO m³					15,51	28,73	445,60
	trasporti (SbCat 6)							
374 / 529 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 528 [m³ 15.51]					15,51		
	SOMMANO m³					15,51	30,05	466,08
	opere murarie (SbCat 2)							
375 / 549 R.05.030.045 .a	Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni, previa pulizia della muratura con lavaggio con acqua a pressione, per profondità massima pari a cm 5,00 e di larghezza massima pari a cm 10,00. Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni					10,00		
	SOMMANO m					10,00	33,83	338,30
376 / 558 R.05.20.110. a R.05.020.110 .a	Iniezioni di boiaccia fluida di cemento tipo 32.5 per consolidamento di murature fatiscenti, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del tubetto por ... mozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania 2011)					50,00		
	SOMMANO kg					50,00	1,36	68,00
377 / 559 R.05.20.120. a R.05.020.120 .a	Compenso alle iniezioni di boiaccia di cemento per aggiunta di: fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7. (Prezzo desunto dalla tariffa Regione Campania 2011) Vedi voce n° 558 [kg 50.00]					50,00		
	SOMMANO kg					50,00	1,70	85,00
	A R I P O R T A R E							1'775'247,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'775'247,28
378 / 565 NP 046	Fornitura e posa in opera di scaffalature, da realizzarsi nei locali del cantiere indicati dalla D.L. per ripore, catalogare e custodire reperti e manufatti di interesse archeologi ... are l'opera compiuta a regola d'arte. Costo per ogni modulo di dimensioni mt 1,80 x 2,00 e ripiani con passo ogni cm 50.					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	114,30	2'057,40
	Parziale R2 via cinquesanti 50 e 51, liv 0 (Cat 19) euro							5'295,42
	R3 via cinquesanti 50 e 51, liv 1 (Cat 20)							
379 / 520 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiè, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione Per Protezione vuoto scala demolita in area R2- vano v.cinquesanti 51		3,00	1,200		3,60		
	SOMMANO m²					3,60	8,06	29,02
380 / 521 P.03.10.20.a P.03.010.020 .a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 (lung.=7+3)	2,000	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	15,15	303,00
381 / 522 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo vano via cinquesanti 51 apertura vano porta tra i due ambienti		2,00 1,00	0,300 0,300	2,800 2,500	1,68 0,75		
	SOMMANO m³					2,43	113,49	275,78
382 / 523 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 522 [m³ 2.43]					2,43		
	SOMMANO m³					2,43	28,73	69,81
	trasporti (SbCat 6)							
383 / 524 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 523 [m³ 2.43]					2,43		
	SOMMANO m³					2,43	30,05	73,02
	Parziale R3 via cinquesanti 50 e 51, liv 1 (Cat 20) euro							750,63
	S1 scena liv 1 (Cat 21) opere murarie (SbCat 2)							
384 / 493 NP 001	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, compreso ogni onere ed accessorio. vano 145/183 vano 145/181 vano 145/180 vano 145/182		6,60 5,10 4,60 2,90	5,200 6,500 5,100 1,800		34,32 33,15 23,46 5,22		
	A R I P O R T A R E					96,15		1'778'055,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,15		1'778'055,31
	vanella		2,60	2,400		6,24		
	SOMMANO mq					102,39	15,95	1'633,12
385 / 494 P.03.10.30.a P.03.010.030.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione vano 145/183 *(lung.=6,60+5,2) vano 145/181 *(lung.=5,10+6,1) vano 145/180 *(lung.=4,60+4,6) vano 145/184		11,80 11,20 9,20 3,50		6,500 6,500 6,500 23,000	76,70 72,80 59,80 80,50		
	SOMMANO m²					289,80	4,11	1'191,08
386 / 495 P.03.10.30.b P.03.010.030.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° vano 145/183 *(lung.=6,60+5,2) vano 145/181 *(lung.=5,10+6,1) vano 145/180 *(lung.=4,60+4,6) vano 145/184		11,80 11,20 9,20 3,50		6,500 6,500 6,500 23,000	76,70 72,80 59,80 80,50		
	SOMMANO m²/30gg					289,80	0,59	170,98
387 / 496 P.03.010.070.a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione vano 145/183 vano 145/181 vano 145/180 vano 145/184	2,000 2,000 2,000 9,000	11,80 11,20 9,20 3,50	1,200 1,200 1,200 1,200		28,32 26,88 22,08 37,80		
	SOMMANO m²					115,08	8,06	927,54
388 / 497 P.03.010.070.b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1° vano 145/183 vano 145/181 vano 145/180 vano 145/184	2,000 2,000 2,000 9,000	11,80 11,20 9,20 3,50	1,200 1,200 1,200 1,200		28,32 26,88 22,08 37,80		
	SOMMANO m²/30gg					115,08	0,99	113,93
	Lavori di restauro superfici decorate - Cat. OS2-A (SpCat 2) opere di restauro superfici decorate OS2 (SbCat 4)							
389 / 498 A.11.210.a	Trattamento devitalizzante da attacchi biologici superfici lapidee Trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dei reperti. Movimentazione delle opere a parte zona podio					42,00		
	SOMMANO mq					42,00	45,33	1'903,86
390 / 499 A.11.220.a	Eliminazione di patine biologiche da materiale lapideo. Eliminazione di patine biologiche necrotizzate con sistema riducente Idrazina e Cloridrato di idrosillammonio in sol.1a1 da usare ad impacchi o a impregnazione. Movimentazione delle opere a parte zona podio					3,00		
	SOMMANO mq					3,00	101,67	305,01
	A R I P O R T A R E							1'784'300,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'784'300,83
391 / 500 X.res.m.L.00 9.1	Riadesione frammenti mediante resina epossidica, previo primer per rendere l'operazione di assemblaggio reversibile. Movimentazione delle opere a parte. zona podio					12,10		
	SOMMANO ml					12,10	1'251,19	15'139,40
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
392 / 501 A.01.200.a	Scavo manuale in terreno archeologico compatto fino alla profondità di m. 2 dal piano di campagna da eseguirsi in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti proven ... x 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.							
	vano 145/183 (area pulpitem)		6,60	5,200	1,000	34,32		
	vano 145/181 (area pulpitem)		5,10	4,000	1,000	20,40		
	vano 145/181 (area podio)		5,10	2,400	1,000	12,24		
	vano 145/180 (area pulpitem)		4,60	2,500	1,000	11,50		
	vano 145/180 (area podio)		4,60	2,400	1,000	11,04		
	vano 145/182 (area podio)		2,90	1,800	1,000	5,22		
	vanella adiacente 145/182 (area podio)		2,60	2,400	1,000	6,24		
	SOMMANO mc					100,96	151,88	15'333,80
393 / 502 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.							
	vano 145/183 (area pulpitem)		6,60	5,200	1,000	34,32		
	vano 145/181 (area pulpitem)		5,10	4,000	1,000	20,40		
	vano 145/181 (area podio)		5,10	2,400	0,400	4,90		
	vano 145/180 (area pulpitem)		4,60	2,500	1,000	11,50		
	vano 145/180 (area podio)		4,60	2,400	0,400	4,42		
	vano 145/182 (area podio)		2,90	1,800	0,400	2,09		
	vanella adiacente 145/182 (area podio)		2,60	2,400	0,400	2,50		
	SOMMANO mc					80,13	457,99	36'698,74
394 / 503 A.01.300.b	Scavo stratigrafico fino dalla profondità da 2.00 a metri 5.00 in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno con l'aggiunta dell'onere di eventuali sbadacch ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.							
	vano 145/183 (area pulpitem) *(H/peso=(43,2-40)-2)		6,60	5,200	1,200	41,18		
	vano 145/181 (area pulpitem) *(H/peso=(43,2-40)-2)		5,10	4,000	1,200	24,48		
	vano 145/180 (area pulpitem) *(H/peso=(43,2-40)-2)		4,60	2,500	1,200	13,80		
	SOMMANO mc					79,46	465,54	36'991,81
395 / 504 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 502 [mc 80.13] Vedi voce n° 503 [mc 79.46]					80,13 79,46		
	SOMMANO m³					159,59	28,73	4'585,02
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) opere murarie (SbCat 2)							
396 / 505 NP 008	Sottofondazione realizzata con mattonacci, scavo compensato a parte. ambiente 145/180	0,300	20,16		2,000	12,10		
	A R I P O R T A R E					12,10		1'893'049,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,10		1'893'049,60
	SOMMANO mq					12,10	1'213,00	14'677,30
397 / 506 R.02.010.070 .c	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm T 18	3,000	6,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	31,29	563,22
398 / 507 R.02.040.010 .c	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni o tufo T 18		1,20	1,100	2,200	2,90		
	SOMMANO m³					2,90	336,69	976,40
399 / 508 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo muro vano 145/183 *(lung.=1,6+,8+3,5) scala vano 145/183 *(lung.=2,7+2)		5,90 4,70	0,300 0,800	3,500 0,200	6,20 0,75		
	SOMMANO m³					6,95	113,49	788,76
400 / 509 R.02.70.10.c R.02.070.010 .c	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 26 cm compresa la caldana vano scala esistente, estremità est della vanella vano 145/184	4,000 4,000	10,00 16,50			40,00 66,00		
	SOMMANO m²					106,00	18,91	2'004,46
401 / 510 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 507 [m³ 2.90] Vedi voce n° 508 [m³ 6.95] Vedi voce n° 509 [m² 106.00]				0,300	2,90 6,95 31,80		
	SOMMANO m³					41,65	28,73	1'196,60
	trasporti (SbCat 6)							
402 / 511 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 510 [m³ 41.65]					41,65		
	SOMMANO m³					41,65	30,05	1'251,58
	opere in ferro, legno, vetro (SbCat 3)							
403 / 512 E.19.010.010 .a	FERRO IN PROFILATI laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità al D. M. 5 agosto 1999, comprese ... vvisionali le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B FERRO IN PROFILATI. T 18 HEB160	3,000	1,20		42,600	153,36		
	A R I P O R T A R E					153,36		1'914'507,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					153,36		1'914'507,92
	per fazzoletti, squadrette e bulloneria *(H/peso=153,36+319,50)	3,000 0,200	2,50		42,600 472,860	319,50 94,57		
	SOMMANO Kg					567,43	5,20	2'950,64
404 / 513 E.19.040.030 .c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... ro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 512 [Kg 567.43]					567,43		
	SOMMANO kg					567,43	3,12	1'770,38
405 / 514 NP 025	Sovrapprezzo per il montaggio di opere con spartiti geometrici articolati e di forma non lineare in carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in ambienti disagiati.					472,86		
	SOMMANO kg					472,86	4,00	1'891,44
	Lavori di restauro superfici decorate - Cat. OS2-A (SpCat 2) opere di restauro superfici decorate OS2 (SbCat 4)							
406 / 515 A.10.120.a	Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica e dell'intonachino mediante iniezioni di resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione ad una profondità di circa 5/6 mm, previa pulitura della superficie pittorica. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi					50,00		
	SOMMANO mql					50,00	39,73	1'986,50
407 / 516 A.10.130.a	Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune che verranno trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto ... alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	76,87	3'843,50
408 / 517 A.10.080.a	Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni e co ... eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi pareti	17,000			2,400	40,80		
	SOMMANO mq					40,80	236,49	9'648,79
409 / 518 A.11.240.a	Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3%. Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	35,87	179,35
410 / 519 A.11.400.a	Restauro opera signina: Pulitura -Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati. e delle incrostazioni presenti. Pulitura ed estrazione ... d accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3% successivi risciacqui con acqua bidistillata					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		1'936'778,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		1'936'778,52
	SOMMANO mq					10,00	159,17	1'591,70
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
411 / 564 NP 045	Movimentazione nell'area di cantiere, per la loro conservazione e successiva ricollocazione, di reperti e manufatti di interesse archeologico di qualsiasi dimensione e consistenza, compreso ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'056,00	2'056,00
	Parziale S1 scena liv 1 (Cat 21) euro							162'370,91
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) S2 scena liv 2 (Cat 22) opere murarie (SbCat 2)							
412 / 427 R.02.025.010 .a	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	3,000	1,80		2,800	15,12		
	SOMMANO m²					15,12	6,95	105,08
413 / 428 R.02.80.10.c R.02.080.010 .a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in alluminio o abs					102,00		
	SOMMANO m²					102,00	4,41	449,82
414 / 429 R.02.20.30.b R.02.020.030 .b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm muri vano sopra al 145/181 *(lung.=6,5+1,8)		8,30	0,100	3,500	2,91		
	SOMMANO m²					2,91	7,60	22,12
415 / 430 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo muri vano sopra al 145/183 *(lung.=3,80+1,6) muri vano sopra al 145/181 (lung.=1,9+1,8)		5,40	0,300	3,500	5,67		
			3,70	0,250	3,500	3,24		
	SOMMANO m³					8,91	113,49	1'011,20
416 / 431 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+5,2) vano sopra al 145/181 *(lung.=5+6,2) vano 345 *(lung.=4,3+4,3)		11,80		3,500	41,30		
			11,20		3,500	39,20		
			8,60		3,500	30,10		
	SOMMANO m²					110,60	4,11	454,57
417 / 432 P.03.10.30.b P.03.010.030	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°							
	A R I P O R T A R E							1'942'469,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'942'469,01
.b	vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+5,2) vano sopra al145/181 *(lung.=5+6,2) vano 345 *(lung.=4,3+4,3) SOMMANO m²/30gg		11,80 11,20 8,60		3,500 3,500 3,500	41,30 39,20 30,10 110,60	0,59	65,25
418 / 433 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+5,2) vano sopra al145/181 *(lung.=5+6,2) vano 345 *(lung.=4,3+4,3) SOMMANO m²	2,000 2,000 2,000	11,80 11,20 8,60	1,200 1,200 1,200		28,32 26,88 20,64 75,84	8,06	611,27
419 / 434 P.03.010.070 .b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1° vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+5,2) vano sopra al145/181 *(lung.=5+6,2) vano 345 *(lung.=4,3+4,3) SOMMANO m²/30gg	2,000 2,000 2,000	11,80 11,20 8,60	1,200 1,200 1,200		28,32 26,88 20,64 75,84	0,99	75,08
420 / 435 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura muro scena SOMMANO m²		20,00		3,500	70,00 70,00	4,59	321,30
421 / 436 R.02.050.010 .a	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio non inferiore a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone Vedi voce n° 435 [m² 70.00] SOMMANO m²					70,00 70,00	4,59	321,30
422 / 437 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Vedi voce n° 436 [m² 70.00] SOMMANO m²					70,00 70,00	2,53	177,10
423 / 438 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 428 [m² 102.00] Vedi voce n° 429 [m² 2.91] Vedi voce n° 430 [m³ 8.91] Vedi voce n° 437 [m² 70.00] SOMMANO m³				0,050 0,150 0,080	5,10 0,44 8,91 5,60 20,05	28,73	576,04
	trasporti (SbCat 6)							
424 / 439 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 438 [m³ 20.05] SOMMANO m³					20,05		
	A R I P O R T A R E					20,05		1'944'616,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,05		1'944'616,35
	SOMMANO m ³					20,05	30,05	602,50
	opere murarie (SbCat 2)							
425 / 550 R.02.70.20.a R.02.070.020 .a	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicin ... i deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso Smontaggio di impalcati in legno di solai (par.ug.=34+33+5,5)	72,500				72,50		
	SOMMANO m ²					72,50	11,35	822,88
426 / 551 R.02.70.30.a R.02.070.030 .a	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio Vedi voce n° 550 [m ² 72.50]				0,300	21,75		
	SOMMANO m ³					21,75	50,43	1'096,85
427 / 552 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume Vedi voce n° 551 [m ³ 21.75]					21,75		
	SOMMANO m ³					21,75	39,50	859,13
	trasporti (SbCat 6)							
428 / 553 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 551 [m ³ 21.75]					21,75		
	SOMMANO m ³					21,75	30,05	653,59
	Parziale S2 scena liv 2 (Cat 22) euro							8'225,08
	S3 scena liv 3 (Cat 23) opere murarie (SbCat 2)							
429 / 440 R.02.80.10.c R.02.080.010 .a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in alluminio o abs					102,00		
	SOMMANO m ²					102,00	4,41	449,82
430 / 441 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo muri vano sopra al 145/183 *(lung.=2,5+1+1,1) muri vano sopra al 145/181 *(lung.=4,6+5,1+5,2+2,6)		4,60 17,50	0,200 0,100	3,750 3,750	3,45 6,56		
	SOMMANO m ³					10,01	113,49	1'136,03
431 / 442 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 440 [m ² 102.00]				0,050	5,10		
	A R I P O R T A R E					5,10		1'950'237,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,10		1'950'237,15
	Vedi voce n° 441 [m³ 10.01]					10,01		
	SOMMANO m³					15,11	28,73	434,11
432 / 443 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+8,5) vano sopra al145/181 *(lung.=5+7,2) vano sopra 345 *(lung.=4,3+4,3)		15,10 12,20 8,60		3,750 3,750 3,750	56,63 45,75 32,25		
	SOMMANO m²					134,63	4,11	553,33
433 / 444 P.03.10.30.b P.03.010.030 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+8,5) vano sopra al145/181 *(lung.=5+7,2) vano sopra al 345 *(lung.=4,3+4,3)		15,10 12,20 8,60		3,750 3,750 3,750	56,63 45,75 32,25		
	SOMMANO m²/30gg					134,63	0,59	79,43
434 / 445 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+8,5) vano sopra al145/181 *(lung.=5+7,2) vano sopra al 345 *(lung.=4,3+4,3)	2,000 2,000 2,000	15,10 12,20 8,60	1,200 1,200 1,200		36,24 29,28 20,64		
	SOMMANO m²					86,16	8,06	694,45
435 / 446 P.03.010.070 .b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1° vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+8,5) vano sopra al145/181 *(lung.=5+7,2) vano sopra al 345 *(lung.=4,3+4,3)	2,000 2,000 2,000	15,10 12,20 8,60	1,200 1,200 1,200		36,24 29,28 20,64		
	SOMMANO m²/30gg					86,16	0,99	85,30
436 / 447 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura muro scena		20,00		5,150	103,00		
	SOMMANO m²					103,00	4,59	472,77
437 / 448 R.02.050.010 .a	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio non inferiore a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone Vedi voce n° 447 [m² 103.00]					103,00		
	SOMMANO m²					103,00	4,59	472,77
438 / 449 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Vedi voce n° 448 [m² 103.00]					103,00		
	SOMMANO m²					103,00	2,53	260,59
439 / 481 R.01.050.030	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere.							
	A R I P O R T A R E							1'953'289,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'953'289,90
.a	svuotamento scala a chiocciola *(par.ug.=0,6*0,6*3,14) Vedi voce n° 449 [m² 103.00]	1,130			8,000 0,080	9,04 8,24		
	SOMMANO m³					17,28	28,73	496,45
	trasporti (SbCat 6)							
440 / 482 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 481 [m³ 17.28] Vedi voce n° 442 [m³ 15.11]					17,28 15,11		
	SOMMANO m³					32,39	30,05	973,32
	opere murarie (SbCat 2)							
441 / 544 A.00.315.a	Identificazione dell'essenza lignea: esecuzione di un'analisi degli elementi lignei per il riconoscimento della specie legnosa e dello stato di conservazione da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,00	145,00
442 / 545 R.05.50.10.a R.05.050.060 .a	Consolidamento di strutture lignee lesionate, ottenuto mediante perforazione con sonda elettrica a rotazione, con diametro del foro fino a 20 mm e successiva introduzione di barre ... compreso lo spurgo del foro con aria compressa e successiva armatura con barre di vetroresina del diametro prestabilito					50,00		
	SOMMANO dmc					50,00	21,52	1'076,00
443 / 546 NP 002a	Intervento di manutenzione straordinaria di solai lignei mediante le seguenti lavorazioni: pulizia con decorticatura di tutte le superfici lignee delle travi e delle panconcelle d ... finitura di travi e panconcelle, con impregnante color castagno o altro tipo a scelta della Dir. Dei Lavori, a pennello. (par.ug.=1,5*37,000)	55,500				55,50		
	SOMMANO mq					55,50	21,85	1'212,68
444 / 547 R.05.50.70.b R.05.050.070 .b	Ricostruzione di teste ammalorate di travi, puntoni, catene in legno, in corrispondenza degli appoggi alle murature, con betoncino epossidico e barre in acciaio o vetroresina. Sono ... bero, la posa delle barre e l'iniezione della resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale Con barre in vetroresina					70,00		
	SOMMANO dm³					70,00	31,02	2'171,40
445 / 548 NP 002b	Intervento di manutenzione straordinaria di solai lignei: Stuccatura e listellatura delle fenditure dei fusti di grossa entità, con legno della stessa essenza e stagionatura					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	104,85	1'048,50
446 / 566 R.05.50.60.a	Consolidamento su travi in legno con barre in vetroresina rese solidali alla struttura lignea con resina epossidica bicomponente iniettata. Sono							
	A R I P O R T A R E							1'960'413,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'960'413,25
R.05.050.060.a	compresi: i fori di diametro non in ... ezione della resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale Consolidamento di travi in legno con barre in vertoresina					100,00		
	SOMMANO dm³					100,00	21,52	2'152,00
447 / 567 A.11.100.a	Restauro di balconi in pietra: Si restaurano le mensole dei balconi in blocchi di piperno nel seguente modo: Pulitura: Gli elementi in pietra (di Bellona, piperno, etc. ... aso provvedere ad una corretta stilatura dei giunti fra le pietre. Non si sostituiscono le mensole di balconi mancanti	6,000	1,50	0,200		1,80		
	SOMMANO mq					1,80	338,86	609,95
	Parziale S3 scena liv 3 (Cat 23) euro							14'523,90
	S4 scena liv 4 (Cat 24)							
448 / 450 R.02.80.10.c R.02.080.010.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in alluminio o abs					102,00		
	SOMMANO m²					102,00	4,41	449,82
449 / 451 R.02.020.010.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo muri vano sopra al 145/183 *(lung.=6,3+3,8+,9+3,6+2,5) muri vano sopra al 145/181 *(lung.=4,5+1+5,2+5,2) muri vano sopra al 345 *(lung.=4,1+4,1+,8) apertura verso la scala a chiocciola apertura verso Teatini		17,10 15,90 9,00 0,80 1,00	0,150 0,150 0,100 0,350 1,050	3,500 3,500 3,500 2,200 2,200	8,98 8,35 3,15 0,62 2,31		
	SOMMANO m³					23,41	113,49	2'656,80
450 / 452 P.03.10.30.a P.03.010.030.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+8,7) vano sopra al 145/181 *(lung.=5+7,6) vano sopra al 345 *(lung.=4,3+4,3)		15,30 12,60 8,60		3,500 3,500 3,500	53,55 44,10 30,10		
	SOMMANO m²					127,75	4,11	525,05
451 / 453 P.03.10.30.b P.03.010.030.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+8,7) vano sopra al 145/181 *(lung.=5+7,6) vano sopra al 345 *(lung.=4,3+4,3)		15,30 12,60 8,60		3,500 3,500 3,500	53,55 44,10 30,10		
	SOMMANO m²/30gg					127,75	0,59	75,37
452 / 454 P.03.010.070.a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiè, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+8,7) vano sopra al 145/181 *(lung.=5+7,6) vano sopra al 345 *(lung.=4,3+4,3)	2,000 2,000 2,000	15,30 12,60 8,60	1,200 1,200 1,200		36,72 30,24 20,64		
	A R I P O R T A R E					87,60		1'966'882,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,60		1'966'882,24
	SOMMANO m²					87,60	8,06	706,06
453 / 455 P.03.010.070 .b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1° vano sopra al 145/183 *(lung.=6,60+8,7) vano sopra al 145/181 *(lung.=5+7,6) vano sopra al 345 *(lung.=4,3+4,3)	2,000 2,000 2,000	15,30 12,60 8,60	1,200 1,200 1,200		36,72 30,24 20,64		
	SOMMANO m²/30gg					87,60	0,99	86,72
454 / 456 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura muro scena		20,00		4,000	80,00		
	SOMMANO m²					80,00	4,59	367,20
455 / 457 A.00.315.a	Identificazione dell'essenza lignea: esecuzione di un'analisi degli elementi lignei per il riconoscimento della specie legnosa e dello stato di conservazione da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,00	145,00
456 / 458 R.02.050.010 .a	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio non inferiore a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone Vedi voce n° 456 [m² 80.00]					80,00		
	SOMMANO m²					80,00	4,59	367,20
457 / 459 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Vedi voce n° 458 [m² 80.00]					80,00		
	SOMMANO m²					80,00	2,53	202,40
458 / 460 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 450 [m² 102.00] Vedi voce n° 451 [m³ 23.41] Vedi voce n° 459 [m² 80.00]				0,050 0,080	5,10 23,41 6,40		
	SOMMANO m³					34,91	28,73	1'002,96
	trasporti (SbCat 6)							
459 / 461 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 460 [m³ 34.91]					34,91		
	SOMMANO m³					34,91	30,05	1'049,05
	opere murarie (SbCat 2)							
460 / 568	Restauro di balconi in pietra: Si restaurano le mensole dei balconi in							
	A R I P O R T A R E							1'970'808,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'970'808,83
A.11.100.a	blocchi di piperno nel seguente modo: Pulitura: Gli elementi in pietra (di Bellona, piperno, etc. ... aso provvedere ad una corretta stilatura dei giunti fra le pietre. Non si sostituiscono le mensole di balconi mancanti	6,000	1,50	0,200		1,80		
	SOMMANO mq					1,80	338,86	609,95
	Parziale S4 scena liv 4 (Cat 24) euro							8'243,58
	S5 scena liv 5 (Cat 25)							
461 / 462 R.02.80.10.c R.02.080.010 .a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in alluminio o abs					102,00		
	SOMMANO m²					102,00	4,41	449,82
462 / 463 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo muri vano sopra al 145/183 *(lung.=6,7+4,7+1,5+1,2+2,5) muri vano sopra al 145/181 *(lung.=5,2+1,35+4,2) muri vano sopra al 345 *(lung.=5,5+4+1,7+4)		16,60 10,75 15,20	0,150 0,150 0,100	3,100 3,100 3,100	7,72 5,00 4,71		
	SOMMANO m³					17,43	113,49	1'978,13
463 / 464 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione vano sopra al 145/183 *(lung.=6,70+8,8) vano sopra al 145/181 *(lung.=5,3+7,6) vano sopra al 345 *(lung.=5+5,4) vano est *(lung.=3,4+4,5)		15,50 12,90 10,40 7,90		4,300 4,300 4,300 4,300	66,65 55,47 44,72 33,97		
	SOMMANO m²					200,81	4,11	825,33
464 / 465 P.03.10.30.b P.03.010.030 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° vano sopra al 145/183 *(lung.=6,70+8,8) vano sopra al 145/181 *(lung.=5,3+7,6) vano sopra al 345 *(lung.=5+5,4) vano est *(lung.=3,4+4,5)		15,50 12,90 10,40 7,90		4,300 4,300 4,300 4,300	66,65 55,47 44,72 33,97		
	SOMMANO m²/30gg					200,81	0,59	118,48
465 / 466 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione vano sopra al 145/183 *(lung.=6,70+8,8) vano sopra al 145/181 *(lung.=5,3+7,6) vano sopra al 345 *(lung.=5+5,4) vano est *(lung.=3,4+4,5)	2,000 2,000 2,000 2,000	15,50 12,90 10,40 7,90	1,200 1,200 1,200 1,200		37,20 30,96 24,96 18,96		
	SOMMANO m²					112,08	8,06	903,36
466 / 467 P.03.010.070 .b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1° vano sopra al 145/183 *(lung.=6,70+8,8)	2,000	15,50	1,200		37,20		
	A R I P O R T A R E					37,20		1'975'693,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,20		1'975'693,90
	vano sopra al145/181 *(lung.=5,3+7,6) vano sopra al 345 *(lung.=5+5,4) vano est *(lung.=3,4+4,5)	2,000	12,90	1,200		30,96		
		2,000	10,40	1,200		24,96		
		2,000	7,90	1,200		18,96		
	SOMMANO m²/30gg					112,08	0,99	110,96
467 / 468 A.00.315.a	Identificazione dell'essenza lignea: esecuzione di un'analisi degli elementi lignei per il riconoscimento della specie legnosa e dello stato di conservazione da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,00	145,00
468 / 469 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura muro scena		20,00		2,000	40,00		
	SOMMANO m²					40,00	4,59	183,60
469 / 470 R.02.050.010 .a	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio non inferiore a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone Vedi voce n° 469 [m² 40.00]					40,00		
	SOMMANO m²					40,00	4,59	183,60
470 / 471 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Vedi voce n° 470 [m² 40.00]					40,00		
	SOMMANO m²					40,00	2,53	101,20
471 / 472 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 462 [m² 102.00] Vedi voce n° 463 [m³ 17.43] Vedi voce n° 471 [m² 40.00]				0,050	5,10		
						17,43		
					0,080	3,20		
	SOMMANO m³					25,73	28,73	739,22
	trasporti (SbCat 6)							
472 / 473 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 472 [m³ 25.73]					25,73		
	SOMMANO m³					25,73	30,05	773,19
	opere murarie (SbCat 2)							
473 / 569 A.11.100.a	Restauro di balconi in pietra: Si restaurano le mensole dei balconi in blocchi di piperno nel seguente modo: Pulitura: Gli elementi in pietra (di Bellona, piperno, etc. ... aso provvedere ad una corretta stilatura dei giunti fra le pietre. Non si sostituiscono le mensole di balconi mancanti	6,000	1,50	0,200		1,80		
	SOMMANO mq					1,80	338,86	609,95
	A R I P O R T A R E							1'978'540,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'978'540,62
	Parziale S5 scena liv 5 (Cat 25) euro							7'121,84
	S6 scena liv 6, sottotetto (Cat 26)							
474 / 474 R.02.70.10.d R.02.070.010 .d	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 30 cm compresa la caldana					150,00		
	SOMMANO m²					150,00	22,70	3'405,00
475 / 475 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 474 [m² 150.00]				0,300	45,00		
	SOMMANO m³					45,00	28,73	1'292,85
	trasporti (SbCat 6)							
476 / 476 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 475 [m³ 45.00]					45,00		
	SOMMANO m³					45,00	30,05	1'352,25
	Parziale S6 scena liv 6, sottotetto (Cat 26) euro							6'050,10
	T retro del muro della scena (Cat 27) opere murarie (SbCat 2)							
477 / 408 P.03.10.30.a P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione muro retro fronte scena nel cortile dei Teatini		18,00		20,000	360,00		
	SOMMANO m²					360,00	4,11	1'479,60
478 / 409 P.03.10.30.b P.03.010.030 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° muro retro fronte scena nel cortile dei Teatini	4,000	18,00		20,000	1'440,00		
	SOMMANO m²/30gg					1'440,00	0,59	849,60
479 / 410 P.03.010.070 .a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione	8,000	18,00	1,200		172,80		
	SOMMANO m²					172,80	8,06	1'392,77
480 / 411 P.03.010.070 .b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1°							
	A R I P O R T A R E							1'988'312,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'988'312,69
	(par.ug.=8,000*4)	32,000	18,00	1,200		691,20		
	SOMMANO m²/30gg					691,20	0,99	684,29
481 / 486 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura muro retro fronte scena		30,00		20,000	600,00		
	SOMMANO m²					600,00	4,59	2'754,00
482 / 487 R.02.050.010 .a	Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di spessore medio non inferiore a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone Vedi voce n° 486 [m² 600.00]					600,00		
	SOMMANO m²					600,00	4,59	2'754,00
483 / 488 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Vedi voce n° 487 [m² 600.00]					600,00		
	SOMMANO m²					600,00	2,53	1'518,00
484 / 489 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 488 [m² 600.00]				0,080	48,00		
	SOMMANO m³					48,00	28,73	1'379,04
	trasporti (SbCat 6)							
485 / 490 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Vedi voce n° 489 [m³ 48.00]					48,00		
	SOMMANO m³					48,00	30,05	1'442,40
	opere murarie (SbCat 2)							
486 / 491 NP 037	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie in laterizi o pietra da recupero e malta idraulica a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazio ... pressione, per profondità massima pari a cm 10,00 e di larghezza massima pari a cm 5,00, compreso ogni onere e magistero muro retro fronte scena		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	30,10	301,00
487 / 492 NP 027	Risanamento di profilati esistenti in ferro mediante spazzolatura manuale delle parti ossidate; pulizia del sottofondo per eliminare polveri applicazione di pitture antiruggine, c ... o e la protezione dei profilati e quant'altro necessario per rendere l'opera completa in ogni sua parte a regola d'arte. catene esistenti ai livelli 3, 4, 5	6,000	9,50			57,00		
	SOMMANO ml					57,00	83,70	4'770,90
	A R I P O R T A R E							2'003'916,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'003'916,32
	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 (SpCat 4) scavi OS25 (SbCat 1)							
488 / 537 A.01.300.a	Scavo stratigrafico fino alla profondità di m. 2.00 a in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. Cortile Teatini (parte), fino quota 43,30 Cortile Teatini (parte), fino quota 42.50	36,000 16,000			1,200 0,800	43,20 12,80		
	SOMMANO mc					56,00	457,99	25'647,44
489 / 538 A.01.300.b	Scavo stratigrafico fino dalla profondità da 2.00 a metri 5.00 in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno con l'aggiunta dell'onere di eventuali sbadacch ... 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo. Cortile Teatini (parte), fino quota 41.80 *(H/peso=42,5-41,8)	16,000			0,700	11,20		
	SOMMANO mc					11,20	465,54	5'214,05
490 / 539 R.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere. Vedi voce n° 537 [mc 56.00] Vedi voce n° 538 [mc 11.20]					56,00 11,20		
	SOMMANO m³					67,20	28,73	1'930,66
	Parziale T retro del muro della scena (Cat 27) euro							52'117,75
	Impianti - Cat. OG1 (SpCat 5) Impianto Elettrico (Cat 28) impianti (SbCat 5)							
491 / 2 R.02.030.010 .c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura e la compartimentazione delle zone di lavoro al fine di non arrecare danni a strutture limitrofe alle aree i ... provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame: della sezione da 41 cm² a 100 cm²		80,00			80,00		
	SOMMANO mq/cm					80,00	26,20	2'096,00
492 / 273 L.02.040.060 .d	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 Per tratti sotto Tracce	5,000	30,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,54	681,00
493 / 274 L.06.010.010 .c	Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con manicotti biconici a norma UNI 7684 diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm Per corpi illuminanti	59,000	1,00			59,00		
	SOMMANO m					59,00	12,04	710,36
494 / 275 L.06.010.070 .a	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 120x120, profondità 110 mm					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		2'040'195,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		2'040'195,83
	SOMMANO cad					20,00	39,96	799,20
495 / 276 L.02.040.030 .c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	5,26	1'315,00
496 / 277 L.02.040.030 .d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32		254,30			254,30		
	SOMMANO m					254,30	6,57	1'670,75
497 / 278 L.02.040.030 .e	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40		400,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	8,03	3'212,00
498 / 279 L.02.040.030 .b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 Collegamento Corpi illuminantii	59,000	1,00			59,00 241,00		
	SOMMANO m					300,00	4,17	1'251,00
499 / 280 L.06.010.070 .b	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 150x150, profondità 120 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	46,89	937,80
500 / 281 IE NP 001	Posa in opera di corpo illuminante fornito dalla committenza da incasso e/o a parete a plafone e/o a sospensione per illuminazione ordinaria e/o di emergenza e/o di sicurezza comprensivo di mezzi d'opera Per corpi illuminanti					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	120,35	3'610,50
501 / 282 L.02.010.012 .b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 0-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²	59,000	80,00			4'720,00		
	SOMMANO m					4'720,00	2,77	13'074,40
	A R I P O R T A R E							2'066'066,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'066'066,48
502 / 283 L.02.010.012 .c	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²	4,000	70,00			280,00		
	SOMMANO m					280,00	3,35	938,00
503 / 284 L.02.010.015 .f	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mm²	4,000	70,00			280,00		
	SOMMANO m					280,00	14,01	3'922,80
504 / 285 L.02.010.019 .g	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (... IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Pluripolare Sezione 24x1,5 mm²	8,000	70,00			560,00		
	SOMMANO m					560,00	12,38	6'932,80
505 / 286 L.06.010.040 .c	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 1"					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,33	266,60
506 / 287 L.06.010.070 .d	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 230x230, profondità 145 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	83,81	1'676,20
507 / 288 L.02.050.020 .c	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 152x98x70					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,71	94,20
508 / 289 L.02.050.020 .e	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 196x152x70					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	7,99	159,80
509 / 290 L.02.050.020 .g	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 392x152x70					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	12,32	246,40
	A R I P O R T A R E							2'080'303,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'080'303,28
510 / 291 L.02.050.020 .h	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 480x160x70					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	14,70	294,00
511 / 292 IE NP 004	Fornitura e posa in opera di QUADRO PORTINERIA.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'185,85	2'185,85
512 / 293 IE NP 003	Fornitura e posa in opera di QUADRO GENERALE.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9'443,80	9'443,80
513 / 294 IE NP 005	Fornitura e posa in opera di QUADRO PROTEZIONE MISURATORE.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	815,65	815,65
	arredo ed elementi di allestimento museale (SbCat 8)							
514 / 477 IE NP 006	Fornitura di lampada led continua modello led 3 W serie Woody - Guzzini o Equivalente					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	345,25	4'143,00
515 / 478 IE NP 007	Fornitura di lampada led continua modello led 12 W serie Woody - Guzzini o Equivalente					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	689,30	6'893,00
516 / 479 IE NP 008	Fornitura di lampada ioduri 20 W serie MiniWoody - Guzzini o Equivalente					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	388,45	3'884,50
517 / 480 IE NP 009	Fornitura di lampada ioduri 20 W per MiniWoody					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	75,90	759,00
	Parziale Impianto Elettrico (Cat 28) euro							72'013,61
	Impianto Fognario (Cat 29) impianti (SbCat 5)							
518 / 295 NP 010	Lavori di smontaggio a mano dei basolti in pietra vulcanica, accantonamento provvisorio in cantiere e successiva posa in opera. Effettuato a zone successive.					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	233,35	3'500,25
519 / 296	Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini,							
	A R I P O R T A R E							2'112'222,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'112'222,33
U.10.30.110. b U.10.030.060 .b	ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere nei s ... dalla Direzione Lavori e ogni altro onere e magistero Rimozione di pietra da taglio in conci eseguita totalmente a mano smontaggio basoli a mano effettuato a zone successive (per similitudine)		7,00 6,00	3,500 4,000		24,50 24,00		
	SOMMANO m³					48,50	112,98	5'479,53
	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1)							
520 / 297 A.01.200.b	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dalla profondità di m. 2.00 a quella di 5.00 da eseguirsi in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti ... x 5 km dallo scavo, nonchè il trasporto a discarica del materiale di rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.		30,00	0,800	0,800	19,20		
	SOMMANO mc					19,20	273,51	5'251,39
	Impianti - Cat. OG1 (SpCat 5)							
521 / 298 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m		50,00	0,800	0,800	32,00		
	SOMMANO m³					32,00	110,53	3'536,96
522 / 299 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 298 [m³ 32.00]					32,00		
	SOMMANO m³					32,00	30,05	961,60
523 / 300 E.11.70.40.g E.11.070.030 .e	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 6/10	1,000	28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	9,89	276,92
524 / 301 E.11.70.120. g E.11.070.020 .e	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10, diam 60	3,000	23,00			69,00		
	SOMMANO m					69,00	29,66	2'046,54
525 / 302 E.01.040.030 .b	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/m³ compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature		200,00	0,800	0,800	128,00		
	SOMMANO m³					128,00	52,94	6'776,32
	A R I P O R T A R E							2'136'551,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'136'551,59
526 / 303 I.03.10.10.f I.03.010.010.f	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 100 mm		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	12,83	1'283,00
527 / 304 I.03.10.10.i I.03.010.010.i	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	21,48	2'148,00
528 / 305 I.01.10.130.c I.01.010.045.a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	54,85	274,25
529 / 306 U.01.30.35.f U.01.030.035.f	Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm	2,000 2,000	20,00 15,00			40,00 30,00		
	SOMMANO m					70,00	16,54	1'157,80
530 / 307 U.04.020.010.c	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 40x40x40 cm					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	43,84	657,60
531 / 308 U.04.020.030.c	Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 40x40x40 cm					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	40,47	1'011,75
532 / 309 U.01.30.30.f U.01.030.030.f	Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... anco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,65	582,50
533 / 310 I.03.10.10.j I.03.010.010.	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature ma							
	A R I P O R T A R E							2'143'666,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'143'666,49
j	sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 200 mm		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	30,51	4'576,50
534 / 311 U.04.020.310 .a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... ti in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero. (Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011) Per chiusini in ghisa 40x40 cm.	15,000			85,000	1'275,00		
	SOMMANO kg					1'275,00	3,89	4'959,75
535 / 312 I.02.10.70.e I.02.010.070. e	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4 Bagno estradosso vano 102					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,65	30,65
536 / 313 C.01.90.10.e C.01.090.010 .e	Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/4 Montante acqua bagno estradosso vano 102					22,00		
	SOMMANO m					22,00	16,08	353,76
537 / 314 R.02.045.020 .a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: per tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro	2,000 2,000	30,00 30,00			60,00 60,00		
	SOMMANO m					120,00	3,78	453,60
538 / 315 II NP 001	Compenso aggiuntivo per opere edili di tagli, scavi, rinterrì, riprese di murature, ecc.. per tutte le opere relative all'impianto idrico.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'101,15	1'101,15
539 / 316 R.02.120.30. a R.02.045.030 .a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,88	7,52
540 / 317 R.02.120.10. a R.02.045.010 .a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari cassette di scarico piatto doccia lavabo singolo					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,30	37,80
541 / 540 E.07.20.10.a E.07.020.010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,							
	A R I P O R T A R E							2'155'187,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'155'187,22
.a	livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	14,26	285,20
542 / 541 C.08.10.60.g C.08.010.060 .g	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, res ... ti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 120					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	332,85	665,70
543 / 542 I.01.10.10.c I.01.010.010. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	48,85	244,25
544 / 543 I.01.30.60.a I.01.030.060. a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili vano 204/193					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'372,41	2'372,41
	Parziale Impianto Fognario (Cat 29) euro							50'032,70
	Lavori di Monitoraggio Strutturale - Cat. OS20-A (SpCat 3) Monitoraggi (Cat 30) monitoraggi (SbCat 7)							
545 / 412 NP 033	Misure plano-altimetriche con Stazione Totale Topografica, a cadenze prefissate, come riportate in offerta, con misure della temperatura (al fine di discriminare gli eventuali effe ... mpiuta da una squadra di tecnici specializzati con relativa restituzione dei dati rilevati in forma tabellare e grafica.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	335,40	1'341,60
546 / 413 001	Nolo per tutta la durata del cantiere e posa di unità remota di acquisizione dati a 16 canali, completa di microprocessore con memoria non inferiore a 128 KB su RAM-CARD, porta ser ... n pressacavi per istallazione all'esterno compresa l'esecuzione di tutti i collegamenti elettrici ed il collaudo finale.	1,000	4,00			4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	4'170,47	16'681,88
547 / 414 002a	Scarico dati dalla centralina (con PC portatile), (i dati verranno acquisiti dalla centralina quattro volte al giorno), compreso elaborazione e report dei dei dati in forma tabellare e analitica, - per ogni scarico dati.	12,000	4,00			48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	238,37	11'441,76
	A R I P O R T A R E							2'188'220,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'188'220,02
548 / 415 002b	Scarico dati dalla centralina (con modalità GSM), a cadenza settimanale (i dati verranno acquisiti dalla centralina quattro volte al giorno), compreso elaborazione e report dei dati in forma tabellare e analitica, - per ogni scarico dati	12,000	4,00			48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	119,19	5'721,12
549 / 416 003a	Letture manuali, con apposita centralina manuale, di strumentazione di tipo elettronico (strain gauges), compreso elaborazione e restituzione dati in forma tabellare e grafica, - per ogni intervento.	20,000	4,00			80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	295,37	23'629,60
550 / 417 003b	Controllo nel tempo di cedimenti verticali mediante livellazione di precisione con misure di temperatura, compresa squadra di tecnici specializzati con restituzione dei dati rilevati.	20,000	4,00			80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	295,37	23'629,60
551 / 418 004	Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strumentazioni installate in sito, per ogni intervento richiesto e/o necessario, - per ogni intervento	8,000	4,00			32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	238,37	7'627,84
552 / 419 005	Relazione tecnica finale al termine del controllo con analisi dei dati rilevati, - a corpo	1,000	4,00			4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	595,93	2'383,72
553 / 420 NP 034	Posa in opera e rimozione al termine del controllo, di miniprismi di lettura, compreso ogni onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	474,05	3'792,40
554 / 421 006	Posa in opera e relativo smontaggio ad ultimazione dei controlli di sonda termometrica PT100 alloggiata in custodia di acciaio inoxIP68 campo di misura -20°C /50°C	2,000	4,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	176,19	1'409,52
555 / 422 007	Posa in opera di cavo strumentale a 4 fili con guaina in PE per il collegamento tra gli strumenti installati e la centralina,	410,000	4,00			1'640,00		
	SOMMANO m					1'640,00	3,77	6'182,80
556 / 423 008	Posa in opera di barrette estensimetriche (strain gauges), Deformazione $\pm 1500 \mu\epsilon$, Sensibilità nominale 1,5 mV/V $\pm 0,5\%$; Sovraccarico ammesso 150% F.S., con trasmettitore 4-20 mA, con due metri di cavo in dotazione (si prevedono almeno n° 2 strain gauges per ciascuna sezione),	8,000	4,00			32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	383,47	12'271,04
	A R I P O R T A R E							2'274'867,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'274'867,66
557 / 424 011	misure altimetriche mediante livellazione di precisione con capisaldi . Posa in opera di capisaldi di livellazione e di riferimento esterno SOMMANO cadauno	8,000	4,00			32,00 32,00	295,37	9'451,84
558 / 425 012	Misure di deformazione delle volte (misure di convergenza) con estensimetr. Posa in opera e relativo smontaggio ad ultimazione dei controlli di estensimetri a filo per misure di ... izzati in acciaio e in alluminio, grado di protezione IP 65 con trasmettitore 4-20mA, con due metri di cavo in dotazione SOMMANO cadauno	4,000	4,00			16,00 16,00	352,38	5'638,08
559 / 426 014	Misure fessurimetriche mediante trasduttori di spostamento LVDT. Posa in opera e relativo smontaggio ad ultimazione dei controlli di trasduttori di spostamento LVDT, per controllo ... izzati in acciaio e in alluminio, grado di protezione IP 65 con trasmettitore 4-20mA, con due metri di cavo in dotazione SOMMANO cadauno Parziale Monitoraggi (Cat 30) euro Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 (SpCat 1) Indagini e Sondaggi (Cat 31) opere murarie (SbCat 2)	4,000	4,00			16,00 16,00	352,38	5'638,08 136'840,88
560 / 68 NP 040	Trasporto di attrezzature per sondaggio a rotazione su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle modalità te ... Approntamento attrezzature, trasporto andata e ritorno. SOMMANO cadauno					3,00 3,00	1'062,45	3'187,35
561 / 69 NP 041	Postazione per sondaggi verticali a carotaggio continuo da realizzarsi mediante utilizzo di sonda idraulica cingolata in siti accessibili ai normali mezzi di trasporto. SOMMANO cadauno					5,00 5,00	123,95	619,75
562 / 70 NP 043	Fornitura cassette catalogatrici (ogni cassetta contiene 5 ml di sondaggio). SOMMANO cadauno					12,00 12,00	26,56	318,72
563 / 71 NP 042	Sondaggi geoarcheologici mediante perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, in terreni a grana fine quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce ... Per ogni metro lineare di perforazione da 0 a 10 m. vano 145 via cinquesanti 48 vano 145/180 Aree retro scena Vano 102/107 SOMMANO ml	2,000			10,000 10,000 10,000 10,000	10,00 10,00 20,00 10,00 50,00	85,00	4'250,00
	A R I P O R T A R E							2'303'971,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'303'971,48
564 / 84 E.24.20.20.a E.24.020.020.a	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, s ... e ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.: per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna Aree retro scena	2,000			5,000	10,00		
	SOMMANO m					10,00	66,77	667,70
565 / 85 E.24.60.40.a E.24.060.040.a	Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo Vedi voce n° 84 [m 10.00] Vedi voce n° 71 [ml 50.00]					10,00 50,00		
	SOMMANO m					60,00	7,18	430,80
566 / 86 015	Realizzazione di carotaggi di strutture murarie con idonee attrezzature fino ad un diametro di 60 mm di foro e ad una profondità di 180 cm , compresa videoispezione e restituzione su cd					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	352,38	1'761,90
567 / 87 R.02.010.090.b	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... ioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su muratura di tufo, mattoni e simili: diametro foro da 70 a 100 mm					3,00		
	SOMMANO m					3,00	110,65	331,95
568 / 88 010	Endoscopie con aste rigide diametro foro 1 cm	2,000 3,000 7,000	2,00 1,50 1,00			4,00 4,50 7,00		
	SOMMANO cadauno					15,50	145,10	2'249,05
569 / 89 NP 044	Relazione archeostratigrafica e con annesse sezioni interpretative. Per ogni singolo sito fino ad un massimo di cinque sondaggi.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'770,75	1'770,75
	Parziale Indagini e Sondaggi (Cat 31) euro							15'587,97
	lavori in economia (Cat 32) opere in economia (SbCat 9)							
570 / 570 NP 047	Prestazione di operaio comune per lavorazioni in economia da eseguirsi previa disposizione della D.L.					450,00		
	SOMMANO h					450,00	29,37	13'216,50
571 / 571 NP 048	Prestazione di operai qualificato per lavorazioni in economia da eseguirsi previa disposizione della D.L.					450,00		
	SOMMANO h					450,00	32,73	14'728,50
	A R I P O R T A R E							2'339'128,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'339'128,63
572 / 572 NP 049	Prestazione di operaio specializzato per lavorazioni in economia da eseguirsi previa disposizione della D.L.					200,00	35,37	7'074,00
						200,00		
								35'019,00
								2'346'202,63
								2'346'202,63
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	Area A vomitorio centrale	241'706,73
002	Area B cavea	374'632,09
003	Area C cuneo 132	1'699,96
004	Area D sotto ingresso S paolo 5	86'059,68
005	Area E sotto ingresso S Paolo 5a	119'489,54
006	Area F cisterna	34'032,87
007	Area G cuneo e ingresso anticaglia	180'202,63
008	Area H arco Anticaglia	149'440,97
009	Area I vomitorio 133/58	23'269,95
010	Area J ingresso s Paolo 5	33'354,44
011	Area K ingresso s Paolo 5a	167'361,86
012	Area L retro civ27 v.anticaglia	13'342,49
013	Area M vani 110,111/166,210/177,211/169	10'221,13
014	Area N	14'006,42
015	Area O via cinquesanti 48	82'187,85
016	Area P vanella s paolo 5b	194'135,79
017	Area Q liv fondazioni fosse biologiche	39'262,59
018	R1 via cinquesanti 49	7'602,27
019	R2 via cinquesanti 50 e 51, liv 0	5'295,42
020	R3 via cinquesanti 50 e 51, liv 1	750,63
021	S1 scena liv 1	162'370,91
022	S2 scena liv 2	8'225,08
023	S3 scena liv 3	14'523,90
024	S4 scena liv 4	8'243,58
025	S5 scena liv 5	7'121,84
026	S6 scena liv 6, sottotetto	6'050,10
027	T retro del muro della scena	52'117,75
028	Impianto Elettrico	72'013,61
029	Impianto Fognario	50'032,70
030	Monitoraggi	136'840,88
031	Indagini e Sondaggi	15'587,97
032	lavori in economia	35'019,00
	Totale CATEGORIE euro	2'346'202,63
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	scavi OS25	608'273,79
002	opere murarie	691'270,94
003	opere in ferro, legno, vetro	527'441,79
004	opere di restauro superfici decorate OS2	193'592,42
005	impianti	106'366,81
006	trasporti	31'717,50
007	monitoraggi	136'840,88
008	arredo ed elementi di allestimento museale	15'679,50
009	opere in economia	35'019,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	2'346'202,63
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	2'346'202,63
M:001	Lavori di Restauro architettonico, edili ed altro - Cat. OG2 euro	1'290'700,62
M:001.001	Area A vomitorio centrale euro	169'725,47
M:001.001.002	opere murarie euro	69'828,21
M:001.001.003	opere in ferro, legno, vetro euro	97'091,19
M:001.001.006	trasporti euro	2'806,07
M:001.002	Area B cavea euro	96'623,66
M:001.002.002	opere murarie euro	87'387,19
M:001.002.006	trasporti euro	9'236,47
M:001.003	Area C cuneo 132 euro	1'699,96
M:001.003.002	opere murarie euro	1'699,96
M:001.004	Area D sotto ingresso S paolo 5 euro	86'059,68
M:001.004.002	opere murarie euro	11'948,67
M:001.004.003	opere in ferro, legno, vetro euro	73'927,70
M:001.004.006	trasporti euro	183,31
M:001.005	Area E sotto ingresso S Paolo 5a euro	103'170,31
M:001.005.002	opere murarie euro	60'000,06
M:001.005.003	opere in ferro, legno, vetro euro	42'605,31
M:001.005.006	trasporti euro	564,94
M:001.006	Area F cisterna euro	17'623,77
M:001.006.002	opere murarie euro	7'249,33
M:001.006.003	opere in ferro, legno, vetro euro	8'340,06
M:001.006.006	trasporti euro	2'034,38
M:001.007	Area G cuneo e ingresso anticaglia euro	159'529,33
M:001.007.002	opere murarie euro	36'330,87
M:001.007.003	opere in ferro, legno, vetro euro	123'122,73
M:001.007.006	trasporti euro	75,73
M:001.008	Area H arco Anticaglia euro	79'604,70
M:001.008.002	opere murarie euro	79'229,07
M:001.008.006	trasporti euro	375,63
M:001.009	Area I vomitorio 133/58 euro	14'714,59
M:001.009.002	opere murarie euro	12'304,57
M:001.009.003	opere in ferro, legno, vetro euro	2'300,64
M:001.009.006	trasporti euro	109,38
M:001.010	Area J ingresso s Paolo 5 euro	33'354,44
M:001.010.002	opere murarie euro	28'971,72
M:001.010.003	opere in ferro, legno, vetro euro	4'306,69
M:001.010.006	trasporti euro	76,03
M:001.011	Area K ingresso s Paolo 5a euro	167'361,86
M:001.011.002	opere murarie euro	45'948,87
M:001.011.003	opere in ferro, legno, vetro euro	119'934,23
M:001.011.006	trasporti euro	1'478,76
M:001.012	Area L retro civ27 v.anticaglia euro	6'684,16
M:001.012.002	opere murarie euro	6'476,21
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
M:001.012.006	trasporti euro	207,95
M:001.013	Area M vani 110,111/166,210/177,211/169 euro	7'244,19
M:001.013.002	opere murarie euro	5'925,09
M:001.013.003	opere in ferro, legno, vetro euro	987,05
M:001.013.006	trasporti euro	332,05
M:001.014	Area N euro	14'006,42
M:001.014.002	opere murarie euro	3'520,90
M:001.014.003	opere in ferro, legno, vetro euro	10'414,00
M:001.014.006	trasporti euro	71,52
M:001.015	Area O via cinquesanti 48 euro	52'474,44
M:001.015.002	opere murarie euro	21'193,38
M:001.015.003	opere in ferro, legno, vetro euro	30'697,79
M:001.015.006	trasporti euro	583,27
M:001.016	Area P vanella s paolo 5b euro	76'456,84
M:001.016.002	opere murarie euro	71'554,78
M:001.016.006	trasporti euro	4'902,06
M:001.017	Area Q liv fondazioni fosse biologiche euro	39'262,59
M:001.017.002	opere murarie euro	39'262,59
M:001.018	R1 via cinquesanti 49 euro	7'602,27
M:001.018.002	opere murarie euro	457,36
M:001.018.003	opere in ferro, legno, vetro euro	7'101,94
M:001.018.006	trasporti euro	42,97
M:001.019	R2 via cinquesanti 50 e 51, liv 0 euro	5'295,42
M:001.019.002	opere murarie euro	4'829,34
M:001.019.006	trasporti euro	466,08
M:001.020	R3 via cinquesanti 50 e 51, liv 1 euro	750,63
M:001.020.002	opere murarie euro	677,61
M:001.020.006	trasporti euro	73,02
M:001.021	S1 scena liv 1 euro	32'107,43
M:001.021.002	opere murarie euro	24'243,39
M:001.021.003	opere in ferro, legno, vetro euro	6'612,46
M:001.021.006	trasporti euro	1'251,58
M:001.022	S2 scena liv 2 euro	8'225,08
M:001.022.002	opere murarie euro	6'968,99
M:001.022.006	trasporti euro	1'256,09
M:001.023	S3 scena liv 3 euro	14'523,90
M:001.023.002	opere murarie euro	13'550,58
M:001.023.006	trasporti euro	973,32
M:001.024	S4 scena liv 4 euro	8'243,58
M:001.024.002	opere murarie euro	7'194,53
M:001.024.006	trasporti euro	1'049,05
M:001.025	S5 scena liv 5 euro	7'121,84
M:001.025.002	opere murarie euro	6'348,65
M:001.025.006	trasporti euro	773,19
M:001.026	S6 scena liv 6, sottotetto euro	6'050,10
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI
		TOTALE
	R I P O R T O	
M:001.026.002	opere murarie euro	4'697,85
M:001.026.006	trasporti euro	1'352,25
M:001.027	T retro del muro della scena euro	19'325,60
M:001.027.002	opere murarie euro	17'883,20
M:001.027.006	trasporti euro	1'442,40
M:001.029	Impianto Fognario euro	5'251,39
M:001.029.005	impianti euro	5'251,39
M:001.031	Indagini e Sondaggi euro	15'587,97
M:001.031.002	opere murarie euro	15'587,97
M:001.032	lavori in economia euro	35'019,00
M:001.032.009	opere in economia euro	35'019,00
M:002	Lavori di restauro superfici decorate - Cat. OS2-A euro	193'592,42
M:002.002	Area B cavea euro	84'146,88
M:002.002.004	opere di restauro superfici decorate OS2 euro	84'146,88
M:002.008	Area H arco Anticaglia euro	69'836,27
M:002.008.004	opere di restauro superfici decorate OS2 euro	69'836,27
M:002.015	Area O via cinquesanti 48 euro	5'011,16
M:002.015.004	opere di restauro superfici decorate OS2 euro	5'011,16
M:002.021	S1 scena liv 1 euro	34'598,11
M:002.021.004	opere di restauro superfici decorate OS2 euro	34'598,11
M:003	Lavori di Monitoraggio Strutturale - Cat. OS20-A euro	136'840,88
M:003.030	Monitoraggi euro	136'840,88
M:003.030.007	monitoraggi euro	136'840,88
M:004	Lavori di Scavi Archeologici - Cat. OS25 euro	608'273,79
M:004.001	Area A vomitorio centrale euro	71'981,26
M:004.001.001	scavi OS25 euro	71'981,26
M:004.002	Area B cavea euro	193'861,55
M:004.002.001	scavi OS25 euro	193'861,55
M:004.005	Area E sotto ingresso S Paolo 5a euro	16'319,23
M:004.005.001	scavi OS25 euro	16'319,23
M:004.006	Area F cisterna euro	16'409,10
M:004.006.001	scavi OS25 euro	16'409,10
M:004.007	Area G cuneo e ingresso anticaglia euro	20'673,30
M:004.007.001	scavi OS25 euro	20'673,30
M:004.009	Area I vomitorio 133/58 euro	8'555,36
M:004.009.001	scavi OS25 euro	8'555,36
M:004.012	Area L retro civ27 v.anticaglia euro	6'658,33
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M:004.012.001	scavi OS25 euro	6'658,33
M:004.013	Area M vani 110,111/166,210/177,211/169 euro	2'976,94
M:004.013.001	scavi OS25 euro	2'976,94
M:004.015	Area O via cinquesanti 48 euro	24'702,25
M:004.015.001	scavi OS25 euro	24'702,25
M:004.016	Area P vanella s paolo 5b euro	117'678,95
M:004.016.001	scavi OS25 euro	117'678,95
M:004.021	S1 scena liv 1 euro	95'665,37
M:004.021.001	scavi OS25 euro	95'665,37
M:004.027	T retro del muro della scena euro	32'792,15
M:004.027.001	scavi OS25 euro	32'792,15
M:005	Impianti - Cat. OG1 euro	116'794,92
M:005.028	Impianto Elettrico euro	72'013,61
M:005.028.005	impianti euro	56'334,11
M:005.028.008	arredo ed elementi di allestimento museale euro	15'679,50
M:005.029	Impianto Fognario euro	44'781,31
M:005.029.005	impianti euro	44'781,31
	TOTALE euro	2'346'202,63
	Data, 29/11/2013	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	