

COMMITTENTE



COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
arch. Francesca Spera

# CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

PROGETTO ESECUTIVO / CACCIOTTOLI



MANDATARIA



Via Pievaiola, 15  
06128 Perugia  
info@sabeng.it www.sabsrl.eu

Arch. Pierpaolo Papi  
Arch. Francesco Pecorari  
Arch. Sergio Tucci  
Arch. Francesco Fucelli  
Arch. Luca Persichini

Ing. Marco Adriani  
Ing. Vincenzo Pujia  
Ing. Catuscia Maiggi  
Ing. Barbara Bottausci  
Dott.Agr. Maura Proietti

MANDANTI:



**B5 S.r.l.**  
Via San'Anna dei Lombardi, 15  
80134 - Napoli - info@b5srl.it  
Società di Ingegneria  
via San'Anna dei Lombardi, 15  
80134 - Napoli - tel. 081 551 92 00  
Fax +39 081 551 83 83  
e-mail: info@b5srl.it

Arch. Francesca Brancaccio Ph.D  
(Amministratore Unico e Direttore Tecnico)  
Ing. Ugo Brancaccio  
(Direttore tecnico)

Studio Ing. Alberto Capitanucci



ELABORATO

ANALISI PREZZI  
COSTI SICUREZZA

N° ELAB.

NO. DOC.

COD. COMM.

CODE ORDER

06.RCE011/01

CNAP.001-01-02.20.ESE

SCALE

SCALE

03									
02									
01	VALIDAZIONE		TUCCI		PAPI		ADRIANI		GIUGNO 2022
00	VALIDAZIONE		TUCCI		PAPI		ADRIANI		MAGGIO 2022
REV.	EMESSO PER	ISSUED TO	RED.	COMP.	CONTR.	COND.	APPR.	APPRD.	DATA

**COMUNE DI NAPOLI**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

pag. 1

# **ANALISI DEI PREZZI**

**OGGETTO:** CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI  
TRA LA COLLINA E IL MARE - PROGETTO ESECUTIVO  
COSTI SICUREZZA - SALITA CACIOTTOLI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI NAPOLI

Napoli, 07/06/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 1 AP_SIC_01	Transenna quadrilatera in ferro con inserti a losanghe bianco/rosse rifrangenti, dimensioni 100 x 100 x 80 cm <b>E L E M E N T I:</b> (L) Quadrilatero per delimitazione pozzetti cadauno (E) [M_02] OPERAIO QUALIFICATO - Allegati da 10 a 40 aggiornati a segui ... h	1,000 0,100	67,19 27,84	67,19 2,78	MDO
	Sommano euro			69,97	
	Spese Generali 15.00% * (69.97) euro			10,50	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			80,47	
Nr. 2 AP_SIC_02	Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delimitazione di cantieri per acquedotti, gas metano, cavi elettrici, cavi telefonici in rotoli da 10 cm x 200 m <b>E L E M E N T I:</b> (L) Nastro segnaletico b/r cadauno (E) [M_02] OPERAIO QUALIFICATO - Allegati da 10 a 40 aggiornati a segui ... h	1,000 0,100	4,50 27,84	4,50 2,78	MDO
	Sommano euro			7,28	
	Spese Generali 15.00% * (7.28) euro			1,09	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			8,37	
Nr. 3 AP_SIC_07	RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M_01] OPERAIO SPECIALIZZATO - Allegati da 10 a 40 aggiornati a seg ... h	1,000	29,94	29,94	MDO
	Sommano euro			29,94	
	Spese Generali 15.00% * (29.94) euro			4,49	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			34,43	
Nr. 4 AP_SIC_08	Divisore di corsia New Jersey in polietilene riempibile con acqua. Colori vari. Possibilità di aggancio tra più elementi. Dotato di tappi per il riempimento e svuotamento dell'acqua. Dim. cm. 100x40xH70. Attraverso un sistema di fissaggio immediato (maschio-femmina) consente la realizzazione di configurazioni lineari, curvilinee e altre forme. Dotata di 2 tappi filettati: tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). Ogni unità ha un livello massimo di riempimento segnalato da apposito indicatore. Noleggio per tutta durata dei lavori. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Costo di Noleggio giornaliero cadauno	1,000	0,25	0,25	
	Sommano euro			0,25	
	Spese Generali 15.00% * (0.25) euro			0,04	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			0,29	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

