

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** interventi indispensabili, urgenti e non più rinviabili di manutenzione straordinaria all'edificio scolastico IC Cuoco/Schipa - Plesso Cuoco via Salvator Rosa 118, di cui alla D.G.C. n. 204 del 28.03.2013, ricadente nell'ambito della 2<sup>a</sup> Municipalità Montecalvario Avvocata S. Giuseppe porto Mercato Pendino.

**COMMITTENTE:**

Data, 24/05/2013

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.50.30.a E.01.050.030.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m <sup>3</sup> , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m <sup>3</sup> <b>euro (cinquantadue/29)</b>	m <sup>3</sup>	52,29
Nr. 2 E.07.10.10.b E.07.010.010.b	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali <b>euro (dieci/93)</b>	m <sup>2</sup>	10,93
Nr. 3 E.07.20.40.a E.07.020.040.a	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti <b>euro (quattro/47)</b>	m <sup>2</sup>	4,47
Nr. 4 E.07.30.10.a E.07.030.010.a	Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m <sup>3</sup> , dato in opera battuto e spianato, e configurato anche secondo pendenza Massetto isolante in calcestruzzo cellulare <b>euro (zero/82)</b>	m <sup>2</sup> /cm	0,82
Nr. 5 E.07.30.20.h E.07.030.020.h	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 25 su vespaio spessore cm 15 <b>euro (quarantacinque/33)</b>	m <sup>2</sup>	45,33
Nr. 6 E.12.70.10.a E.12.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m <sup>2</sup> Preparazione del piano di posa di manti impermeabili <b>euro (uno/13)</b>	m <sup>2</sup>	1,13
Nr. 7 E.12.70.20.a E.12.070.020.a	Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in quantità non inferiore a 1,2 ÷ 1,3 kg/m <sup>2</sup> Spalmatura a caldo di bitume ossidato <b>euro (uno/93)</b>	m <sup>2</sup>	1,93
Nr. 8 E.12.70.40.c E.12.070.040.c	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: metallizzante in veicolo bituminoso <b>euro (uno/66)</b>	m <sup>2</sup>	1,66
Nr. 9 E.13.30.10.a E.13.030.010.a	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm <b>euro (ventinove/33)</b>	m <sup>2</sup>	29,33
Nr. 10 E.13.30.10.d E.13.030.010.d	idem c.s. ...di colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm <b>euro (trentacinque/51)</b>	m <sup>2</sup>	35,51
Nr. 11 E.15.80.50.a E.15.080.050.a	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale <b>euro (dodici/32)</b>	m	12,32
Nr. 12 E.21.10.05.a E.21.010.005.a	Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura <b>euro (uno/83)</b>	m <sup>2</sup>	1,83
Nr. 13 E.21.10.10.a E.21.010.010.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua <b>euro (due/43)</b>	m <sup>2</sup>	2,43
Nr. 14 E.21.10.10.a E.21.010.010.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile <b>euro (sette/48)</b>	m <sup>2</sup>	7,48
Nr. 15 L.02.40.120.1 L.02.040.120.1	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 50 <b>euro (quindici/25)</b>	m	15,25
Nr. 16 R.02.50.10.a R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro <b>euro (quattro/56)</b>	m <sup>2</sup>	4,56
Nr. 17 R.02.60.130.f R.02.060.130.f	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Armati di altezza fino da 20,1 a 30 cm <b>euro (trentasette/71)</b>	m <sup>2</sup>	37,71
Nr. 18 R.02.60.40.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica <b>euro (sette/52)</b>	m <sup>2</sup>	7,52

COMMITTENTE:

